

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIGOTEMA“

Sartų g.19, Užtiltės kaimas, Zarasų rajonas Tel.:8 603 07746, el.p. vigotema@gmail.com
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915

Visagino savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS
 DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ IR KIEMŲ APŠVIETIMO ELEKTROS
 TINKLŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO**

2020-12-29 Nr. 1229-01

Užtiltės k., Zarasų r.

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vigotema“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sartų g.19, Užtiltės k., Zarasų r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Danius Stankūnas
Telefono numeris	+370 610 67453
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vigotema@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vykdymas sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (subteikėjus)*:

Subtiekejo (subteikejo) pavadinimas	Adresas	Trumpas paslaugų aprašymas	Apimtis eurais be PVM	Apimtis procentais nuo pasiūlymo kainos

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (subteikėjai).

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas	80	vnt.	22,00	26,62	1760,00
2	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas	20	vnt.	32,00	38,72	640,00
3	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve	34	vnt.	38,00	45,98	1292,00
4	Foto relės su foto jutikliu montavimas ir prijungimas	3	kompl.	35,00	42,35	105,00
5	Laiko relės montavimas ir prijungimas	2	kompl.	30,00	36,30	60,00
6	Laiko relės montavimas ir prijungimas (tik darbai)	4	vnt.	10,00	12,10	40,00
7	Foto relės derinimas	10	vnt.	15,00	18,15	150,00
8	Laiko relės derinimas	10	vnt.	15,00	18,15	150,00
9	Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas (tik darbai)	4	vnt.	15,00	18,15	60,00
10	Astronominio laiko valdiklio derinimas	10	vnt.	15,00	18,15	150,00
11	Tarpinės relės 230 V montavimas ir prijungimas	3	vnt.	30,00	36,30	90,00
12	Kontakatoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas	3	vnt.	35,00	42,35	105,00
13	Kontakatoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas (tik darbai)	3	vnt.	10,00	12,10	30,00
14	Kontakatoriaus 230 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas	6	vnt.	20,00	24,20	120,00
15	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)	4	vnt.	15,00	18,15	60,00
16	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas	10	vnt.	15,00	18,15	150,00
17	Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai)	10	vnt.	10,00	12,10	100,00
18	Šviestuvo cinkuotos atramos dangtelio sutvarkymas montuojant dangtelį	10	vnt.	12,00	14,52	120,00
19	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus	2	vnt.	20,00	24,20	40,00
20	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)	2	vnt.	5,00	6,05	10,00
21	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus	60	vnt.	7,50	9,08	450,00
22	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)	32	vnt.	3,50	4,24	112,00
23	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) ir kabelių gyslų prijungimas	64	vnt.	8,00	9,68	512,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
24	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)	24	vnt.	3,00	3,63	72,00
25	OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870, LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	20	vnt.	20,00	24,20	400,00
26	OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870, LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	30	vnt.	20,00	24,20	600,00
27	Gatvės šviestuvas su 70 W Na lempa	10	vnt.	70,00	84,70	700,00
28	LED gatvės šviestuvas (35–55 W galios, efektyvumas ne mažiau kaip 130 lm/W, spalvų atgavos koeficientas Ra > 70, šviesos koreliacinė temperatūra 3700–4000 K (dienos šviesa)	10	vnt.	115,00	139,15	1150,00
29	LED gatvės šviestuvas (76–130 W galios, efektyvumas ne mažiau kaip 150 lm/W, spalvų atgavos koeficientas Ra > 70, šviesos koreliacinė temperatūra – 4000K (bdienos šviesa)	2	vnt.	130,00	157,30	260,00
30	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	5	vnt.	25,00	30,25	125,00
31	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	5	vnt.	30,00	36,30	150,00
32	3–4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas	10	vnt.	15,00	18,15	150,00
33	3–4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)	10	vnt.	17,00	20,57	170,00
34	Cinkuotos kūginės 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas	4	vnt.	97,00	117,37	388,00
35	6–9 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	3	vnt.	40,00	48,40	120,00
36	6–9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus	2	vnt.	35,00	42,35	70,00
37	Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	2	vnt.	97,00	117,37	194,00
38	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	4	vnt.	125,00	151,25	500,00
39	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai)	6	vnt.	40,00	48,40	240,00
40	3–4 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas	6	vnt.	20,00	24,20	120,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)					
41	3–4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	5	vnt.	40,00	48,40	200,00
42	3–4 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	6	vnt.	20,00	24,20	120,00
43	6 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	30,00	36,30	60,00
44	6 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	35,00	42,35	70,00
45	9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	35,00	42,35	70,00
46	9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	4	vnt.	40,00	48,40	160,00
47	9 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	4	vnt.	55,00	66,55	220,00
48	Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio demontavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	10	vnt.	16,00	19,36	160,00
49	Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio montavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	10	vnt.	16,00	19,36	160,00
50	Gembė cinkuota 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio su pristatymu	2	vnt.	46,00	55,66	92,00
51	Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	4	vnt.	11,00	13,31	44,00
52	Prožektoriaus iki 400 W demontavimas iki 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	4	vnt.	11,00	13,31	44,00
53	LED prožektorius (100 W, 230V, 4000 K, 12000 lm) su pristatymu	2	vnt.	30,00	36,30	60,00
54	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m	20	vnt.	5,00	6,05	100,00
55	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm ² , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)	20	vnt.	11,00	13,31	220,00
56	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² tiesimas 4–9 m aukščio	40	m	2,00	2,42	80,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	atramose					
57	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenukų sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	80	m	10,00	12,10	800,00
58	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, $\geq 2,5$ mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	80	m	12,50	15,13	1000,00
59	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenukų sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	60	m	10,00	12,10	600,00
60	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, $\geq 2,5$ mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės	60	m	12,50	15,13	750,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)					
61	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpianč žolės sėklas į juodžemį	120	m ²	5,50	6,66	660,00
62	Įvieto kabelio tiesimas 4–9 m aukščio atramose	30	m	3,50	4,24	105,00
63	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	40	m	25,00	30,25	1000,00
64	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	6	m	20,00	24,20	120,00
65	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	1	m ³	47,00	56,87	47,00
66	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	2,5	m ³	47,00	56,87	117,50
67	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas	20	m ²	5,00	6,05	100,00
68	Trinkelų dangos ardymas	15	m ²	5,00	6,05	75,00
69	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	1	m ³	300,00	363,00	300,00
70	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	2,5	m ³	66,00	79,86	165,00
71	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas	20	m ²	12,00	14,52	240,00
72	Trinkelų dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų	15	m ²	12,00	14,52	180,00
73	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus	60	m	20,00	24,20	1200,00
74	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis	492	vnt.	5,00	6,05	2460,00
75	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai,	40	vnt.	10,00	12,10	400,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Bendra preliminarus kiekio* kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7
	atvykstant į vietą					
76	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)	20	vnt.	5,00	6,05	100,00
77	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą	80	vnt.	2,00	2,42	160,00
78	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą	80	vnt.	2,00	2,42	160,00
79	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	24	vnt.	2,50	3,03	60,00
80	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	24	vnt.	2,50	3,03	60,00
81	Kabelių 4x16, 5x16 izoliacijos varžos matavimas megometru	20	vnt.	8,00	9,68	160,00
82	Sujungimo kontaktų varžos matavimas	20	vnt.	8,00	9,68	160,00
83	Topografinės nuotraukos sudarymas	200	m	1,00	1,21	200,00
84	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai	122	žmog./val.	10,00	12,10	1220,00
85	Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą	10	žmog./val.	10,00	12,10	100,00
86	Miesto apšvietimo tinklų schemas pakeitimas	12	vnt.	30,00	36,30	360,00
Bendra preliminarus kiekio kaina (be PVM)						26634,50
PVM (21%) suma:						5593,25
Bendra preliminarus kiekio kaina (su PVM)						32227,75

Pasiūlymo kaina eurais su PVM – 32227,75 Eur. (*Trisdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni Eurai 75 centai*).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **5593,25 Eur.** (*Penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys Eurai 25 centai*).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties ir eilutės „Vieneto įkainis (Eur) su PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

***– Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina ir preliminarus kiekis yra skirti tik teikėjų pasiūlymams palyginti. Į sutartį jie nebus įtraukiami. Į sutartį bus įrašyti lentelės 5 stulpelyje nurodyti įkainiai, bei maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta konkurso sąlygose. Preliminarūs kiekiai gali keistis ir į sutartį nebus įrašomi.**

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	15
2.	Igaliojimas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorės pavaduotojas
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)




(Parašas)

Danius Stankūnas
(Vardas ir pavardė)