

Lokalinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Fasado, cokolio šiltinimas (vykdomi)

2 480,81 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N26P-1206-1	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai, kai 320 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,85	2412,07	2050,26
Iš viso #1						2 050,26 €
PVM						430,55 €
Iš viso #2						2 480,81 €

Sudarė:


Direktorius
Gedrius Žiaubrys



Lokalinė sąmata Nr. 2

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAIŽiniaraštis: Lauko sienų šiltinimas (apdailinio tinko sistema)
vykdomi

319,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N15-104-11	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	0,1	2641,51	264,15
Iš viso #1						264,15 €
PVM						55,47 €
Iš viso #2						319,62 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė

Lokalinė sąmata Nr. 3

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Langų, durų įrengimas (vykdomi PVC langai)

15 340,17 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Langai

1	RINF10-311	Varstomas PVC profilių langas. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Lango rėmo spalva - balta.	m2	23,42	388,72	9103,82
2	RINF10-311	Varstomas PVC profilių langas. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Lango rėmo spalva - RAL 7015.	m2	5,62	388,72	2184,61
3	RINN2P-0103-3	Nevarstomas priešgaisrinis EI260 klasės langas. Šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 2,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Lango rėmo spalva - balta.	m2	8,83	157,35	1389,40
Iš viso už skyrių Langai						9103,82
Iš viso #1						12 677,83 €
PVM					21%	2 662,34 €
Iš viso #2						15 340,17 €

Sudarė:

 Direktorius
Giedrius Žiaubė



Lokalinė sąmata Nr. 4

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Langų, durų įrengimas (vykdomi PVC palangės)

143,75 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N2P-0119-3	Vidaus PVC palangių įrengimas, 350 mm plotis, spalva - balta	m	6,6	18,00	118,80
Iš viso #1						118,80 €
PVM			21%			24,95 €
Iš viso #2						143,75 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubrys

Lokalinė sąmata Nr. 5

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (vykdomi)

1 167,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	RINN11-159	Grindų aptaisymas PVC grindjuostėmis (ąžuolas) 62x23 mm	100 m	1,85	521,73	965,20
Iš viso #1						965,20 €
PVM			21%			202,69 €
Iš viso #2						1 167,89 €

Sudarė:


Direktorius
Gedrius Žiaubrys

Lokalinė sąmata Nr. 6

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (vykdomi grindų plytelės)

383,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius I aukštas

1	N11P-0501-1	Akmens masės plytelių 1 aukšto grindų apdaila bendrojo naudojimo patalpose ir sanitariniuose mazguose	m2	10,3	30,81	317,34
Iš viso už skyrių I aukštas						317,34

Iš viso #1		317,34 €
PVM	21%	66,64 €
Iš viso #2		383,98 €

Sudarė:


Direktoriaus
Giedrės Žiaubės



Lokalinė sąmata Nr. 7

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (vykdomi)

612,78 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius I aukštas

1	F15-1-9	1 aukšto WC patalpų lubų aptaisymas 2 sl. Gipso kartono plokščių, įrengiant pakabinamą CW profilių sistemą	100 m2	0,145	3492,65	506,43
Iš viso už skyrių I aukštas						506,43
Iš viso #1						506,43 €
PVM						106,35 €
Iš viso #2						612,78 €

Sudarė:


 Direktorius
 Gedrius Žiaubrys


Lokalinė sąmata Nr. 8

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus porankiai (papildomi)

1 382,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	FPA-301-16-10	Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų vidaus turėklų įrengimas	m	14,3	79,89	1142,43
Iš viso #1						1 142,43 €
PVM						239,91 €
Iš viso #2						1 382,34 €

Sudarė:


Direktorius
E. Žiaubė

Lokalinė sąmata Nr.9

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI


Žiniaraštis: Žaidimų aikštelės dangos įrengimas (vykdomi)

1 454,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N1P-0411-4	Iki 0,7m gylio duobių kasimas rankiniu būdu	100 m3	0,105	7195,06	755,48
2	MN8-175	30cm storio plauto sijoto žvyro 0/4 fr sluoksnio įrengimas	100 m2	0,35	1276,84	446,89
Iš viso #1						1 202,37 €
PVM			21%			252,50 €
Iš viso #2						1 454,87 €

Sudarė:

Directorius
Andrius Žiaubė



Lokalinė sąmata Nr. 10

Kompleksas: Objektas


Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vandentiekio apskaitos mazgas (vykdomi papildomi)

694,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	F18-10-3	25 mm skersmens ventilių įrengimas	vnt.	2	180,18	360,36
2	N16-116-7	Movinių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm montavimas	vnt.	1	34,05	34,05
3	N16-116-7p	Movinė alkūnė D50	vnt.	1	29,46	29,46
4	N16-41	Mova su flanšu, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	1	37,76	37,76
5	N16-41p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1	60,39	60,39
6	DDDD	Fasoninių dalių komplektas	vnt.	1	52,34	52,34
Iš viso #1						574,36 €
PVM						120,62 €
Iš viso #2						694,98 €

Sudarė:


 Direktorius
 Darius Žiaubė


Lokalinė sąmata Nr. 11

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vandentiekis už sklypo (vykdomi)

1 111,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	RINF22-21	Vandentiekis iš PE100 dn50 vamzdžių bendroje tranšėjoje, kasant ir neišvežant grunto	km	0,028	32792,26	918,18
Iš viso #1						918,18 €
PVM			21%			192,82 €
Iš viso #2						1 111,00 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė

Lokalinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Fasado, cokolio šiltinimas (nevykdomi)

2 714,57 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N26P- 1206-2	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanškai, kai 320 mm storio izoliacijos sluoksnis ir putų polistireno plokštės EPS 70N	100 m ²	0,75	2991,26	2243,45
Iš viso #1						2 243,45 €
PVM						471,12 €
Iš viso #2						2 714,57 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubrys

Lokalinė sąmata Nr.2

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAIŽiniaraštis: Langų, durų įrengimas (nevykdomi priešgaisriniai
langai)

2 751,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Priešgaisriniai langai

1	N2P-0103-3	Varstomų priešgaisrinių langų montavimas	m2	14,45	157,35	2273,71
Iš viso už skyrių Priešgaisriniai langai						2273,71
Iš viso #1						2 273,71 €
PVM					21%	477,48 €
Iš viso #2						2 751,19 €

Sudarė:

Direktorius
Aldrichius Žiaubė




Lokalinė sąmata Nr. 3

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Langų, durų įrengimas (nevykdomi)

660,91 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Vidaus palangės

1	C1-656-18	Vidaus PVC palangės (baltos, 400mm plotis)	m	27	20,23	546,21
Iš viso už skyrių Vidaus palangės						546,21
Iš viso #1						546,21 €
PVM				21%		114,70 €
Iš viso #2						660,91 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žambra

Lokalinė sąmata Nr. 4

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (nevykdomi PVC dangos)

692,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius I ir II aukštai

1	F11-3-15	Grindinių lentelių PVC dangos įrengimas, išlyginant pagrindą, gruntuojant	100 m ²	0,1747	3274,57	572,07
Iš viso už skyrių I ir II aukštai						572,07

Iš viso #1		572,07 €
PVM	21%	120,13 €
Iš viso #2		692,20 €

Sudarė:



Direktorius
Giedrius Ziaubė


Lokalinė sąmata Nr. 5

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (nevykdomi grindų plytelės)

233,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius II aukštas

2	N11P-0501-1	Akmens masės plytelių 2 aukšto grindų apdaila bendrojo naudojimo patalpose ir sanitariniuose mazguose	m2	6,25	30,81	192,56
Iš viso už skyrių II aukštas						192,56

Iš viso #1		192,56 €
PVM	21%	40,44 €
Iš viso #2		233,00 €

Sudarė:


 Direktorius J. Ziaubrys


Lokalinė sąmata Nr. 6

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (nevykdomi)

344,78 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius I aukštas

1	N15P-0301-1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 300x600 mm	m2	11,63	24,50	284,94
Iš viso už skyrių I aukštas						284,94
Iš viso #1						284,94 €
PVM					21%	59,84 €
Iš viso #2						344,78 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Liaubė

Lokalinė sąmata Nr. 7

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vidaus apdaila (nevykdomi)

1 167,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	RINN11-160	Medinė faneruota grindjuostė (ąžuolas) 58x20 mm	100 m	1,85	521,73	965,20
Iš viso #1						965,20 €
PVM			21%			202,69 €
Iš viso #2						1 167,89 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Ziaubrys

Lokalinė sąmata Nr. 8

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAIŽiniaraštis: Automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimo į sklypą
įrengimas (nevykdomi)

1 394,53 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Automobilių aikštelė ir
įvažiavimas

1	N57P-3102-6	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio	100 m3	0,0825	1307,23	107,85
2	N57P-3116-2	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm dvisluoksnis)	100 m2	0,25	372,05	93,01
3	N27P-32-1-2	Pagrindo įrengimas. 3 cm storio akmens atsijų sluoksnis	100 m2	0,25	532,00	133,00
4	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm, spalva – tamsiai pilka)	10 m2	2,5	124,47	311,18
5	N27-133p	Betoninės trinkelės	10 m2	2,5	185,33	463,33
6	DDDD	Guminis parkavimo vietos bortelis 1800 mm	vnt.	1	44,13	44,13
Iš viso už skyrių Automobilių aikštelė ir įvažiavimas						1152,50
Iš viso #1						1 152,50 €
PVM					21%	242,03 €
Iš viso #2						1 394,53 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė

Lokalinė sąmata Nr.9

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas (nevykdomi)

173,53 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Naujų dangų įrengimo darbai

1	N57P-3102-6	Apsauginių šalčiui atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio 160 mm	100 m3	0,0064	2624,05	16,79
2	N57P-3116-2	Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm dvisluoksnis)	100 m2	0,04	350,82	14,03
3	N27P-32-1-2	Pagrindo įrengimas. 3 cm storio akmens atsijų sluoksnis	100 m2	0,04	604,32	24,17
4	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (Betoninės trinkelės 200x100x50(h) mm, spalva – tamsiai pilka)	10 m2	0,4	120,17	48,07
5	N27-133p	Betoninės trinkelės	10 m2	0,4	100,87	40,35
Iš viso už skyrių Naujų dangų įrengimo darbai						143,41
Iš viso #1						143,41 €
PVM					21%	30,12 €
Iš viso #2						173,53 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vandentiekis, nuotekos (nevykdomi)

318,18 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Karštas vanduo

1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	4	5,32	21,28
2	N16-61p	Rutuliniai ventiliai	vnt.	4	2,90	11,60
3	N16P-1404	Spintelių skaitikliams montavimas	vnt.	2	12,49	24,98
4	C1-2043-132	Plieninės potinkinės spintelės 690mm	vnt.	2	94,33	188,66
Iš viso už skyrių Karštas vanduo						246,52

Skyrius Šaltas vanduo

5	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	2	5,32	10,64
6	N16-61p	Ventiliai	vnt.	2	2,90	5,80
Iš viso už skyrių Šaltas vanduo						16,44
Iš viso #1						262,96 €
PVM					21%	55,22 €
Iš viso #2						318,18 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiabrė



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 11

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vandentiekio apskaitos mazgas (nevykdomi)

694,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas	vnt.	1	33,20	33,20
2	N22-268p	Ketinė sklendė arba ketinis atbulinis vožtuvas	vnt.	1	188,86	188,86
3	N22-531	Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus įmovinių trišakių montavimas	vnt.	1	16,89	16,89
4	N22-523	Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	3	13,18	39,54
5	N22-523p	Kaliojo ketaus movinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais	vnt.	3	43,20	129,60
6	N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25	vnt.	1	15,55	15,55
7	C1-2065-2	Vienasraučiai buitiniai karšto/šalto vandens skaitikliai DN 20	vnt.	1	41,76	41,76
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	4	12,47	49,88
9	N16-61p	Ivairi armatūra	vnt.	4	7,48	29,92
10	N18-105	Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	1	19,04	19,04
11	N18-105p	Manometras	kompl.	1	10,12	10,12
Iš viso #1						574,36 €
PVM						21%
Iš viso #2						120,62 €
						694,98 €

Sudarė:



Direktorius
Medrius Žiaubrys

Lokalinė sąmata Nr. 12

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Vandentiekis už sklypo (nevykdomi)

1 111,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	F22-2-1	Vandentiekis iš PE100 dn50 vamzdžių bendroje tranšėjoje, kasant ir neišvežant grunto	km	0,028	32792,30	918,18
Iš viso #1						918,18 €
PVM			21%			192,82 €
Iš viso #2						1 111,00 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė

Lokalinė sąmata Nr. 13

Kompleksas: Objektas

Objektas: 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO B. ŽEKONIO G.10,
KUPIŠKIO MIESTE STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai (nevykdomi)

739,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Lauko elektroniniai ryšiai

1	C1-2050-47	Ryšių kanalizacijos šulinys RŠK-01	vnt.	1	311,87	311,87
2	DDDD	Ryšių kanalizacijos šulinio montavimas ir pilnas įrengimas	kompl.	1	299,32	299,32
Iš viso už skyrių Lauko elektroniniai ryšiai						611,19
Iš viso #1						611,19 €
PVM					21%	128,35 €
Iš viso #2						739,54 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Žiaubė



VEIKLŲ SĄRAŠAS
KUPIŠKIO SOCIALINIO BŪSTO STATYBOS DARBAI

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]												Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	
IŠLAIDOS TINKAMOS FINANSUOTI:														
1.	Bendrastatybiniai darbai:													
1.1.	Pamatų įrengimas				15000,00	5000,00								20000,00
1.2.	Sienų įrengimas					10000,00	14000,00							24000,00
1.3.	Sąramų įrengimas					2000,00								2000,00
1.4.	Perdangų įrengimas						5000,00							5000,00
1.5.	Betoninių laiptų į antrą aukštą įrengimas						3000,00							3000,00
1.6.	Stogo įrengimas							19000,00						19000,00
1.7.	Fasado, cokolio šiltinimas							10000,00	2000,00					12000,00
1.8.	Lauko sienų šiltinimas (apdailinio tinko sistema)								4000,00	3000,00				7000,00
1.9.	Lauko sienų šiltinimas (skardos apdaila)									5000,00				5000,00
1.10.	Stogelių įrengimas virš lauko durų											1000,00		1000,00
1.11.	Grindų įrengimas								5000,00					5000,00
1.12.	Langų, durų įrengimas								15000,00			5000,00	9996,60	29996,60
1.13.	Vidaus apdaila									11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	44000,00
1.14.	Sklypo sutvarkymas										4000,00			4000,00

2.	Elektrotechnikos dalis:									
2.1.	Paskirstymo skydai								2000,00	
2.2.	Instaliacinės medžiagos						1000,00		1000,00	1000,00
2.3.	Elektros kabeliai								3000,00	
2.4.	Vamzdžiai ir konstrukcijos								1000,00	
2.5.	Žaibosauga, įžeminimas								2000,00	
2.6.	Lauko tinklai					2000,00				
3.	Elektroniniai ryšiai:									
3.1.	Vidaus elektroniniai ryšiai									2000,00
3.2.	Lauko elektroniniai ryšiai					2000,00				
4.	Gaisrinė signalizacija									1000,00
5.	Šildymas, vėdinimas						6000,00		6000,00	5500,00
6.	Vandentiekis, nuotekos						5000,00		5000,00	3000,00
7.	Šilumos punktas								5000,00	
8.	Lauko tinklai:									
8.1.	Lietaus nuotekynė					4000,00				
8.2.	Buitinė nuotekynė						3000,00			
8.3.	Vandentiekis						3000,00			
8.4.	Vandens apskaitos mazgas							1000,00		
8.5.	Šilumos tinklai							8000,00		
9.	Išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimas									
10.	Automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimo į sklypą įrengimas								6000,00	
IŠLAIDOS NETINKAMOS FINANSUOTI:										
1.	Inžinerinių tinklų už sklypo ribos įrengimas							4000,00		
Suma be PVM:										4000,00
PVM [tarifas] suma:										273496,60
BENDRA SUMA su PVM:										57434,29
										330930,89

Direktorius
Giedrius Žiadas



VADYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 2

2020 m. kovo 16 d.

Objekto pavadinimas: 6 butų gyvenamasis namas Šimtmečio g. 10 (buv. B. Žekonio g. 10)
Kupiškio m.

Pasitarimo vieta: Kupiškio rajono savivaldybė, Vytauto g. 2, Kupiškis

Pasitarimo data ir laikas: 2020 m. kovo 16 d. 13.00 val.

Pasitarimo dalyviai:

Įmonės pavadinimas	Pareigos	V. Pavardė	El. paštas	
Kupiškio rajono savivaldybė	Mero pavaduotojas	Algirdas Notkus	algirdas.notkus@kupiskis.lt	
Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Infrastruktūros skyriaus vedėjas	Mažvydas Šalkauskas	mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt telefonas (8 459) 35507; 8 686 72986	
Kupiškio rajono savivaldybės administracija	Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas	Andrius Jurėnas	andrius.jurenas@kupiskis.lt	
UAB "Rinota"	Direktorius	Giedrius Žiaubrė	g.ziaubre@gmail.com	
UAB "Rinota"	Projekto vadovas	Žilvinas Aukštikalnis	zaukstikalnis@yahoo.co.uk	
UAB "Rinota"	Projektuotojas	Rima Aukštikalnienė	raukstikalnienė@gmail.com	
UAB "Rinota"	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Algimantas Pankevičius	algimantas@rivilda.lt	

1. Organizaciniai klausimai

Eil. Nr.	Svarstytas klausimas	Atsakingas už įvykdymą	Terminai
1.	Rangovo iniciatyva organizuotas susitikimas. Protokolą rengia Rangovo atstovas	Užsakovas	2020-03-16
2.	Susitikimo tikslas Kupiškio socialinio būsto statybos darbų metu iškilusių klausimų aptarimas.	Užsakovas Rangovas	2020-03-16

2. Darbų eiga

Eil. Nr.	Svarstytas klausimas	Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo terminai
1.	Apklausus skirtingus langų gamintojus nėra galimybės pagaminti priešgaisrinių trimis padėtimis varstomų langų. Pagal gautus pasiūlymus žemiausias lango šilumos perdavimo koeficientas $U=1,93 \text{ W/(m}^2 \times K)$. Be to, kiekvienas priešgaisrinis langas/durys turi pritraukėją, kuris privalo užtikrinti varčios uždarymą galimo gaisro pavojaus metu. Sumontavus langus su tokia verte pastatas neatitiktų „A“ klasės pastatams keliamų reikalavimų. Siūloma koreguoti projekto AK dalį.	Rangovas Užsakovas	2020-04-06
2.	Techniniame projekte priešgaisrinėje sienoje (ekrane) numatyta sumontuoti mini rekuperatorius. Įvertinus rinkoje esamus gaminius nėra mini rekuperatorių su automatiniais degimo produktų plitimą sulaikančiais įrenginiais. Siūloma mini rekuperatorius perkelti į kitą sieną ir koreguoti ŠV bei E projekto dalis.	-	-
3.	Pastato antro aukšto sanitarinėse patalpose numatytas D110 mm nuotekų vamzdžio montavimas grindyse, kai grindų storis 130 mm. Būtų tikslinga numatyti pakabinamas lubas pirmo aukšto patalpose ir erdvėje virš pakabinamų lubų sumontuoti vamzdyną. Siūloma keisti AK, VN, GAS dalių sprendinius.	-	-
4.	Inicijuoti projekto „A“ laidos parengimą tikslinant protokolo 1-3 punktuose nurodytų techninio projekto dalių sprendinius.	Užsakovas	2020-04-06

3. Rizikų (esamų ir planuojamų) įvertinimas

Eil. Nr.	Svarstytas klausimas	Atsakingas už įvykdymą	Terminai
1.	Laiku neatlikus suplanuotų projekto „A“ laidos parengimo savivaldybei gali taikyti nuoskaitą dėl terminų nesilaikymo.	Rangovas Užsakovas	2020-04-13

Sekantis pasitarimas:

laikas bus tikslinamas pagal susitikimo būtinumą.

(Data, laikas, vieta)

Protokolas išsiųstas visiems pasitarimo dalyviams nurodytu el. paštu.

Pastabas dėl šiame protokole aprašytų veiksmų turi būti teikiamos pasitarimo pirmininkui el. paštu per **tris darbo dienas**, skaičiuojant nuo protokolo išsiuntimo el. paštu dienos.

Negavus pastabų per minėtą terminą bus laikoma, kad pasitarimo dalyviai protokole išdėstytiems veiksams pastabų ar prieštaravimų neturi ir laikoma, kad šis protokolas galutinai suderintas ir pasitarimo dalyvių pasirašytas.

Protokolavo:

Rima Aukštikalnienė

(Vardas, Pavardė, parašas)

Pasitarimo pirmininkas:

Mažvydas Šalkauskas

(Vardas, Pavardė, parašas)