



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SRV-

20 m. lapkričio d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Vido Eiduko, veikiančio pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir Akcinė bendrovė “PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

- 1.10 **Pradinės sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą Darbų apimtį.
- 1.11 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):
- 1.11.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;
 - 1.11.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas.
- 1.19 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbus, parengti Darbo projektus, atlikti archeologinius tyrimus, atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas, parengti išpildomasias geodezines nuotraukas, parengti kitą techninę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimui (I ir II etapų darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Darbai turi būti atlikti pagal UAB „EKSPLOIT“ parengtą techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektas“, projekto Nr. 19.020-TP, parengtas 2019 m., patvirtintas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-374 „Dėl kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo techninio projekto patvirtinimo“.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
- 3.2.2. Techninis projektas:
- (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
- 3.2.3. Veiklų sąrašas;
- 3.2.4. Rangovo pasiūlymo samatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
- 3.2.5. Subrangovų sąrašas;
- 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPI reikalavimus.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys */įrašyti atskirai kiekvienai pirkimo daliai/* :

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinės sutarties vertė	1.10	1 928 981,40 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Mindaugas Vaivada, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Danguolė Šlegerienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Darbų atlikimo terminas	6.1	22 mėnesiai
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	-
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % nuo pirkimo sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda	7.1	100 000,00 eurų
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1	2 334 067,49 eurai (du milijonai trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai ir 49 ct) su PVM,
iš kurių PVM sudaro	9.1	405 086,09 eurai (keturi šimtai penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 9 ct)
Išankstinis mokėjimas (jei yra)	9.3	-
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	-
Sulaikymo procentas	9.5	5 % nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	-
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų ir nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPI nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklų sąrašė pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies, sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles

5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

- 5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.21. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.22. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 5.23. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- 5.24. Jeigu Techniniame projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagos, Įrangą ar Mechanizmus, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pritarimą.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą. Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdančias darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovui už Sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą numatoma bauda – 100 000,00 eurų (yra nurodyta 3.4 papunktyje).
- 7.2. Bauda garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta Sutarties 7.1 punkte nustatyta suma dėl to kad Rangovas praleido Sutartyje nustatytą įvykdymo terminą, pasireiškusiu Sutarties neįvykdymu arba netinkamai juos vykdė, t. y. nepašalino defektų. Rangovo pareiga sumokėti baudą atsiranda nuo Sutarties pažeidimo momento.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
- 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 60 dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 7 dienas:

- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtą Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdamas (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

- 8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitiktį sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

darbus ar kitus veiksmus).

- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietyės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui iki Statybos užbaigimo termino pabaigos nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal 9.9.1 – 9.9.3 papunkčius.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 9.9.5 papunktyje.

Jeigu sąmatiniai skaičiavimai su atskirų darbų įkainiais nėra reikalaujami pateikti kartu su Rangovo pasiūlymu ir nėra įtraukiami į Sutartį, Rangovas per 28 dienas nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui siūlomą kiekvienos Veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymą pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais. Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas.

- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba
- (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
- 9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytą darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
 - b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Metodikos* priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

T_S - senas PVM tarifas (procentais)
 T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Darbų atlikimo terminas kartu su numatytu pratęsimu yra ilgesnis nei 2 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė sutarties vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Sutarties kainą jau yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

9.9.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 ir 9.9.3 papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

9.9.5. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
 - 10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
 - 10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
 - 10.1.4. bet kurią papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
- Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
- 10.2. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.
- Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytais aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.
- 10.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus.
- Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
- 10.3.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
 - 10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
 - 10.3.3. jei būtina/tikslinga atlikti **papildomą** darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
- 10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

- 10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliam nurodymams aplinkybės. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietyje dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.4 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba išipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo išipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

- 12.8. Užsakovas taip pat gali VPĮ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai,

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Biržų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188642660
Ne PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
A.s. Nr. LT72 4010 0413 0002 0052
tel.: (8 450) 43142, faksas: (8 450) 43134
el. paštas: savivaldybe@birzai.lt

Administracijos direktorius

Vidas Eidukas

RANGOVAS

AB “PANEVĖŽIO STATYBOS
TRESTAS“
Kodas 147732969
PVM mok. kodas LT477329610
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro
Panevėžio filialas
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT947300010000074994
tel.: (8 45) 505517, faksas: (8 45) 505520
el. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ____ m. ____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM <i>[tarifas]</i> : :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20__m. ____ mėn. ____ d.

20__m. ____ mėn. ____ d.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos**techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]


[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08



Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų
1 priedas

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“

Įmonės kodas 147732969, PVM mok. kodas LT477329610
P. Puzino 1 LT-35173, Panevėžys
Telefonas +370 45 505503, faksas +370 45 505520
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

Biržų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ANTROS PIRKIMO DALIES

**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS BIRŽUOSE, RADVILOS
G. 3, BEI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (RADVILOS GATVĖS)
REKONSTRAVIMO DARBŲ**

2020-09-24 Nr. 137

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	AB „Panevėžio statybos trestas“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Robertas Šulskis, AB „Panevėžio statybos trestas“ Pardavimų direktorius
Telefono numeris	+370-45-505517, mob. +370-686 77177
Fakso numeris	+370 45-505520
El. pašto adresas	personalas@perbusta.lt , pst@pst.lt

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt


AB Luminor Bank.
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (ų) subrangovo (ų), subtiekėjo (ų), subteikėjų (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti /

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Vekada“ UAB „Ukmergės keliai“
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Marijonų g. 36, LT-35138, Panevėžys Deltuvos g. 26, LT-20122, Ukmergė
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (ų) subrangovo (ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.	Archeologas Dovydas Petrulis
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	Archeologijos tyrimai – 0,98 % Elektrotechnikos darbai – 8,45 % Bendrieji statybos darbai – 10,20 %

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus bei patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai atitinka visus skelbime apie pirkimą ir šiose atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygose keliamus reikalavimus:

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994




ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08



Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1.1.	Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. I etapas	1382588,35	290343,55	1672931,90
1.2.	Darbo projekto parengimas	83300,00	17493,00	100793,00
1.3.	Archeologinių tyrimų atlikimas	20000,00	4200,00	24200,00
1.4.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	6000,00	1260,00	7260,00
1.5.	Bendra I etapo darbų kaina (sumuojamos 1.1-1.4 eilutės):	1491888,35	313296,55	1805184,90
2.1.	Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. II etapas	399993,05	83998,54	483991,59
2.2.	Darbo projekto parengimas	24100,00	5061,00	29161,00
2.3.	Archeologinių tyrimų atlikimas.	10000,00	2100,00	12100,00
2.4.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	3000,00	630,00	3630,00
2.5.	Bendra II etapo darbų kaina (sumuojamos 2.1-2.4 eilutės):	437093,05	91789,54	528882,59
Bendra pasiūlymo kaina (sumuojamos 1.5 ir 2.5 eilutės):		1928981,40	405086,09	2334067,49
Bendra pasiūlymo kaina, du milijonai trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt septyni Eur 49 ct. su PVM (nurodoma suma žodžiais)				

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- bendra pasiūlymo kaina privalo sutapti su veiklų sąraše nurodytomis sumomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis pasiūlymo lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt


AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimai	2
2.	Registru centro pažyma	2
3.	EBVPD	15
4.	Kvalifikacijos atestatas, įmonės registravimo pažymėjimas	2
5.	Specialistų sąrašas, Statybos vadovo gyvenimo aprašymas (CV) (KONFIDENCIALU), Kvalifikacijos atestatai	33
6.	Objektų sąrašas (KONFIDENCIALU), užsakovų pažymos (KONFIDENCIALU)	13
7.	Subrangovų dokumentai	39
8.	Veiklų sąrašas	2

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Statybos vadovo gyvenimo aprašymas (CV) (KONFIDENCIALU),	Taip
2	Objektų sąrašas (KONFIDENCIALU), užsakovų pažymos (KONFIDENCIALU)	Taip

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Robertas Šulskis
(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Veiklų sąrašas

Nuorasis tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

2. Šios paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. I etapas, teritorija Biržų piliavietė.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą													Kaina (Eur) be PVM									
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo		XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo

*. *. Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasūlymo formoje nurodytomis sumomis Pastabos:

1. Veiklų sąrašė į darbo etapo kamą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
2. Kamos veiklų sąrašė nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Bendra kama turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.

4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Veiklų sąrašas

Veiklos paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. II etapas, teritorija Biržų piliaviatė.

Nuorodas tikras

Biržų rajono savivaldybė
2021-01-08

tikras	Eil. Nr.	Darbų grupių (etapu) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina (Eur) be PVM									
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo		XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo
																			</					

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.



AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Pardavimų direktorius
Robertas Šulskis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

OBJEKTINĖ SĄMATA

AB'Panevėžio statybos trestas'filialas'Gerbusta'

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose , Radvilos g. 3 , bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.)rekonstravimas

Statinys 1 I etapas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	975365,27		975365,27	806087,00
2	Susisiekimo dalis	194292,19		194292,19	160572,06
3	Architektūros dalis	175071,20		175071,20	144686,94
4	Statinio konstrukcijos	67567,78		67567,78	55841,14
5	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	33554,51		33554,51	27731,00
6	Lauko elektrotechnika	17569,44		17569,44	14520,20
9	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)	86864,94		86864,94	71789,21
10	Lauko elektrotechniniai ryšiai	14674,28		14674,28	12127,50
11	Pantoninės prieplaukos įrengimas	43857,10		43857,10	36245,54
12	Liepto įrengimas	64115,19		64115,19	52987,76
13	Darbo projekto parengimas	100793,00		100793,00	83300,00
14	Archeologinių tyrimų atlikimas	24200,00		24200,00	20000,00
15	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	7260,00		7260,00	6000,00
	Iš viso:	1805184,90	0,00	1805184,90	1491888,35

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny s 1 I etapas****Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas****Suma žiniaraščiui****975365,27 Eur**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Griovimo darbai

1 R16-160-1	Asfaltbetonio dangos ardymas mechanizuotai	100m2	13,06	503,13	6570,88
2 N27-40	Šaligatvių dangų ardymas mechanizuotai	100m2	3,24	93,8	303,91
3 R16-97	Grindinio ardymas mechanizuotai	100m2	4,08	537,42	2192,67
4 N27-217	Gumos dangos išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m2	7,92	69,29	548,78
5 N57P-3201	Kelio dangos iš žvyro nuardymas k2=0.70,k3=0.000	100m2	14,7	103,34	1519,1
6 R16-50	Bordžiūrų (gatvės bortų), išardymas	m	13,0	14,63	190,19
7 N7P-0806	Tvoros ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m	119,0	4,19	498,61
8 R16-130	Suolų ir šiukšliadėžių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	15,0	37,66	564,9
9 N27P-39-2	Informacinio stendo perkėlimas k1=1.50,k2=1.50	vnt	3,0	214,31	642,93
10 N7-7	Akmenų perkėlimas	vnt	29,0	149,06	4322,74
11 N27P-37-1	Stulpelių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	3,0	4,48	13,44
12 R61P-0401	Krepšinio stovų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	4,0	45,75	183,0
13 N46-213	Negyvenamų mūrinių pastatų išardymas/tualetas	100m3	0,7	1399,49	979,64
14 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	780,0	19,0	14820,0
Skyriuje 1					33350,79

2 Žemės darbai

1 N1P-0104	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	12,8	152,42	1950,98
2 N1P-0301	Grunto kasimas buldožeriu, perstumiant gruntą (gruntas II grupės)	t. m3	1,28	979,38	1253,61
3 N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	4,73	201,38	952,53
4 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	4,73	278,94	1319,39
5 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k4=2.000	100m3	4,73	80,45	380,53
6 N1P-0113	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	25,6	174,86	4476,42

Nuorašas tilnas

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

7 N1P-1303	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	25,6	229,02	5862,91
8 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	25,6	80,45	2059,52
9 N1P-0903	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu	t.m2	2,4	104,03	249,67
10 N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovalu , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	7,2	106,63	767,74
11 N1P-0907	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės	100m2	24,0	89,96	2159,04
12 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	7,2	154,16	1109,95
Skyriuje 2					22542,29

3 Želdynų tvarkymo darbai

1 H02K-3	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas	100vnt	0,05	1814,89	90,74
2 H02K-10	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m	100vnt	0,05	528,89	26,44
3 N48-294	Gyvatvorės šalinimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	10m	4,3	268,94	1156,44
4 N48-296	Gėlynų šalinimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m2	0,04	642,92	25,72
5 R16-187	Lapuočių medžių, kurių skersmuo didesnis kaip 35cm, genėjimas, išpjaujanant iki 20 sausų šakų, dirbant iš a/bokšt.(1medis)	vnt.	173,0	61,12	10573,76
Skyriuje 3					11873,1

4 Želdinimas

1 N48-70	Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu I gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.	10 vnt.	1,9	515,64	979,72
2 N48-287	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	1,9	5168,12	9819,43
3 N48-31	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.	10 vnt.	96,6	165,45	15982,47
4 N48-281	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	96,6	388,71	37549,39
5 N48-265	Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II gr. grunte, užpilant augalinio dirvožemio	100m2	6,49	603,31	3915,48
6 N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=6.000	100m2	6,49	545,0	3537,05
7 N48-297	Daugiamėčių gėlių sodinimas II gr. grunto	100m2	6,49	2215,45	14378,27
8 N48-297	Svogūninių augalų sodinimas II gr. grunto k1=0.79	100m2	2,03	2339,43	4749,04
9 N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	80,65	325,72	26269,32
10 N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	80,65	71,06	5730,99
11 N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	8,18	24,75	202,46
12 624-162	Neaustinė geotekstilė (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2	899,8	1,24	1115,75
13 N1P-1101	Mulčo paskleidimas rankiniu būdu	100m2	15,0	183,58	2753,7
14 1-10	Mulčas	m3	45,0	81,32	3659,4
15 111	Kuolų rinkinys medžiams	kompl.	19,0	13,28	252,32
16 N12-152	Plastikinio borto pritvirtinimas	100m	4,13	151,51	625,74
17 2605631*1	Plastikinis bortas su smeigėmis	vnt	413,0	2,49	1028,37

Skyriuje 4

Nuorašas tikras
5 Betoninis korys (šaligatvis)
Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

132548,9

1 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	0,11	467,48	51,42
2 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0,11	917,03	100,87
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,11	270,68	29,77
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	0,11	1404,5	154,5
5 7700501	Grindinio trinkelės (natūralios spalvos)	m2	11,0	16,0	176,0

Skyriuje 5

512,56

6 Betoninis korys (privažiavimas)

1 N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (gamtinio smėlio mišinio)	100m3	1,25	3025,2	3781,5
2 N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	2,85	1278,38	3643,38
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,85	270,68	771,44
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	2,85	1404,5	4002,83
5 7700501	Grindinio trinkelės (natūralios spalvos)	m2	285,0	16,0	4560,0

Skyriuje 6

16759,15

7 Betoninės trinkelės (šaligatvis)

1 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	12,64	467,48	5908,95
2 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	12,64	917,03	11591,26
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	12,64	270,68	3421,4
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	12,64	1404,5	17752,88
5 7700502	Grindinio trinkelės (spalvotos)	m2	1264,0	19,0	24016,0

Skyriuje 7

62690,49

8 Betoninės trinkelės (pravažiavimas)

1 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 44 cm)	100m2	1,0	924,28	924,28
2 N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	1,0	1278,38	1278,38
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,0	270,68	270,68
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	1,0	1404,5	1404,5
5 7700502	Grindinio trinkelės GT (spalvotos)	m2	100,0	19,0	1900,0

Skyriuje 8

5777,84

9 Akmens trinkelų danga (šaligatvis)

1 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	9,2	467,48	4300,82
2 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	9,2	917,03	8436,68
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	9,2	270,68	2490,26
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	9,2	1404,5	12921,4
5 2003712*1	Akmens trinkelės 8 cm	m2	920,0	97,62	89810,4
6 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 51 cm)	100m2	4,69	1052,15	4934,58
7 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	4,69	917,03	4300,87
8 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	4,69	270,68	1269,49

Nuorodas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

9	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	4,69	1404,5	6587,11
10	2003712*1	Akmens trinkelės	m2	469,0	107,62	50473,78
Skyriuje 9						185525,39
10 Akmens trinkelų danga (pravažiavimas)						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 44 cm)	100m2	5,47	924,28	5055,81
2	N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis)	100m2	5,47	1278,38	6992,74
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	5,47	270,68	1480,62
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	5,47	1404,5	7682,62
5	2003712*1	Akmens trinkelės	m2	547,0	107,62	58868,14
Skyriuje 10						80079,93
11 Plūkta danga (šalia liepto ir laiptų)						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	1,24	467,48	579,68
2	N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	1,24	917,03	1137,12
3	N57P-3502	Plūkta atsijų ir skaldelės danga; pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 5.00 cm)	100m2	1,24	1900,83	2357,03
Skyriuje 11						4073,83
12 Guminė danga (vaikų žaidimo aikštelė)						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	3,22	467,48	1505,29
2	N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	3,22	917,03	2952,84
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	3,22	270,68	871,59
4	N11P-1301	Guminė danga	m2	322,0	137,99	44432,78
Skyriuje 12						49762,5
13 Guminė danga (sporto aikštė)						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	12,28	467,48	5740,65
2	N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	12,28	917,03	11261,13
3	N27P-17-1	Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	12,28	118,66	1457,14
4	330-48	Poringojo asfalto mišiniai	t	181,007	109,11	19749,67
5	N11P-1303	Guminė danga	m2	1228,0	82,57	101395,96
Skyriuje 13						139604,55
14 Smėlio danga (vaikų žaidimų aikštelė paplūdimio zonoje)						
1	N27P-28-1	Smėlio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 30.00 cm)	100m2	19,61	276,64	5424,91
2	1570751	Gamtinis smėlis	m3	729,492	8,83	6441,41
Skyriuje 14						11866,32
15 Įspėjamieji/vedimo paviršiai						
1	.	SP-110, SP-111				
2	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	0,2404	467,48	112,38
3	N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0,2404	917,03	220,45
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,2404	270,68	65,07

Nuotaras tikras
Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

5 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	0,2404	1404,5	337,64
6 253-11*1	Įspėjimo/vedimo paviršiai	m2	24,04	52,9	1271,72
7 .	SP-112				
8 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	0,0719	467,48	33,61
9 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0,0719	917,03	65,93
10 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,0719	270,68	19,46
11 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	0,0719	1404,5	100,98
12 253-11	Trinkelės akliems ir silpnaregiams (spalvotos)	m2	7,19	21,7	156,02

Skyriuje 15

2383,26

16 Bortai

1 N27P-24-1	Bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm	100m	4,89	1298,81	6351,18
2 260369	Gatvės bordiūras 100x15x30	vnt	489,0	40,05	19584,45
3 N27P-24-1	Bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	13,45	895,64	12046,36
4 255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	1345,0	3,14	4223,3
5 N27P-26-1	Plieninių bordiūrų įrengimas	100m	2,1	303,53	637,41
6 521639	Plieniniai bordiūrai	m	210,0	18,54	3893,4

Skyriuje 16

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

46736,1
806087,0
169278,27
975365,27

Sudarė: _____

(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny's I etapas****Žiniaraštis 2 Susisiekimo dalis**

Suma žiniaraščiui				194292,19 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų) išardymas	m	19,0	14,63	277,97
2	R16-160	Asfaltbetonio dangos ardymas mechanizuotai	100m2	17,37	300,81	5225,07
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	160,0	19,0	3040,0
4	R16-98	Grindinio ardymas mechanizuotai	100m2	0,12	486,5	58,38
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	1,9	19,0	36,1
6	N27P-40-1	Esamų kelio ženklų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	2,0	13,92	27,84
7	R16-98	Grindinio ardymas mechanizuotai	100m2	0,63	486,5	306,5
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	7,0	19,0	133,0
9	N10P-0402	Medinių konstrukcijų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	2,0	308,89	617,78
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	1,0	19,0	19,0
11	Skyriuje 1					9741,64
2 Žemės darbai						
1	N1P-0301	Grunto kasimas buldozeriu, perstumiant gruntą (gruntas I grupės)	t. m3	0,26	904,04	235,05
2	N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	0,26	201,38	52,36
3	N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,26	278,94	72,52
4	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	0,26	80,45	20,92
5	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu	t.m2	1,5	104,03	156,05
6	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	4,5	106,63	479,84
7	N1P-0907	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	15,0	89,96	1349,4
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	4,5	154,16	693,72
9	N1P-0113	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	9,0	174,86	1573,74
10	N1P-1303	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi, kai gruntas	100m3	9,0	229,02	2061,18

Nuomą pasirašo tikras

Biržų rajono savivaldybė**2021-01-08**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
11	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	9,0	80,45	724,05
Skyriuje 2						7418,83
3 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas iki Bielinio g. sankryžos važiuojaamoje dalyje ir autobusų stovėjimo aikštelėje						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 61 cm)	100m2	6,95	1234,86	8582,28
2	N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	6,95	1278,38	8884,74
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	6,95	270,68	1881,23
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles akmenimis	100m2	6,95	1404,5	9761,28
5	253-7	Grindinio trinkelės	m2	695,0	16,0	11120,0
Skyriuje 3						40229,53
4 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas nuo Bielinio g. sankr. iki galo						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 51 cm)	100m2	2,97	1052,15	3124,89
2	N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm)	100m2	2,97	917,03	2723,58
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,97	270,68	803,92
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	2,97	1404,5	4171,37
5	253-7	Grindinio trinkelės	m2	297,0	16,0	4752,0
Skyriuje 4						15575,76
5 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėje						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 51 cm)	100m2	4,89	1052,15	5145,01
2	N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,89	917,03	4484,28
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	4,89	270,68	1323,63
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	4,89	1404,5	6868,01
5	253-1	Spalvotos stačiakampės trinkelės	m3	39,12	214,63	8396,33
Skyriuje 5						26217,26
6 Akmenų grindinio įrengimas						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 74 cm)	100m2	2,36	1472,38	3474,82
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių įrengimas iš betono mažų apimčių	m3	49,56	38,62	1914,01
3	600050	Betono mišiniai	m3	50,5512	98,86	4997,49
4	N27P-21-1	Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas	100m2	2,36	766,43	1808,77
5	6070	Lauko akmenys	m3	36,226	75,81	2746,29
6	N57P-7308	Temperatūrinių siūlių dangoje įrengimas	100m	0,15	4348,04	652,21
Skyriuje 6						15593,59
7 Šaligatvio įrengimas						
1	N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19 cm)	100m2	4,68	467,48	2187,81
2	N27P-11-2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	4,68	917,03	4291,7
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	4,68	270,68	1266,78
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	4,68	1404,5	6573,06
5	253-7	Grindinio trinkelės	m2	468,0	16,0	7488,0
Skyriuje 7						21807,35

Nuoradas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	4,18	1298,81	5429,03
2	255-6	Gatvės bordiūras	vnt	418,0	8,03	3356,54
3	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220mm	100m	2,51	1298,81	3260,01
4	255-9	Gatvės bordiūras	vnt	251,0	6,84	1716,84
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	6,26	895,64	5606,71
6	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras	vnt	626,0	3,14	1965,64
Skyriuje 8						21334,77
9 Kelio ženklų įrengimas						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinėjų atramų pastatymas	vnt.	9,0	32,54	292,86
2	1131230	Metalinis stovas	m	34,8	10,24	356,35
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėjų atramų rankiniu būdu	vnt.	9,0	222,68	2004,12
Skyriuje 9						2653,33
Žiniaraštyje 2						160572,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						33720,13
Iš viso žiniaraštyje 2						194292,19

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny s 1 I etapas****Žiniaraštis 3 Architektūros dalis****Suma žiniaraščiui 175071,20 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Mažoji architektūra						
1 R61P-0502		Vaikų žaidimo aikštelių montavimas	kompl.	3,0	2,96	8,88
2 R61P-0410		Lauko treniruoklių montavimas	kompl.	2,0	62,93	125,86
3 R61P-0401		Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt.	4,0	143,98	575,92
4 R61P-0406		Futbolo vartų montavimas stadioneuose , kai inkarai įbetonuojami	vnt.	2,0	224,31	448,62
5 N7P-0805		Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	140,2	29,62	4152,72
6 88004001		Atrama tinklui tvirtinti 6m	vnt	30,0	97,31	2919,3
7 88004002		Aikštelės apsauginis tinklas 45x45,5mm su įtempimo trosais	m2	793,0	35,43	28095,99
8 R61P-0410		Lauko treniruoklių perkėlimas k1=1.50,k2=1.50	kompl.	4,0	79,08	316,32
9 H24K-7		Suolo įrengimas	vnt.	24,0	144,28	3462,72
10 H18K-1		Krypties ženklų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0	45,05	90,1
11 H24K-27		Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	7,0	32,21	225,47
12 N57P-5141		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	12,0	37,75	453,0
13 N57P-5140		Apsauginių stulpų įrengimas	vnt.	6,0	77,01	462,06
14 88004003		Apsauginis stulpelis	vnt	6,0	69,53	417,18
15 N27P-38-1		Apsaugos tvorelės įrengimas	100m	0,4	782,09	312,84
16 572399		Apsauginė tvorelė (komplekte)	m	40,0	55,15	2206,0
17 N7P-0808		Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1,0	87,04	87,04
18 260036		Metaliniai varteliai	vnt	1,0	477,23	477,23
Skyriuje 1						44837,25
2 Mažoji architektūra						
1 MA1		Daugiafunkcinis laipiojimo ir žaidynių įrenginys	vnt	1,0	18974,07	18974,07
2 MA2		Laipynė	vnt	1,0	13511,62	13511,62
3 MA3		Sūpynė	vnt	1,0	5709,0	5709,0
4 MA4		Daugiafunkcinis lauko treniruoklis	vnt	1,0	8962,0	8962,0
5 MA5		Suoliukas su minimo pedalais	vnt	1,0	5298,0	5298,0
6 MA6		Krepšinio stovas su lenta ir lanku	vnt	4,0	1798,0	7192,0
7 MA7		Futbolo vartai su tinklu	vnt	2,0	2543,0	5086,0
8 MA8		Suolas su atlošu ir porankiu	vnt	22,0	536,0	11792,0
9 MA9		Suolas	vnt	2,0	320,0	640,0
10 MA10		Šachmatų stalas su montavimo darbais	vnt	1,0	1974,0	1974,0
11 M3		Krypties ženklas	vnt	2,0	695,0	1390,0
12 M5		Rūšiavimo šiukšliadėžės	vnt	5,0	2191,0	10955,0
13 M51		Šiukšliadėžė	vnt	2,0	748,0	1496,0
14 M7		Gertuvė su montavimo darbais	vnt	1,0	5070,0	5070,0
15 M6		Dviračių stovai	vnt	12,0	150,0	1800,0
Skyriuje 2						99849,69
Žiniaraštyje 3						144686,94

Nuorašas tikras**Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 3

30384,26
175071,2

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny's I etapas****Žiniaraštis 4 Statinio konstrukcijos**

Suma žiniaraščiui				67567,78 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai ir g/lb kitos konstrukcijos						
1	N6-22	Gelžb. pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	8,4	1051,57	8833,19
2	326-20	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai	m3	8,526	135,57	1155,87
3	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikšte įrengimas	m3	5,75	2203,82	12671,97
4	326-20	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai	m3	5,836	135,57	791,19
5	N6-28-1	Gelžbetonio pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	2,65	1209,24	3204,49
6	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus t lizdus, užbetonuojant	t	0,048	7101,68	340,88
7	N6-22	Gelžb. pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų laiptų L1 atraminė sienutė	m3	9,55	701,23	6696,75
8	F7-2-2	Gelžbetonio pamatai	m3	15,75	336,05	5292,79
9	N6-28-1	Gelžbetonio pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	2,17	1209,24	2624,05
10	N6-28-1	Gelžbetonio pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	1,7	1209,24	2055,71
Skyriuje 1						43666,89
2 Kamuolių gaudyklė						
1	N9-138	Laisvai stovinčios atramos /kamuolių gaudyklės k8=1.04	t	0,4977	5113,56	2545,02
2	F15-6-9	Metalinų konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais	t	0,4977	484,76	241,27
Skyriuje 2						2786,29
3 GRL-1 detalė						
1	N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu(mažų apimčių)	100m2	0,324	493,34	159,84
2	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (smėlio)	100m2	0,324	959,11	310,75
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (žvyro)	100m2	0,324	538,13	174,35
4	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	32,4	15,11	489,56
5	N57P-3502	Pasluoksnių įrengimas (atsijos)	100m2	0,324	405,55	131,4
Skyriuje 3						1265,9
4 GRL-2 detalė						
1	N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu(mažų apimčių)	100m2	0,131	493,34	64,63
2	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (smėlio)	100m2	0,131	959,11	125,64

Nuopastatymas

Biržu rajono savivaldybė

2021-01-08

3 N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (žvyro)	100m2	0,131	538,13	70,5
4 N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	13,1	15,11	197,94
5 F11-11-1	Betoninių 100mm grindų dangos įrengimas	100m2	0,131	4963,73	650,25
Skyriuje 4					1108,96
5 GRL-3 detalė					
1 N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu(mažų apimčių)	100m2	0,65	493,34	320,67
2 N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (smėlio)	100m2	0,65	959,11	623,42
3 N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (žvyro)	100m2	0,65	538,13	349,78
4 N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	65,0	15,11	982,15
Skyriuje 5					2276,02
6 Žemės darbai					
1 N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	65,0	57,37	3729,05
2 N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,59	246,56	392,03
3 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,59	306,97	488,08
4 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	1,59	80,45	127,92
Skyriuje 6					4737,08
Žiniaraštyje 4					55841,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					11726,64
Iš viso žiniaraštyje 4					67567,78

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU:.....TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS.....

2020 M. MĖN. D.

2020 M.....MĖN.....D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinys 1 I etapas

Žiniaraštis 5 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Suma žiniaraščiui

33554,51 Eur

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklų įrengimo medžiagos su darbais						
1 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,12	202,93	24,35
2 N23-153		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	1,68	223,08	374,77
3 1031-16		PVC/PP/PE vamzdžiai 200	vnt	12,0	6,55	78,6
4 1031-20		PVC/PP/PE vamzdžiai 250	vnt	168,0	12,18	2046,24
5 N23-90		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	5,22	809,23	4224,18
6 260244		Ketiniai liukai	vnt	7,0	188,02	1316,14
7 N23P-0503		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	22,0	236,49	5202,78
8 1033-104		Protarpinis 200	vnt	7,0	7,52	52,64
9 1033-106		Protarpinis 250	vnt	15,0	25,93	388,95
10 N6-149-4		Latakų g/b šulinyje išbetonavimas iš C12/15 klasės betono k9=1.15	m3	2,0	194,17	388,34
11 N23P-0306		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	7,0	259,42	1815,94
12 N21P-0123		Komunikacijų žymėjimo ženklas	vnt.	14,0	41,01	574,14
13 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,12	234,67	28,16
14 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	1,68	260,85	438,23
15 R19-247		Vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,8	271,08	487,94
16 N23P-0602		Naftos gaudyklių montavimas , kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas daugiau 14 l/s k9=1.15	vnt.	1,0	3721,22	3721,22
17 N22-274		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 250mm pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	142,75	142,75
18 88001001		Atbulinis vožtuvas DN250	vnt	1,0	311,21	311,21
19 H14K-74		250 mm skersmens žiočių įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	883,1	883,1
Skvriuje 1						22499,68
2 Žemės darbai tinklų įrengimui						
1 N1P-0112		Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,9	224,21	426,0

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

2 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,9	306,97	583,24
3 N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15	100m3	0,05	2278,23	113,91
4 N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,05	1162,36	58,12
5 N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15	100m3	0,15	2278,23	341,73
6 N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	50,0	25,88	1294,0
7 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,06	306,97	18,42
8 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatorium k9=1.15	100m3	0,6	121,55	72,93
9 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,6	206,26	123,76
10 N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,5	224,21	336,32
11 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,5	306,97	460,46
12 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	1,6	88,53	141,65
13 N1P-0301	Grunto kasimas buldozeriu, perstumiant gruntą (gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	0,15	584,29	87,64
Skyriuje 2					4058,18

3 Vandentiekio tinklų įrengimo medžiagos su darbais

1 N22-117	Vamzdynai iš polietileningų D iki 100mm vamzdžių m k9=1.15		1,0	5,06	5,06
2 1020-51	PE/PP/PVC 80 slėgio vandens vamzdžiai (vand.) m		1,0	0,33	0,33
3 N16P-0103	Jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt.	2,0	2,71	5,42
4 1032-1871	Balnas su vidiniu sriegiu d20x1"	vnt	1,0	5,58	5,58
5 88001002	Mova- išorinis sriegis 1"xd20	vnt	1,0	7,8	7,8
6 N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	3,0	5,43	16,29
7 2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP	vnt	1,0	8,13	8,13
8 2060-62	Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN 20	vnt	1,0	16,11	16,11
9 2041-111	Purvo surinkėjas d20	vnt	1,0	15,29	15,29
10 N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1,0	56,31	56,31
11 N22-340	Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	0,9	1106,45	995,81
12 N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklas	vnt.	1,0	41,01	41,01
Skyriuje 3					1173,14
Žiniaraštyje 5					27731,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5823,51
Iš viso žiniaraštyje 5					33554,51

Sudarė :

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 1 I etapas

Žiniaraštis 6 Lauko elektrotechnika

Suma žiniaraščiui

17569,44 Eur

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N21-616	Grindinės spintos montavimas	vnt.	2	269,41	538,81
2	N21-610	Spintos montavimas išorėje	vnt.	2	146,19	292,38
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,359	1932,31	693,70
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,359	864,24	310,26
5	A0012	Išpildomoji nuotrauka	m	359	1,47	527,01
6	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	3,59	143,25	514,25
7	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	3,59	109,25	392,21
8	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3,59	170,30	611,39
9	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,2	139,90	27,98
10	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4	14,62	58,48
11	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,359	91,03	32,68
12	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	1	35,68	35,68
13	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	1	13,24	13,24
14	N7-178	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5t, montavimas	vnt	4	27,53	110,12
15	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	8	14,10	112,78
16	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2	42,55	85,09
17	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2	24,85	49,70
18	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,2	666,39	133,28
Skyriuje 1						4539,04
2 Medžiagos						
1	880020011	Spinta	vnt	2	2720,67	5441,34
2	880040012	Skydas	vnt	2	1579,56	3159,12
3	88004002	Kabelis Al 4x16mm²	m	331	1,483	490,87
4	88004003	Kabelis Cu 5x6mm²	m	8	2,80	22,40
5	88002006	Kabelis Cu 3x2,5mm²	m	20	0,854	17,08
6	88001002	Vamzdis HDPE d50	m	359	1,115	400,29

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

7	88004004	Galinė mova 16mm ²	vnt	4	12,814	51,26
8	88001003	Signalinė juosta	m	359	0,142	50,98
9	88002008	Įžeminimo kontūras	vnt	4	83,055	332,22
10	88004005	Pagalbinės medžiagos	vnt	1	15,595	15,60
Skyriuje 2						9981,16
Žiniaraštyje 6						14520,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3049,24
Iš viso žiniaraštyje 6						17569,44

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinyss 1 I etapas

Žiniaraštis 9 Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)

			Suma žiniaraščiai		86864,94 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,2	5476,41	1095,28
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,937	1931,92	1810,21
3	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	1,137	864,24	982,64
4	A0012	Išpildomoji nuotrauka	m	1137	1,47	1669,12
5	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	11,37	143,25	1628,70
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	11,37	109,25	1242,18
7	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	11,37	170,34	1936,80
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,32	139,90	324,56
9	N21P-0134	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 35 mm2	vnt.	78	12,43	969,23
10	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,137	91,03	103,50
11	N7P-0104	Gelžbetoninių taurės tipo pamatų kolonoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	22	37,31	820,91
12	N33-94	Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas	vnt	22	49,85	1096,79
13	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	22	23,71	521,55
14	N21-341	Išorės apšvietimo stulpelių iki 1 m aukščio montavimas	vnt	17	30,34	515,76
15	N51-162	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	39	13,15	512,89
16	N21-332	Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas	100m	0,35	553,14	193,60
17	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	39	14,10	549,78
18	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	39	42,55	1659,26
19	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	39	24,85	969,23
20	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,56	135,25	75,74
21	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,56	331,26	185,50
22	N27-214-2	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,56	1909,08	1069,08

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

23	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,4	666,39	266,55
24	R33-8	0,38 kV OL viengtėbės g/b atramos demontavimas	vnt	15	79,11	1186,71
25	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	17	25,83	439,14
26	R33-33	0,38 kV OL laidų iki 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	0,8	576,94	461,55
27	N48-259	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m2	1,25	290,59	363,23
Skyriuje 1						22649,49
2 Medžiagos						
1	88001001	Vamzdis HDPE d75	m	738	1,46	1076,74
2	88001002	Vamzdis HDPE d50	m	399	1,12	444,89
3	88001003	Signalinė juosta	m	1137	0,14	161,45
4	88001004	Kabelis Al 4x25mm²	m	738	2,18	1611,05
5	88001005	Kabelis Al 4x16mm²	m	399	1,48	591,72
6	88001006	Galinė mova 25mm²	vnt	44	12,81	563,82
7	88001007	Galinė mova 16mm²	vnt	34	12,81	435,68
8	88001008	Kabelis Cu 3x1,5mm²	m	232	0,59	137,58
9	88001009	Gnybtų komplektas su aut. jung.	vnt	39	17,80	694,12
10	88003001	Apšvietimo atrama 7m su 80W LED šviestuvu ir pamatu	vnt	4	1540,97	6163,88
11	88003002	Apšvietimo atrama 4m su 49W LED šviestuvu ir pamatu	vnt	7	796,77	5577,39
12	88001010	Apšvietimo atrama 8m su 100W LED šviestuvu ir pamatu	vnt	11	1890,29	20793,22
13	88001012	Apšvietimo stulpelis 1m su 15W LED šviestuvu ir pamatu	vnt	17	279,27	4747,59
14	88001013	LED juosta 15W/m (tilto apšvietimui)	m	35	72,26	2529,03
15	88001014	Įžeminimo elektrodas d14.2 variuotas	vnt	273	7,81	2131,31
16	88001015	Mova elektrodams	vnt	234	4,81	1124,37
17	88001016	Plieninis antgalis	vnt	39	1,18	45,83
18	88001017	Kalimo galvutė	vnt	39	4,21	164,27
19	88001018	Cinkuota juosta 25x4	m	117	1,25	145,78
Skyriuje 2						49139,72
Žiniaraštyje 9						71789,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						15075,73
Iš viso žiniaraštyje 9						86864,94

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny's 1 I etapas****Žiniaraštis 10 Lauko elektroniniai ryšiai**

Suma žiniaraščiui				14674,28 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko elektroniniai ryšiai						
1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,12	111,24	13,35
2		Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1,2	238,46	286,15
3		Kabelių apsaugos vamzdžiai HDPE DN50	m	120,0	1,35	162,0
4		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,25	338,0	84,5
5		Gofuoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų m 50/42mm (raudoni)	m	25,0	0,89	22,25
6		Vejos atsodinimas	m2	431,51	6,66	2873,86
Skyriuje 1						3442,11
2 Vaizdo stebėjimo sistema						
1		Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1,0	98,0	98,0
2		Videokameros korpuso montavimas	vnt.	1,0	62,0	62,0
5		Komutacinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1,0	269,41	269,41
6		Komutacinė spinta (komplekte su reikalinga furnitūra)	kompl.	1,0	3820,53	3820,53
7		Galios automatiinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	1,0	44,79	44,79
8		Automatiniai jungikliai 4 A 3P S203-C 4	vnt	1,0	56,0	56,0
9		Viršįtampių ribotuvių montavimas	vnt.	1,0	46,92	46,92
10		Viršįtampių ribotuvai	vnt	1,0	75,0	75,0
11		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	135,0	135,0
12		Kameros maitinimo šaltinis	vnt	1,0	317,31	317,31
13		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3	268,0	80,4
14		1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	25,0	3,5	87,5
15		Kabelis CAT5E FTP 4x2x0,5 juodas	m	5,0	3,85	19,25
16		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	1,0	44,37	44,37
17		Optinio signalo keitiklis imtuvas-siųstuvas su maitinimo šaltiniais	vnt	1,0	373,97	373,97
18		SC-SC jungiamasis kabelis, 10m	vnt	1,0	56,98	56,98
Skyriuje 2						5587,43
3 Vaizdo stebėjimo sistema įrengimai						
1		Valdoma PTZ greitaieigė dienos/nakties kamera	vnt	1,0	2986,33	2986,33
2		Kameros laikiklis	vnt	1,0	111,63	111,63
Skyriuje 3						3097,96
Žiniaraštyje 10						12127,5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2546,78
Iš viso žiniaraštyje 10						14674,28

Nuorašas tikras**Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

Sudarė: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny's I etapas

Žiniaraštis 11 Pantoninės prieplaukos įrengimas

Suma žiniaraščiui				43857,10 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pantoninės prieplaukos įrengimas						
1 N7-164		Laiptų iš atskirų lygių gelžbetoninių pakopų įrengimas ant paruošto pagrindo	100m	0,576	1661,54	957,05
2 110-1		Gelžbetonio nestandartiniai gaminiai	m3	2,87	687,96	1974,45
3 N10-195		Laiptų turėklų įrengimas	m	108,0	29,04	3136,32
4 203-401		Ažuoliniai turėklai	m	108,0	176,83	19097,64
5 N7-164		Laiptų iš atskirų lygių gelžbetoninių pakopų įrengimas ant paruošto pagrindo	100m	0,1	1661,54	166,15
6 110-1		Gelžbetonio nestandartiniai gaminiai	m3	0,516	687,96	354,99
7 N7-229		Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,04	4039,99	161,6
8 10721		Nerūdijančio plieno turėklai	m	4,0	231,41	925,64
Skyriuje 1						26773,84
2 Pantoninės prieplaukos įrengimas						
1 MA		Pantoninis lieptas su montavimo darbais	kompl.	1,0	9471,7	9471,7
Skyriuje 2						9471,7
Žiniaraštyje 11						36245,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7611,56
Iš viso žiniaraštyje 11						43857,10

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statiny's I etapas****Žiniaraštis 12 Liepto įrengimas**

Suma žiniaraščiui					64115,19 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai ir g/b kitos konstrukcijos						
1	N5-115-8	Polių įrengimas	m	142,5	81,79	11655,08
2	N5P-0604	Polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 450 mm k9=1.15	m3	11,55	858,64	9917,29
3	600049	Betono mišiniai	m3	13,167	115,58	1521,84
Skyriuje 1						23094,21
2 Lieptas						
1	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus t lizdus, užbetonuojant k9=1.15		0,183	7101,48	1299,57
2	120221	Inkariniai varžtai	vnt	48,0	7,66	367,68
3	N7P-0106	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, t įrengiant pamatus , kai detalės masė iki 1t k8=1.04		0,187	7094,67	1326,7
4	F15-6-9	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0,187	484,76	90,65
5	F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	8,48	915,87	7766,58
6	N10-206-2	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17	100m2	2,18	476,66	1039,12
7	N10-200	Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų)	m2	86,54	79,13	6847,91
8	5343712	Terasinės lentos	m2	86,54	41,26	3570,64
9	N10-206-2	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17	100m2	1,76	476,67	838,94
10	HP5-9-3	Medinių laiptų pakopos įrengimas k1=0.50	m2	55,4	64,8	3589,92
11	N5-117	Polių pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15	vnt	32,0	57,36	1835,52
12	88003001	Poliai	vnt	32,0	41,26	1320,32
Skyriuje 2						29893,55
Žiniaraštyje 12						52987,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						11127,43
Iš viso žiniaraštyje 12						64115,19

Sudarė: _____
(Pavardė)**Nuorašas tikras****Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinyss 1 I etapas

Žiniaraštis 13 Darbo projekto parengimas

Suma žiniaraščiui					100793,0 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbo projekto parengimas						
1		Darbo projekto parengimas	kompl.	1,0	83300,0	83300,0
		Skyriuje 1				83300,0
		Žiniaraštyje 13				83300,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				17493,0
		Iš viso žiniaraštyje 13				100793,0

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statinyss 1 I etapas****Žiniaraštis 14 Archeologinių tyrimų atlikimas**

				Suma žiniaraščiui	24200,0	Eur
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Archeologinių tyrimų atlikimas						
1		Archeologinių tyrimų atlikimas	kompl.	1,0	20000,0	20000,0
		Skyriuje 1				20000,0
		Žiniaraštyje 14				20000,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4200,0
		Iš viso žiniaraštyje 14				24200,0

Sudarė: _____
(Pavardė)**Nuorašas tikras****Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 1 I etapas

Žiniaraštis 15 Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas

				Suma žiniaraščiui	7260,0 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas						
1		Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	kompl.	1,0	6000,0	6000,0
		Skyriuje 1				6000,0
		Žiniaraštyje 15				6000,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1260,0
		Iš viso žiniaraštyje 15				7260,0

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

OBJEKTINĖ SĄMATA

AB'Panevėžio statybos trestas'filialas'Gerbusta'

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose , Radvilos g. 3 , bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.)rekonstravimas

Statinys 2 II etapas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	95841,55		95841,55	79207,89
2	Susisiekimo dalis	271179,65		271179,65	224115,41
3	Architektūros dalis	548,29		548,29	453,13
4	Statinio konstrukcijos	2076,57		2076,57	1716,17
5	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	78943,40		78943,40	65242,48
6	Lauko elektrotechnika	8288,19		8288,19	6849,74
9	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)	20374,26		20374,26	16838,23
10	Lauko elektrotechniniai ryšiai	6739,70		6739,70	5570,00
11	Darbo projekto parengimas	29161,00		29161,00	24100,00
12	Archeologinių tyrimų atlikimas	12100,00		12100,00	10000,00
13	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	3630,00		3630,00	3000,00
	Iš viso:	528882,59	0,00	528882,59	437093,05

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statinys 2 II etapas****Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas****Suma žiniaraščiui****95841,55 Eur**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovimo darbai						
1 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas mechanizuotai	100m2	1,45	93,85	136,08
2 R16-97		Grindinio ardymas mechanizuotai	100m2	0,1	537,42	53,74
3 N57P-3201		Kelio dangos iš žvyro nuardymas k2=0.70,k3=0.000	100m2	0,12	103,34	12,4
4 N7-7		Akmenų perkėlimas k4=2.000	vnt	3,0	149,06	447,18
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	21,15	19,0	401,85
Skyriuje 1						1051,25
2 Žemės darbai						
1 N1P-0104		Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m3	1,75	152,42	266,74
2 N1P-0301		Grunto kasimas buldozeriu, perstumiant gruntą (gruntas II grupės)	t. m3	0,175	979,38	171,39
3 N1P-0112		Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	1,6	201,38	322,21
4 N1P-1302		Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,6	278,94	446,3
5 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	1,6	80,45	128,72
6 N1P-0113		Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	4,61	174,86	806,1
7 N1P-1303		Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	4,61	229,02	1055,78
8 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	4,61	80,45	370,87
9 N1P-0907		Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės	100m2	10,25	89,96	922,09
10 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	3,08	154,16	474,81
Skyriuje 2						4965,01
3 Želdynų tvarkymo darbai						
1 H02K-3		Nuorodas: medžių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas	100vnt	0,05	1814,89	90,74

2021-01-08

2 H02K-10	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m	100vnt	0,05	528,89	26,44
3 N48-296	Gėlynų šalinimas $k_1=0.50, k_2=0.50, k_3=0.000$	100m2	0,19	642,92	122,15
4 R16-187	Lapuočių medžių, kurių skersmuo didesnis kaip 35cm, genėjimas, išpjaujant iki 20 sausų šakų, dirbant iš a/bokšt.(1medis)	vnt.	29,0	61,12	1772,48
Skyriuje 3					2011,81

4 Želdinimas

1 N48-70	Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu I gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.	10 vnt.	0,1	515,64	51,56
2 N48-287	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	0,1	5168,12	516,81
3 N48-31	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 50% aug.dirv.	10 vnt.	16,8	165,45	2779,56
4 N48-281	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	16,8	388,71	6530,33
5 N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant augalinio dirvožemio	100m2	5,18	325,72	1687,23
6 N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	5,18	71,06	368,09
7 N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	1,94	24,75	48,02
8 624-162	Neaustinė geotekstilė (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2	213,4	1,27	271,02
9 N1P-1101	Mulčo paskleidimas rankiniu būdu	100m2	2,0	183,58	367,16
10 1-10	Mulčas	m3	6,0	81,32	487,92
11 111	Kuolų rinkinys medžiams	kompl.	1,0	13,28	13,28
12 N12-152	Plastikinio borto pritvirtinimas	100m	0,25	151,51	37,88
13 2605631*1	Plastikinis bortas smeigėmis	vnt	25,0	2,49	62,25
Skyriuje 4					13221,11

5 Trinkelių danga

1 N27P-27-3-1	Gamtinio smėlio mišinio pasluoksnio įrengimas	100m2	10,0	971,25	9712,5
2 N27P-27-2-1	Skaldos šaligatvio pasluoksnio įrengimas	100m2	10,0	1420,79	14207,9
3 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	10,0	270,68	2706,8
4 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	10,0	1404,5	14045,0
5 253-7*1	Grindinio trinkelės	m2	1000,0	16,0	16000,0
Skyriuje 5					56672,2

6 Įspėjamieji/vedimo paviršiai

1 .	SP-112, SP-113				
2 N27P-27-3	Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	0,246	467,48	115,0
3 N27P-27-2	Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m2	0,246	917,03	225,59
4 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,246	270,68	66,59
5 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	0,246	1404,5	345,51
6 253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams (spalvotos)	m2	24,6	21,7	533,82
Skyriuje 6					1286,51
Žiniaraštyje 1					79207,89
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					16633,66
Iš viso žiniaraštyje 1					95841,55

Sudarė:

Nuorašas tikras
(Pavardė)

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (gamtinio smėlio mišinio)	100m3	6,3	3025,21	19058,82
2 N27P-11-2		Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	15,0	1278,38	19175,7
3 N27P-17-1		Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00	100m2	15,0	3751,26	56268,9
Skyriuje 3						94503,42
4 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėse (šaligatvio zonoje)						
1 N27P-27-3		Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 45 cm)	100m2	1,75	1082,88	1895,04
2 N27P-11-2		Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm)	100m2	1,75	917,03	1604,8
3 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,75	270,68	473,69
4 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	1,75	1404,5	2457,88
5 253-7		Grindinio trinkelės	m2	175,0	16,0	2800,0
Skyriuje 4						9231,41
5 Šaligatvio įrengimas						
1 N27P-27-3		Gamtinio smėlio mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 19 cm)	100m2	8,2	467,48	3833,34
2 N27P-11-2		Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm)	100m2	8,2	917,03	7519,65
3 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	8,2	270,68	2219,58
4 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles atsijomis	100m2	8,2	1404,5	11516,9
5 253-7		Grindinio trinkelės	m2	820,0	16,0	13120,0
Skyriuje 5						38209,47
6 Bortų įrengimas						
1 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	3,36	1298,81	4364,0
2 255-6		Gatvės bordiūras	vnt	336,0	8,03	2698,08
3 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	3,62	895,64	3242,22
4 255-4		Šaligatvių ir vejų bordiūras	vnt	362,0	3,14	1136,68
5 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220mm	100m	1,46	1298,81	1896,26
6 255-9		Gatvės bordiūras	vnt	146,0	6,84	998,64
7 N57P-7308		Temperatūrinių siūlių dangoje įrengimas	100m	4,82	4348,04	20957,55
Skyriuje 7						35293,43
8 Kelio ženklų įrengimas						
1 H18K-25		Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų pastatymas	vnt.	7,0	32,54	227,78
2 1131230		Metalinis stovas	m	22,1	10,24	226,3
3 H18K-80		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	7,0	222,68	1558,76
4 N22P-0908		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt.	4,0	37,05	148,2
5 N57P-6113		Kelio dangos ženklinimas, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2	m2	17,0	55,44	942,48
Skyriuje 8						3103,52
Žiniaraštyje 1						224115,41
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						47064,24
Iš viso žiniaraštyje 1						271179,65

Nuorašas tikras

Sudarė: — **Biržų rajono savivaldybė**
(Pavardė)

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 2 II etapas

Žiniaraštis 3 Architektūros dalis

Suma žiniaraščiui					548,29 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Mažosios architektūros elementai						
1	N57P-5140	Apsauginių stulpų įrengimas	vnt.	4,0	62,88	251,52
Skyriuje 1						251,52
2 Mažosios architektūros elementai						
1	M8	Apsauginis stulpelis	vnt.	4,0	50,4	201,61
Skyriuje 2						201,61
Žiniaraštyje 3						453,13
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						95,16
Iš viso žiniaraštyje 3						548,29

Sudarė: _____

(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statinyys 2 II etapas****Žiniaraštis 4 Statinio konstrukcijos**

				Suma žiniaraščiui	2076,57 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai						
1	N6-28-1	Gelžbetonio pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	0,9	1209,24	1088,32
Skyriuje 1						1088,32
2 GRL-2 detalė						
1	N11-4	Grunto tankinimas skalda rankiniu būdu(mažų apimčių)	100m2	0,131	316,18	41,42
2	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis (smėlio)	100m2	0,131	381,58	49,99
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis.	100m2	0,131	721,46	94,51
4	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	13,1	6,56	85,94
5	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,131	1366,08	178,96
Skyriuje 2						450,82
3 Žemės darbai						
1	N27P-8-1	Pagrindų posluoksnių įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,015	1601,17	24,02
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,5	37,6	131,6
3	N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,035	224,21	7,85
4	N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,035	306,97	10,74
5	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	0,035	80,45	2,82
Skyriuje 3						177,03
Žiniaraštyje 4						1716,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						360,4
Iš viso žiniaraštyje 4						2076,57

Sudarė: _____
(Pavardė)**Nuorašas tikras****Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU:.....TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS.....

2020 M. MĖN. D.

2020 M.....MĖN.....D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinys 2 II etapas

Žiniaraštis 5 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Suma žiniaraščiui				78943,40 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklų įrengimo medžiagos su darbais						
1 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,54	169,09	91,31
2 N23-153		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,94	185,88	360,61
3 N23-154		315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,36	202,66	275,62
4 1031-16		PVC/PP/PE vamzdžiai 200	vnt	54,0	6,25	337,50
5 1031-40		PVC/PP/PE vamzdžiai 250	vnt	194,0	11,62	2254,28
6 1031-24		PVC/PP/PE vamzdžiai 315	vnt	136,0	16,24	2208,64
7 N23-90		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	11,19	734,55	8219,61
8 260244		Ketiniai liukai	vnt	15,0	179,37	2690,55
9 N23P-0503		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę	vnt.	84,0	202,44	17004,96
10 1033-104		Protarpinis 200	vnt	55,0	7,17	394,35
11 1033-106		Protarpinis 250	vnt	18,0	24,74	445,32
12 1033-107		Protarpinis 315	vnt	11,0	34,64	381,04
13 N6-149-4		Latakų g/b šulinyje išbetonavimas iš C 12/15 klasės betono	m3	10,0	172,88	1728,80
14 N23P-0306		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	28,0	237,72	6656,16
15 N21P-0123		Komunikacijų žymėjimo ženklas	vnt.	43,0	39,15	1683,45
16 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	100m	0,54	199,99	107,99
17 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm)	100m	1,94	223,03	432,68
18 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	100m	1,36	246,8	335,65
19 R19-247		Vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,84	242,04	929,43
20 N23P-0602		Naftos gaudyklės montavimas , kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas daugiau 14 l/s	vnt.	1,0	7800,30	7800,30
21 F23-4-9		Perkrito d=200 įrengimas	vnt.	4,0	121,52	486,08
22 H14K-74		250 mm skersmens žiočių įrengimas	vnt.	1,0	801,89	801,89
Skyriuje 1						55626,22
2 Žemės darbai tinklų įrengimui						

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

1 N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	5,6	205,81	1152,54
2 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	5,6	284,3	1592,08
3 N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)	100m3	0,05	1898,33	94,92
4 N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės	100m3	0,05	968,53	48,43
5 N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)	100m3	0,3	1898,33	569,50
6 N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	115,0	23,02	2647,30
7 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	3,15	284,3	895,55
8 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	100m3	3,15	112,58	354,63
9 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	3,15	161,24	507,91
10 N1P-0112	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	2,8	205,81	576,27
11 N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,8	284,3	796,04
12 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=2.000	100m3	2,8	81,99	229,57
13 N1P-0301	Grunto kasimas buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas II grupės)	t. m3	0,28	541,15	151,52
	Skyriuje 2				9616,26
	Žiniaraštyje 5				65242,48
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				13700,92
	Iš viso žiniaraštyje 5				78943,40

Sudarė :

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 2 II etapas

Žiniaraštis 6 Lauko elektrotechnika

Suma žiniaraščiui				8288,19 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N21-616	Grindinės spintos montavimas	vnt.	1	269,41	269,41
2	N21-610	Spintos montavimas išorėje	vnt.	1	146,19	146,19
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,008	1931,92	15,46
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,008	864,24	6,91
5	A0012	Išpildomoji nuotrauka	m	8	1,47	11,74
6	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	0,08	143,25	11,46
7	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,08	109,25	8,74
8	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,08	170,30	13,62
9	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,008	91,03	0,73
10	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	14,62	29,24
11	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0,5	35,68	17,84
12	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	0,5	13,24	6,62
13	N7-178	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų, kurių masė iki 0.5t, montavimas	vnt	2	27,53	55,06
14	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4	14,10	56,39
15	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1	42,55	42,55
16	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1	24,85	24,85
17	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,1	666,39	66,64
Skyriuje 1						783,45
2 Medžiagos						
1	88002001	Skydas SKLS	vnt	1	3820,53	3820,53
2	88002011	Skydas KS-02	vnt	1	2076,38	2076,38
3	88002012	Kabelis Al 4x25mm²	m	4	2,18	8,73
4	88002005	Kabelis Cu 5x10mm²	m	4	4,54	18,18
5	88001002	Vamzdis HDPE d50	m	8	1,12	8,92
6	88002013	Galinė mova 25mm²	vnt	2	12,81	25,62

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

7	88001003	Signalinė juosta	m	8	0,14	1,14
8	88002008	Įžeminimo kontūras	vnt	1	83,06	83,06
9	88002014	Pagalbinės medžiagos	vnt	1	23,73	23,73
Skyriuje 2						6066,29
Žiniaraštyje 6						6849,74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1438,45
Iš viso žiniaraštyje 6						8288,19

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 2 II etapas

Žiniaraštis 9 Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)

			Suma žiniaraščiui		20374,26 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,025	5476,41	136,91
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,15	1931,92	289,79
3	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,175	864,24	151,24
4	A0012	Išpildomoji nuotrauka	m	175	1,47	256,90
5	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	1,75	143,25	250,68
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	1,75	109,25	191,19
7	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1,75	170,30	298,03
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,48	139,90	67,15
9	N21P-0134	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 35 mm2	vnt.	12	12,43	149,11
10	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,175	91,03	15,93
11	N7P-0104	Gelžbetoninių taurės tipo pamatų kolonomis montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	6	37,31	223,88
12	N33-94	Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas	vnt	6	49,85	299,12
13	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	6	23,71	142,24
14	N51-162	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	6	13,15	78,91
15	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	12	14,10	169,16
16	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	6	42,55	255,27
17	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	6	24,85	149,11
18	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,1	135,25	13,53
19	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,1	331,26	33,13
20	N27-214-2	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu k1=1.20,k2=1.20	100m2	0,1	1909,08	190,91
21	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,1	666,39	66,64

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

22	R33-8	0,38 kV OL viensieybės g/b atramos demontavimas	vnt	4	79,12	316,47
23	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5	25,83	129,16
24	R33-33	0,38 kV OL laidų iki 35 mm ² skerspjuvio demontavimas (1 laidas)	km	0,15	576,94	86,54
25	N48-259	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100m ²	0,1	290,59	29,06
Skyriuje 1						3990,06
2 Medžiagos						
1	88001001	Vamzdis HDPE d75	m	175	1,46	255,33
2	88001003	Signalinė juosta	m	175	0,14	24,85
3	88001004	Kabelis Al 4x25mm ²	m	175	2,18	382,03
4	88001006	Galinė mova 25mm ²	vnt	12	12,81	153,77
5	88001008	Kabelis Cu 3x1,5mm ²	m	48	0,59	28,46
6	88001009	Gnybtų komplektas su aut. jung.	vnt	6	17,80	106,79
7	88001010	Apšvietimo atrama 8m su 100W LED šviestuvu ir pamatu	vnt	6	1890,22	11341,32
8	88001014	Įžeminimo elektrodas d14.2 variuotas	vnt	42	7,81	327,89
9	88001015	Mova elektrodams	vnt	36	4,81	172,98
10	88001016	Plieninis antgalis	vnt	6	1,18	7,05
11	88001017	Kalimo galvutė	vnt	6	4,21	25,27
12	88001018	Cinkuota juosta 25x4	m	18	1,25	22,43
Skyriuje 2						12848,17
Žiniaraštyje 9						16838,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3536,03
Iš viso žiniaraštyje 9						20374,26

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinys 2 II etapas

Žiniaraštis 10 Lauko elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui				6739,70 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko elektroniniai ryšiai						
1		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,86	319,61	274,86
2		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 160 mm k9=1.15	100m	1,2	360,6	432,72
3		Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 110/100 (gelt.)	m	86,0	8,75	752,5
4		.Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 160/140 (gelt.)	m	120,0	10,37	1244,4
5		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,206	111,24	22,92
6		Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	9,0	77,95	701,55
7		Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	23,97	23,97
8		Sunkūs telefono tinklų liukai MTT-S1	vnt	1,0	292,1	292,1
9		Kelio dangos krašto sutvirtinimas g/b plokštėmis PPU 24-10 k9=1.15	100m2	0,28	21,0	5,88
10		Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	2,06	230,92	475,7
11		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,206	315,71	65,04
12		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	1,5	372,86	559,29
13		Sustiprinta plokštė PPU 24-10	vnt	11,0	65,37	719,07
Skyriuje 1						5570,00
žiniaraštyje 10						5570,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1169,70
Iš viso žiniaraštyje 10						6739,70

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statinyys 2 II etapas

Žiniaraštis 11 Darbo projekto parengimas

Suma žiniaraščiui					29161,0 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbo projekto parengimas						
1		Darbo projekto parengimas	kompl.	1,0	24100,0	24100,0
		Skyriuje 1				24100,0
		Žiniaraštyje 11				24100,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5061,0
		Iš viso žiniaraštyje 11				29161,0

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas****Statinyss 2 II etapas****Žiniaraštis 12 Archeologinių tyrimų atlikimas**

				Suma žiniaraščiui	12100,0	Eur
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Archeologinių tyrimų atlikimas						
1		Archeologinių tyrimų atlikimas	kompl.	1,0	10000,0	10000,0
		Skyriuje 1				10000,0
		Žiniaraštyje 12				10000,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2100,0
		Iš viso žiniaraštyje 12				12100,0

Sudarė: _____
(Pavardė)**Nuorašas tikras****Biržų rajono savivaldybė****2021-01-08**

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 179-1 Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g.3 bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos g.) rekonstravimo supaprastintas projektas

Statiny 2 II etapas

Žiniaraštis 13 Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas

				Suma žiniaraščiui	3630,0 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas						
1		Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas	kompl.	1,0	3000,0	3000,0
		Skyriuje 1				3000,0
		Žiniaraštyje 13				3000,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				630,0
		Iš viso žiniaraštyje 13				3630,0

Sudarė: _____
(Pavardė)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969, P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-11 Nr. SRV-517
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIDAS EIDUKAS, Administracijos direktorius, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	VIDAS,EIDUKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-10 13:14:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-10 13:14:48 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-29 11:11:09 – 2024-04-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Urbonas, Generalinis Direktorius, AB Panevėžio statybos trestas
Sertifikatas išduotas	EGIDIJUS,URBONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-10 12:49:06 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-10 14:49:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-23 16:23:32 – 2023-05-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DANGUOLĖ ŠLEGERIENĖ, Skyriaus vedėja, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ,ŠLEGERIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 12:00:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-11 12:00:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-05 18:27:32 – 2024-09-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, i.k.188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:25:42 iki 2021-12-26 13:25:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.30
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-08 13:09:50)
Paieškos nuoroda	–

2021-01-08

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-08 13:09:51 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2021-01-08