



PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 12 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. F2-19(4.28) „UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“, TAIKOS G. 25, UTENA, PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBAI“

2020 m. gruodžio ²⁸ d. Nr. F2-27

Utenos vaikų lopšelis darželis „Pasaka“, atstovaujamas direktorės Dalios Bislienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Šildvė“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus tamulio, veikiančio pagal įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2018 m. rugsėjo 12 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. F2-19(4.28) „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, Taikos g. 25, Utena, pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai“ (toliau – Sutartis) 10.3.2. p. nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus kurie būtini pagrindinės statybos darbų rangos Sutarties užbaigimui: (Nuotekų riebalų gaudyklės montavimas) 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas 10,0 m; 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas 12,0 m; vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų 1,0 vnt.; įsipjovimas į esamą iki 110 mm skersmens savitakos kanalizacijos plastikinį vamzdyną 1,0 vnt.; plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm 1,0 vnt.; riebalų gaudyklė 2l/s komplekte su riebalų lygio signalizatoriumi 1,0 kompl.; grunto kasimas 0,15 m³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą 35,0 m³; grunto kasimas rankiniu būdu 1,0 m³; angų iškirtimas vamzdžių įvadams šulinių ir dėžių gelžbetonio sienose 2,0 m; horizontalios riebalų gaudyklės, kurios našumas iki 2,5 l/s, montavimas 1,0 vnt.; vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, sutankinant 28,0 m³; apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno dugno įrengimas sausuose gruntuose, riebalų gaudyklės pamatui (surenkamos g/b konstrukcijos) 1,0 m³; vejų mažų plotų ardymas ir atstatymas 3,0 m³; (vidaus nuotekų tinklo perjungimas rūsyje) 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas 12,0 m; vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų 1,0 vnt.; iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santech. kabinose montavimas 24,0 m; (Oro paėmimo rūsyje sumontuotoms kameroms įrengimo darbai) grunto kasimas rankiniu būdu 7,5 m³; angų iškirtimas vamzdžių įvadams šulinių ir dėžių gelžbetonio sienose 3,0 m; vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, sutankinant 7,5 m³; vamzd., kurių D iki 400 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas 2,0 vnt.; buitinių nuotekų iš PVC vamzdžių d 250 mm vėdinimo oro paėmimui montavimas 10 m; buitinių nuotekų vamzdžių iš PVC d400 mm vėdinimo oro paėmimui montavimas 10 m; šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas 20 m²; (grupės, pagal ŠMM patvirtintą projektą, įrengimo darbai) baldų panešimas 10 m atstumu 1,0 t; keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 17,3 m²; betono skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m² ploto vienoje vietoje, ardymas penumo plaktukais 1,73 m³; mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo 4,8 m³; betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 100 mm 17,3 m²; grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą) 7 m²; betoninio pagrindo šlifavimas, surenkant šiukšles siurbliu 7 m²; sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m³, kai angos stačiak. formos 0,4 m³; sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) 8,5 m²; gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis 14,13 m²; dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų 28,3 m²; teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus 15,32 m²; anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais skutimas 38,0 m²; lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu 11,0 m²; horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais 62,0 m; lubų karkaso montavimas 2,0 m²; lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis 2,0 m²; karkaso



vamzdžių aptaisymui montavimas 5,0 m²; vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis 5 m²; lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo 8,6 m²; lubų gipso plokščių sandūrų užtaisymas spec. juosta ir glaistu 1 m; tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus 15,6 m²; gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 15,6 m²; sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu 38,0 m²; sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo 71,0 m²; sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu 40,0 m; tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus 38,0 m²; tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 38,0 m²; sienų aptaisymas neglazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją 37,25 m²; WC pertvarų plokščių montavimas 1,46 m²; polimerinės dangos įrengimas, neįrengiant grindjuosčių 61,0 m²; kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritininio kilimo dangą 28,0 m²; grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims 52,0 m; metalinės grindjuostės 2,8 m; grindų plytelių danga 14,28 m²; inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100m² horizont. projekc.) 15,0 m²; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 35,0 t; ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų 35,0 t; medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant 35,0 t; (papildomi bendra statybiniai darbai) grunto kasimas rankiniu būdu 3,0 m³; pakabinamų lubų plieninio karkaso montavimas 1,8 m²; lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas 53,0 m²; vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų 53,0 m²; plastikinės lauko durys (m² bloko) 4,9 m²; staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu 16,6 m; durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) 6,0 vnt.; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 5 t; sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 62,4 m²; horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais 15,0 m; fasadinis plonasluoksnis tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis 2,4 m²; skardos gaminių montavimas 1,0 m²; sienų dangos aptaisymas skardos lankstiniais 7,35 m; anksčiau dažytų sienų kreida nuvalymas, nuskutant paviršių 15,0 m²; tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus 60,0 m²; tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 60,0 m²; lubų tinko remontas sausais tinko mišiniais 9,15 m²; lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 9,15 m²; tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus 9,15 m²; gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 9,15 m²; anksčiau dažytų lubų kreida nuvalymas, nuskutant paviršių 7,4 m²; lentinių paviršių išardymas 1,5 m²; lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis 1,8 m²; sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu 15,0 m; laiptų kampų sutvirtinimas apsauginiais kampuočiais 12,0 m; betoninių laiptų remontas, užtaisant išmušas 5,4 m²; grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku 1,8 m²; grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) 1,8 m²; akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais 1,8 m²; keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) 2,5 m²; keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, aptaisant laiptus 5,4 m²; sienų atskirų vietų iki 1 m² ploto tinko remontas sausais tinko mišiniais 1,0 m²; laiptų maršų betonavimas 4,45 m³; betoninių laiptų išardymas 4,32 m³; betoninio posluoksnio armavimas 0,15 t; klojinių įrengimas laiptų maršams 10,0 m²; blokų mūro armavimas tinklais 0,008 t; silikatinių blokų mūras 0,8 m³; sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus 24,0 m²; pastatų išorinių paviršių aptaisymas klinkerinėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinius (sienos) 1,0 m²; stiklo paketų demontavimas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m², 18,0 m²; langų įstiklinimas stiklo paketais, kurių plotas iki 2m², 18,0 m²; langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis 11,2 m²; plastiko langų blokų montavimas mūrinėse sienose 5,64 m²; palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos 2,32 m; revizinių valymo durelių įrengimas, jas nudažant 1,0 vnt.; durų uždarymo prietaisų montavimas (fiksatoriai varstomai durų daliai) 17,0 vnt.; vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo 6,4 m; (Šaligatvio remonto darbai) bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas 250,0 m; šaligatvių iš betono plytelių ardymas 419,0 m²; betoninių pagrindų išardymas 7,95 m³; 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas 263,0 m; grunto kasimas rankiniu būdu 37,5 m³; smėlio-žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais 29,77 m³; šaligatvio dangos įrengimas (5 cm storio akmens atsijų sluoksnis)

Banefny

Ant

375,0 m³; I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 3,75,0 m³; betono trinkelų įrengimas 375,0 m²; mažų apimčių betonavimas 1,0 m³; vejos plotų atnaujinimas 170,0 m²; lietaus kanalizacijos šulinio remontas, juos sužeminant 3,0 vnt.; grunto transportavimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais 48,0 t; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankinius būdu 64,0 t; (18 kW fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo ant stogo darbai) projekto parengimas 1 vnt.; stogo apkrovos paskaičiavimai, ekspertizė 1 vnt.; saulės elektrinės įranga ir įrengimas 1 komplektas (18 kW galia); tvirtinimo rėmas ant stogo saulės elektrinės įrangai 1 kompl. Darbų vertė – 139 105,48 Eur su PVM.

2. Atsisakomi darbai – (Grindinio šildymo sistema) reg. kolektorius 5ž. su pamaišymo mazgu, siurbliu, 2 rut. ventiliai, perkričio reguliatorius Kvs-1,6m³/h su impulsiniu vmz.1,5m., laidinis patalpos termostatas su grindų temp. ribojimo galimybe kompl. 2 vnt.; patalpos termostatai 8,0 vnt.; temperatūros kontrolės sistema kompl. 2,0 vnt.; plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d20x2,0 1280,0 m.; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. 8,0 vnt.; reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (impulsiniai vamzdeliai) 2,0 vnt.; iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas 2,0 vnt.; kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje 2,0 vnt.; kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai 2,0 vnt.; vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 1280,0 m; vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas 1280 m; grindinio šildymo termostatų valdymo pajungimas, derinimas 8,0 vnt.; (Šilumos tiekimo sistema į vėdinimo įrenginius) plieniniai vamzdžiai d15 izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos 40mm su aliuminio folija 46,0 m; plieniniai vamzdžiai d 32 izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos 40 mm su aliuminio folija 6,0 m; rutulinis ventilis d15 4,0 vnt.; iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas 4,0 vnt.; šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) 46,0 m.; šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) 6,0 m.; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 46 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 6 m; metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas 60 m²; vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas 52 m; šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans. ventiliais (tiek. ir grįžt. lin.), kai sistema dvivamzdė 3,0 vnt.; (Vėdinimo kamerų aprišimo mazgai (12 mazgų) po 2kW) automatinis balansinis ventilis d 15 3,0 vnt.; termostatinis balansinis vožtuvas d15 3,0 vnt.; el. cirkuliacinis siurblys 0,35m³/h 3,0 vnt.; atbulinis vožtuvas d15 3,0 vnt.; purvarinkis d20 3,0 vnt.; balansinis ventilis d15 su pilna uždarymo funkcija Kvs-1,6m³/h 3,0 vnt.; rutulinis ventilis d15 6,0 vnt.; automatinis nuorintojas 3,0 vnt.; termometras 4,0 vnt.; manometras 0-10 bar. 4,0 vnt.; iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas 3,0 vnt.; cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas 3,0 vnt.; vandentiekio atbulinių vožtuvų D 15 mm pastatymas 3,0 vnt.; vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas 3,0 vnt.; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. 6,0 vnt.; šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas 3,0 vnt.; termometrų su lizdu montavimas 4,0 kompl.; matavimo prietaisų montavimas (manometrai, termomanometrai) 4,0 vnt.; (Šildymo sistema) apatinio pajungimo plieninis rad. su temostatiniu ventiliu, pajungimo armatūra, oro išleidėju, termostatine galva, laikikliais, H jungtimi dvivamzdei sistemai 11 500-400 1,0 vnt.; apatinio pajungimo plieninis rad. su temostatiniu ventiliu, pajungimo armatūra, oro išleidėju, termostatine galva, laikikliais, H jungtimi dvivamzdei sistemai 11 500-500 3,0 vnt.; apatinio pajungimo plieninis rad. su temostatiniu ventiliu, pajungimo armatūra, oro išleidėju, termostatine galva, laikikliais, H jungtimi dvivamzdei sistemai 11 500-600 1,0 vnt.; apatinio pajungimo plieninis rad. su temostatiniu ventiliu, pajungimo armatūra, oro išleidėju, termostatine galva, laikikliais, H jungtimi dvivamzdei sistemai 11 500-700 2,0 vnt.; kolektorius 4 ž. nereguliuojamas su nuorintoju, balansavimo/uždarymo vožtuvais, slėgio perkričio reguliatoriais su impulsiniu vamzdeliu Kvs-1,6m³/h 1,0 kompl.; potinkinė kolektorinė dėžė kolektoriams 1,0 vnt.; daugiasluoksnis plastikinis vamzdis d16x2,0 su apsauginiu šarvu 170,0 m.; plieniniai vamzdžiai d15 izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos 40mm su aliuminio folija 20,0 m; balansavimo/uždarymo vožtuvas Kvs-1,6m³/h su 1,5m impulsiniu vamzdeliu 1,0 kompl.; rutulinis ventilis d15 impulsiniam vamzdeliui pajungti 1,0 vnt.; rutulinis ventilis d20 3,0 vnt.; plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių) 7,0 vnt.; reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) 7,0 vnt.; šildymo

Baukys

Baukys

sistemos balansavimas, projekcinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius) 7,0 vnt.; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. 4,0 vnt.; reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (impulsiniai vamzdeliai) 1,0 vnt.; iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas 1,0 vnt.; kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje 1,0 vnt.; kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai 1,0 vnt.; vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 170,0 m.; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 170 m; šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) 20,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 20 m; metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas 10 m²; vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas 20 m; (Vėdinimas) plokštelinis priešpriešinių srautų rekuperatorius L+838/-911m³/h 170-180Pa, vandeninis kaloriferis 2kW, mot. užsklandos su spyruokle, automatika 3,0 kompl.; priedai kameroms; el. ortakinis oro šildytuvas 7kW, triukšmo slopintuvas d315 L-1200 2vnt; d250 L-600 2vnt 3,0 kompl.; ugnies vožtuvas EI30 d100 su išsilydančiu elementu 1,0 vnt.; ugnies vožtuvas EI30 d315- 2,0 vnt.; ugnies vožtuvas EI30 300x200 3,0 vnt.; oro kiekio reguliavimo sklendė d100 51,0 vnt.; oro tiekimo, šalinimo plafonas 41,0 vnt.; oro kiekio reguliavimo sklendė d125-10,0 vnt.; cinkuotos skardos ortakiai d100 ir fason. dalys 12,0 m; cinkuotos skardos ortakiai d125- 35,0 m; cinkuotos skardos ortakiai d160- 20,0 m; cinkuotos skardos ortakiai d200- 20,0 m; cinkuotos skardos ortakiai d250 -15,0 m; cinkuotos skardos ortakiai 400x200 mm- 6,0 m; cinkuota skarda ortakių skardinimui 4,0 m²; pusto polietileno antikondensacinė izoliacija 10mm -36,0 m²; lauko oro paėmimo grotelės 800x200 mm 3,0 vnt.; oro išmetimo stogelis 300x300 mm su tinkleliu 3,0 vnt.; vėdinimo modulių įrenginių montavimas 3,0 vnt.; atraminių konstrukcijų montavimas, tvirtinant prie sienos 3,0 kompl.; ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas 3,0 vnt.; vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm 51,0 vnt.; įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m² šviesoje, montavimas 56,0 vnt.; stogelių montavimas ant stogų, kai jungties skersmuo iki 250 mm 3,0 vnt.; ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm 165,0 m²; vamzdynų izoliavimas, naudojant techninės izoliacijos demblius, kai izoliacijos storis 50mm 36,0 m²; ventiliacijos sistemos derinimas, paso paruošimas 3,0 vnt.; ventkamerų automatikos pajungimas, paleidimas, derinimas 3,0 vnt.; (Vandentiekis nuotekos, sistema V1) PPR PN10 vamzdžiai d25 su fas. dalimis, tvirtinimo detalėmis 53,0 m; PPR PN10 vamzdžiai d20 85,0 m; PPR PN10 vamzdžiai d16 60,0 m; rutulinis ventilis d25 3,0 vnt.; rutulinis ventilis d20 2,0 vnt.; rutulinis ventilis d15 1,0 vnt.; automatinis nuorintojas d15 3,0 vnt.; vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 198,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 198,0 m; vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas 198,0 m; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. 22,0 vnt.; vamzdynų iki D 65mm praplovimas su dezinfekcija 198,0 m; vamzdynų iki D 65mm praplovimas be dezinfekcijos 198,0 m; automatinų oro rinktų montavimas 3,0 vnt.; angų iškirtimas vamzdžiams sienose ir grindyse 12,0 vnt.; (Sistemos T3-T4) PPR PN10 vamzdžiai d25 su fas. dalimis, tvirtinimo detalėmis 20,0 m; PPR PN10 vamzdžiai d20 su fas. dalimis, tvirtinimo detalėmis 20,0 m; PPR PN10 vamzdžiai d16 su fas. dalimis, tvirtinimo detalėmis 20,0 m; PPR PN10 vamzdžiai d25 su fas. dalimis, tvirtinimo detalėmis 3,0 vnt.; automatinis nuorintojas d15 3,0 vnt.; daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis d25mm su dezinfekcijos moduliu ir temperatūros nustatymo skale 1,0 vnt.; daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis d20mm su dezinfekcijos moduliu ir temperatūros nustatymo skale 2,0 vnt.; vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 60,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 60,0 m; vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas 60,0 m; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. 6,0 vnt.; vamzdynų iki D 65mm praplovimas su dezinfekcija 60,0 m; vamzdynų iki D 65mm praplovimas be dezinfekcijos 60,0 m; automatinų oro rinktų montavimas 3,0 vnt.; automatinų balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo 20 mm 2,0 kompl.; automatinų balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo 25 mm 1,0 kompl.; maišytuvas

plautuvei 3,0 kompl.; maišytuvai vonioms 3,0 vnt.; maišytuvas praustuvui termostatinis, vaiku praustuvams 14,0 kompl.; nerūdijančio plieno gyvatukai dn32 vaiku tualetuose 3,0 kompl.; maišytuvų su dušo įranga keitimas 3,0 vnt.; maišytuvų be dušo įrangos keitimas 3,0 vnt.; vandens maišytuvų keitimas vonioms 3,0 vnt.; vandens maišytuvų keitimas plautuvėms ir praustuvams 14,0 vnt.; rankšluosčių džiovintuvų keitimas 3,0 vnt.; (Buitinė nuotekyne F1) grunto kasimas rankiniu būdu 56,0 m³; pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas (pagrindai smėlio) 6,0 m³; plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas 88,0 m; vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą 56,0 m³; pravalų, revizijų montavimas 60,0 vnt.; pravalų su rėmu montavimas 21,0 vnt.; vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (perdangose) 9,0 vnt.; trapas d50 su cinkuoto plieno grotelėmis ir kvapo užsklanda 3,0 vnt.; išpuodis su bakeliu skirtas vaikams 7,0 kompl.; praustuvas su sifonu skirtas vaikams 14,0 vnt.; plautuve su sifonu (virtuvėlėse) 3,0 vnt.; elipsės formos vonia su sifonu 2,0 vnt.; kampinė vonia su sifonu 1,0 vnt.; kaminėlis d110/160 1 vnt.; trapo, kurio skersmuo 50- 100mm, montavimas 3,0 kompl.; unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) 7,0 vnt.; praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų 14,0 vnt.; vieno skyriaus plieno arba ketaus plautuvės montavimas 3,0 kompl.; vonių montavimas 3,0 vnt.; nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų) 88,0 m; pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm 4,0 m; (Lietaus nuotekyne L1) grunto kasimas rankiniu būdu 15,0 m³; pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas (pagrindai smėlio) 2,0 m³; plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas 30,0 m; vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą 2,0 m³; pravalų, revizijų montavimas 20,0 vnt.; vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (perdangose) 4,0 vnt.; pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm 4,0 m; durelių revizijoms montavimas 2,0 vnt.; nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų) 30,0 m; angų iškirtimas vamzdžiams sienose ir grindyse 4,0 vnt.; (Elektros darbai) modulių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt) 3,0 vnt.; modulių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt) 1,0 vnt.; metalinių kopėčių sankirtų montavimas (trišakės sankirtos, kopėčių plotis iki 300 mm) 10,0 vnt.; lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose 86,0 vnt.; vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose 75,0 m; potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm 75,0 vnt.; jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) 12,0 vnt.; kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo) 63,0 vnt.; kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm 500,0 m; galios automatinų jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki 100 A 63,0 vnt.; vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) 80,0 vnt.; vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) 24,0 vnt.; dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) 1300,0 m; (Vidaus apdailos darbai) medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką 30 m²; medinių grindjuosčių nuardymas 102 m; seno linoleumo nuėmimas 276,78 m²; sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo 102,56 m²; keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 45 m²; betono pagrindo ardymas pneumoplaktukais 29,86 m³; betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 100 mm 286,0 m²; denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 100 mm storio, be tvirtinimo) 218,0 m²; perdangų garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios 218,0 m²; pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) 10,94 m³; betoninių grindų armavimas tinklais 0,11 t; pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu 80,0 m²; PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas 295,0 m²; keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją 5,45 m²; medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m²) 30,22 m²; akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" 278,13 m²; lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu 39,23 m²; anksčiau dažytų lubų

gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 39,23 m²; sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu 531, 0 m²; anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 531,0 m²; sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją 199,0 m²; horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais 87,0 m; lengvų pastatų vidaus sienų, pertvarų daugiasluoksnių plokščių montavimas 16,5 m²; medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) 5,2 m2; PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas 81,0 m2; keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją 18,96 m2; sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją 70,0 m2. Atsisakomų darbų vertė – 139 105,48 Eur su PVM.

3. Pakeisti Sutarties priedą Nr.2 Veiklų sąrašą, papildant nenumatytų papildomų darbų eilute. (Priedama).

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.

6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas


Utenos vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“
Taikos g. 25, 28167 Utena
Įstaigos kodas 190174820
Nėra PVM mokėtojas
Tel. (8 389) 725 29, faks. (8 389) 725 29
El. paštas: pasakosld@pasaka.utena.lm.lt
A. s. Nr. LT 277044060002517053
AB SEB, kodas 70440

Direktorė


Dalia Bisliene


Tiekėjas

UAB „Šildvė“
Senasis Ukmergės kelias 85 Bendorių k.,
14196 Vilniaus r.
Įmonės kodas: 302461878
PVM mokėtojo kodas LT 100005061012
Tel. (8 685) 32758, Faks. -
El. paštas: sauliusšildve@gmail.com
A. s. Nr. 7300010119737423
Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
Direktorius


Saulius Tamulis
