


SUDERINTA: _____ Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 7285,65 Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

Directorius
Virginijus Lukošius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė **UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras**Statinsys **Pusiau požeminių konteinerinių atliekų aikštelių Nemuno kelias 2, Mizarų k., Leipalingio sen. Druskininkų sav.**
rekonstravimasŽiniaraštis **Pusiau požeminių konteinerinių atliekų aikštelių Nemuno kelias 2, Mizarų k., Leipalingio sen. Druskininkų sav. rekonstravimas**

2021.02.26

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 7285,65 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 R16-50		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	15,0	13,2011	198,02
2 R16-52		Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	20,0	5,0963	101,93
3 N46-169		Trinkelų dangos išardymas	100m2	0,18	455,4764	81,99
4 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,33	263,2327	86,87
5 N1P-0406		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis daugiau 2m k9=1.15	100m3	0,09	3705,1331	333,46
6 N57P-7229		Konteinerio demontavimas k1=0.80,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	8,0	96,5442	772,35
7 N57P-7228		Konteinerių montavimas k9=1.15	vnt.	8,0	163,0	1304,0
8 R62P-0104		Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	17,0	23,34	396,78
9 N27P-10-2		Smėlio pagrindo įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,375	1062,0575	398,27
10 N27P-10-1		50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,375	1462,9174	548,59
11 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,3	2054,8992	616,47
12 N27P-26-1		Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,2	1102,5105	220,5
13 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,275	2556,1149	702,93
14 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (senų) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,1	1780,1181	178,01
15 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0	40,513	81,03
Skyriuje 1						6021,2
Žiniaraštyje 1						6021,2
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1264,45
Iš viso žiniaraštyje 1						7285,65

Sudarė: V. Kazakauskienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 4702,02 Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

Direktorius
Virginijus Lupošūnas**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras**Statiny** Konteinerių aikštelės Alytaus reg., Druskininkų m. sav. Dabintos g. 11 statyba**Žiniaraštis** Konteinerių aikštelės Alytaus reg., Druskininkų m. sav. Dabintos g. 11 statyba

2021.02.26

Suma žiniaraščiui 4702,02 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	11,0	13,2011	145,21
2	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	27,0	5,0963	137,6
3	N46-169	Trinkelų dangos išardymas	100m2	0,35	455,4764	159,42
4	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,12	263,2327	31,59
5	N1P-0406	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis daugiau 2m k9=1.15	100m3	0,05	3705,1331	185,26
6	N57P-7229	Konteinerio demontavimas k1=0.80,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	4,0	96,5442	386,18
7	N57P-7228	Konteinerių montavimas k9=1.15	vnt.	5,0	163,0	815,0
8	R62P-0104	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	8,0	23,34	186,72
9	N27P-10-2	Smėlio pagrindo įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,26	1062,0575	276,13
10	N27P-10-1	50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,26	1462,9174	380,36
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,11	2054,8992	226,04
12	N27P-26-1	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,28	1102,5105	308,7
13	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,16	2556,1149	408,98
14	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (senų) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,1	1780,1181	178,01
15	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5	40,513	60,77
Skyriuje 1						3885,97
Žiniaraštyje 1						3885,97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						816,05
Iš viso žiniaraštyje 1						4702,02

Sudarė : V. Kazakauskienė

/Pavardė/