

Tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2020-08-21

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB Pirkimų komisija praneša, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis buvo gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimo į dvigrandę pirkimo (toliau - Pirkimas) dokumentus.

1. Klausimas:

Pagal pateiktus klausimų atsakymus esamo ŽTŠK sujungimo movos yra įrengtos atramose Nr. 13, 20, 28, 40, 52, 64, 74, 85, 96, 106, Bitėnų TP ir Jurbarko TP portaluose. Prašome pateikti kokio ilgio ŽTŠK atsargos yra suvyniotos minėtose vietose.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į gautą klausimą, informuojame, kad ŽTŠK atsargos ilgis yra portaluose 36 m. atramose 72 m. Papildomai pridedame brėžinius (pridedama).

2. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, jog PU p. 6.2 dalis „Trūkstama ŽTŠK ilgį panaudoti iš šiame projekte tiesiamo ŽTŠK avarinio rezervo ilgio.“ Leidžia permontuojant esamą ŽTŠK trūkstamą ilgį panaudoti iš PU numatyto 3 km avarinio rezervo, kas gali reikšti, jog tų 3km avariniam rezervui gali nelikti?

Atsakymas:

Galima panaudoti esamą ŽTŠK atsargą pagal 6.2. punktą. Panaudojus esamą atsargą privaloma pateikti naują ŽTŠK avarinį rezervą kaip numatyta PU 6.3. punkto 6.3.4. papunktyje.

3. Klausimas:

Prašome patikslinti, kokio ilgio ŽTŠK atsargas numatyti suvynioti permontuojant ŽTŠK naujose atramose ties ŽTŠK movomis? Ar numatoma tiek kiek galimai liks?

Atsakymas:

ŽTŠK atsargas reikia numatyti tokio ilgio kad užtektų nuleisti iš projektuojamos atramos ŽTŠK movos vietos t.y. preliminariai žemiau apatinių fazinių laidų iki žemės. Standartiškai 72 metrai arba per du projektuojamos atramos aukščius.

PRIDEDAMA:

1. ŽTŠK Brėžiniai