

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka, JAR kodas: 190757755,
Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius,
Kontaktinis asmuo:
Materialinių išteklių centro vadovas Audrius Kolka,
Tel.(8 5) 2618520, el.paštas: audrius.kolka@amb.lt

PROJEKTUOTOJAS

UAB "Maspro", į.k. 303367684
Kontaktinis asmuo:
Projekto vadovas Kęstutis Bakanauskas,
Tel.: 861008105, el.paštas: kestutis@maspro.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Pagal KVR išrašą:
Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai (kodas 16002)

Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7010;
Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7022;
Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7052;
Žemės sklypo kadastr. 0101/0041:3 Vilniaus m. k.v.,
Unikalus Nr. 0101-0057-0040

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO DUOMENYS

Teritorija :
• Vilniaus senamiestis (kodas 16073);
• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinė vietovė (kodas 25504);

STATINIO KATEGORIJA

Ypatingasis (Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7010);
Ypatingasis (Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7022);
Ypatingasis (Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7052);

DARBŲ RŪŠIS

Kapitalinis remontas

PROJEKTAVIMO ETAPAS

Techninis projektas

PROJEKTO DALIS

Architektūros dalis

PROJEKTO NUMERIS

21.537765(1)-TP-SA

LAIDA

0

PROJEKTO RENGIMO METAI

2021

Atestato nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	UAB „Maspro“ direktorius	Irmantas Alaburda	<i>Igaliotas Martynas Mačiulis</i>
A1363, KM- 0718	Projekto vadovas/Projekto dalies vadovas	K. Bakanauskas	<i>K. Bakanauskas</i>
	Architektė	R. Piečytė-Kinkevičienė	<i>R. Piečytė-Kinkevičienė</i>
	Architektė	S. Šašlauskaitė	<i>S. Šašlauskaitė</i>

ĮGALIOJIMAS

2022-05-09 Nr. 20220509/3

UAB „Maspro“, juridinio asmens kodas 303367684, reg. adresu Ulonų g. 5, Vilnius, LT- 08240, atstovaujama direktoriaus Irmanto Alaburdos, įgalioja Martyną Mačiulį, atstovauti įmonę atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: teikti įmonės vardu pasiūlymus, sutartis ir kitus dokumentus, pasirašyti, derinti ir tvirtinti visą reikiamą dokumentaciją, atstovauti įmonę jos veikloje, t.y projektų rengimo, vykdymo klausimais, pasirašyti dokumentus reikalingus projekto eigai, jų vykdymui, atsakingų asmenų skyrimui, su tuo susijusių įsakymų ir kitų dokumentų pasirašymu ir atlikti visus kitus su įmonės veikla susijusius veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2022-12-31.

**UAB Maspro
Direktorius**




Irmantas Alaburda

Susipažinau
Martynas Mačiulis



STATINIO BYLOS (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	21.537765(1)-TP -BD	0	Bendroji dalis	
2.	21.537765(1)-TP -SP	0	Sklypo sutvarkymo dalis	
3.	21.537765(1)-TP -SA	0	Architektūros dalis	
4.	21.537765(1)-TP -GS	0	Gaisrinės saugos dalis	
5.	21.537765(1)-TP -SK	0	Konstrukcijų dalis	
6.	21.537765(1)-TP -E	0	Elektrotechnikos dalis	
7.	21.537765(1)-TP -AS	0	Apsauginės signalizacijos dalis	
8.	21.537765(1)-TP -GSS	0	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	
9.	21.537765(1)-TP -ER	0	Elektroninių ryšių dalis	
10.	21.537765(1)-TP -PVA	0	Procesų valdymas ir automatizacijos dalis	
11.	21.537765(1)-TP -VN	0	Vandentiekio ir nuotekų dalis	
12.	21.537765(1)-TP -ŠVOK	0	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	

O	2021-06	Statybos leidimui gauti					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
				Bylos sudėties žiniaraštis		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1) -TP-BD-PSŽ		Lapas 1	Lapų 2

13.	21.537765(1)-TP -ŠT	0	Šilumos gamyba ir tiekimas (šilumos punktas)	
14.	21.537765(1)-TP -TECH	0	Technologijos dalis	
15.	21.537765(1)-TP -SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
16.	21.537765(1)-TP -KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-BD-TP-PSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0


TECHNINIS PROJEKTAS BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų skaičius	Laida
1.	-	Titulinis lapas	1	0
2.	21.537765(1)-TP-SA.PSŽ	Projekto dalių žiniaraštis	2	0
3.	21.537765(1)-TP-SA.BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	2	0
4.	21.537765(1)-TP-SA.NDS	Normatyvinių dokumentų sąrašas	2	0
5.	21.537765(1)-TP-SA.AR	Aiškinamasis raštas	32	0
6.	21.537765(1)-TP-SA.TS	Techninės specifikacijos	40	0
7.	21.537765(1)-TP-SA.SŽ	Sąnaudų žiniaraštis	7	0
8.	21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-01	Langų, vartų ir lauko durų žiniaraštis	2	0
9.	21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02	Vidaus durų žiniaraštis	6	0
10.	21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03	Vitrinų žiniaraštis	6	0
11.	21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-04	Stoglangių žiniaraštis	1	0

PROJEKTO SA DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapo Nr.	Brėžinio pavadinimas	Lapų skaičius	Laida
1.	21.537765(1)-TP-SA.B-01	Funkcinės schemos	1	0
2.	21.537765(1)-TP-SA.B-02	Rūsio planas (A, B ir C korpusai) M1:100	1	0
3.	21.537765(1)-TP-SA.B-03	Pirmo aukšto planas (A korpusas) M1:100	1	0
4.	21.537765(1)-TP-SA.B-04	Pirmo aukšto planas (B ir C korpusas) M1:100	1	0
5.	21.537765(1)-TP-SA.B-05	Antro aukšto planas (A korpusas) M1:100	1	0
6.	21.537765(1)-TP-SA.B-06	Antro aukšto planas (B ir C korpusas) M1:100	1	0
7.	21.537765(1)-TP-SA.B-07	Trečio aukšto planas (A korpusas) M1:100	1	0


O	2021-09	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
MK009999	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		Bylos sudėties žiniaraštis		0	
BK023444	Arch.	S. Šašlauskaitė					
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-SA.BSŽ		Lapas 1	Lapų 2

8.	21.537765(1)-TP-SA.B-08	Pastogės planas (B ir C korpusas) M1:100	1	0
9.	21.537765(1)-TP-SA.B-09	Pastogės planas (A korpusas) M1:100	1	0
10.	21.537765(1)-TP-SA.B-10	Stogo planas (A, B ir C korpusai) M1:200	1	0
11.	21.537765(1)-TP-SA.B-11	Pjūviai A-A, B-B, C-C M1:100	1	0
12.	21.537765(1)-TP-SA.B-12	A korpuso fasado išklotinė, atliekami darbai M1:100	1	0
13.	21.537765(1)-TP-SA.B-13	B ir C korpuso fasado išklotinė, atliekami darbai M1:100	1	0
14.	21.537765(1)-TP-SA.B-14	A korpuso fasado išklotinė, spalvinė schema M1:100	1	0
15.	21.537765(1)-TP-SA.B-15	B ir C korpuso fasado išklotinė, spalvinė schema M1:100	1	0
16.	21.537765(1)-TP-SA.B-16	Rūsio planas(A, B ir C korpusai) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
17.	21.537765(1)-TP-SA.B-17	Rūsio planas(A, B ir C korpusai) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0
18.	21.537765(1)-TP-SA.B-18	Pirmo aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
19.	21.537765(1)-TP-SA.B-19	Pirmo aukšto planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ DANGŲ PLANAS	1	0
20.	21.537765(1)-TP-SA.B-20	Antro aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
21.	21.537765(1)-TP-SA.B-21	Antro aukšto planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ DANGŲ PLANAS	1	0
22.	21.537765(1)-TP-SA.B-22	Trečio aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
23.	21.537765(1)-TP-SA.B-23	Trečio aukšto planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0
24.	21.537765(1)-TP-SA.B-24	I-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
25.	21.537765(1)-TP-SA.B-25	I-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0
26.	21.537765(1)-TP-SA.B-26	II-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
27.	21.537765(1)-TP-SA.B-27	II-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0
28.	21.537765(1)-TP-SA.B-28	Pastogės planas (B ir C korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
29.	21.537765(1)-TP-SA.B-29	Pastogės planas (B ir C korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0
30.	21.537765(1)-TP-SA.B-30	Pastogės planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	1	0
31.	21.537765(1)-TP-SA.B-31	Pastogės planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	1	0

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

TECHNINIS PROJEKTAS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Pastabos
1.	<i>Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XII-2573, 2016-06-30)</i>	
2.	<i>Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas</i>	
3.	<i>LR Žemės įstatymas (IX-1983, 2004-01-27)</i>	
4.	<i>LRV Nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343, Vilnius)</i>	
5.	<i>STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“</i>	
6.	<i>STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“</i>	
7.	<i>STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“</i>	
8.	<i>STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“</i>	
9.	<i>STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“</i>	
10.	<i>STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“</i>	
11.	<i>STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“</i>	
12.	<i>STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“</i>	
13.	<i>STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“</i>	
14.	<i>STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“</i>	
15.	<i>STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“</i>	
16.	<i>STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“</i>	
17.	<i>STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“</i>	
18.	<i>STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“</i>	

O	2021-09	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Krantu g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
MK009999	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		Normatyvinių dokumentų sąrašas	0
BK023444	Arch.	S. Šašlauskaitė			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-SA.NDS	Lapas 1 Lapų 2

19.	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“	
20.	STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“	
21.	HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės bendrieji matavimo reikalavimai“ HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių paskirties pastatų mikroklimatas“	
22.	LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai taikymas	

Eil. Nr.	DOKUMENTO PAVADINIMAS - sąlygos	Pastabos
1.	Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos D-062325 2021-08-02 Nr. EVS-45	
2.	Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-211116-00914, 2021-11-16	

Eil. Nr.	DOKUMENTO PAVADINIMAS - tyrimai	Pastabos
1.	Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) bei Sofijos ir Juozapo tiškevičių rūmų (16002) Vilniaus m. sav, Trakų g. 10 archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2021 m. PROJEKTAS Ugnė Marija Lenkaitytė	
2.	SOFIJOS IR JUOZAPO TIŠKEVIČIŲ RŪMŲ (16002), TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KIEMO KORPUSŲ UN. NR. 1094-0387-7052, 1094-0387-7022 ARCHITEKTŪRINIAI TYRIMAI (NEARDOMIEJI) R. Valecko tyrimo – projektavimo įmonė	

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.NDS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statytojo parengta projektavimo užduotis (techninė specifikacija);

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro Nr. 1/27143);

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (registro Nr. 10/226297);

Kadastrinė byla.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos adresas:	Trakų g. 10, Vilniuje
Teritorija (šalia):	Vilniaus senamiestis (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504);
Objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą:	Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai (kodas 16002)
Šalia esantis objektai įrašyti į kultūros vertybių registrą:	Iš vakarinės objekto pusės- • Pastatų kompleksas (kodas 26985)
	Iš šiaurinės objekto pusės- • Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (kodas 42854)
	Iš rytinės objekto pusės- • Mažieji Radvilų rūmai (kodas 644)
	Iš pietinės objekto pusės- • Pastatas (kodas 12597); • Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis (kodas 769); • J. Montvilos paminklas (kodas 7535).
Unikalus pastato nr.	Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7010 (Pastats-Biblioteka); Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7022 (Pastats-Biblioteka); Pastato Unikalus Nr. 1094-0387-7052 (Pastats-Biblioteka);
Projekto pavadinimas	Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Statytojas (Užsakovas):	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Šleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Įm.k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KM 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	Arch.	S. Šašlauskaitė	Aiškinamasis raštas	0
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.AR	Lapų
				1 32

Sklypas, skl. kad. nr.	Unikalus daikto numeris: 0101-0057-0040 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0041:3 Vilniaus m. k.v.
Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Nr. 1094-0387-7010 – kultūros paskirtis Nr. 1094-0387-7022 – kultūros paskirtis Nr. 1094-0387-7052 – kultūros paskirtis
Projekto rengimo etapas	Projektiniai pasiūlymai
Projektuotojas	Uždaroji akcinė bendrovė „Maspro“ Įmonės kodas: 303367684; Tel.: +370 676 51299; El. Paštas: info@maspro.lt ; Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240, Lietuva Kontaktinis asmuo: Kęstutis Bakanauskas Tel.: 861008105, el.paštas: kestutis@maspro.lt
Projektinių pasiūlymų parengimo metai	2021

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (suvestinė redakcija nuo 2018-06-21)
VII SKYRIUS

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalina ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

Projektinių pasiūlymų (techninio projekto) sprendiniuose numatyta:

- demontuoti esamas vidines laiptines;
- sustiprinti esamas perdangas;
- performuoti esamas erdves ir patalpas, pritaikant naujiems poreikiams;
- įrengti sienų termoizoliaciją iš pastato vidaus;
- įrengti rūšio grindų termoizoliaciją;
- rekonstruoti vidinių inžinerinių tinklų sistemas.

Statinių kategorija: Ypatingasis

Pagal STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“
V SKYRIUS

YPATINGIEJI STATINIAI

13. Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo [3.3] 2 straipsnio 20 dalyje – statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal šio Reglamento 1 lentelėje nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys [3.43–3.48].

Pastatai priskiriami prie ypatingųjų statinių kategorijos:


- Pastatai yra kultūros paveldo objekto sudėtyje;
- Pastatuose įrengiami potencialiai pavojingi įrenginiai (keltuvai);
- Pastate (Unikalus daikto numeris: 1094-0387-7052) vienu metu bus 100 žmonių;
- Pastate (Unikalus daikto numeris: 1094-0387-7010) vienu metu bus 100 žmonių;

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	2	32	0

Funkcinė paskirtis: Esama pastato funkcinė paskirtis – kultūros (7.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrui, teatrui, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai). TP metu funkcinė paskirtis nekeičiama.

3. RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖMIS

Situacijos schema:



Projektuojami pastatai ir jų vieta.



Patekimas į sklypą ir privažiavimas prie pastato iš Trakų g.
Nagrinėjama zona patenka į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	3	32	0

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo plotas – 0,4177 ha, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Nekilnojamas daiktas (žemės sklypas) yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje:

- Vilniaus senamiestis (kodas 16073);
- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504);

Vilnius – miestas Lietuvos pietryčiuose, Vilnios ir Neries upių sankirtoje. Didžiausias šalies miestas, Vilniaus apskrities, rajono ir savivaldybės centras. Mieste veikia aukščiausios šalies institucijos, ministerijos, užsienio valstybių ambasados, tarptautinių organizacijų atstovybės.

Nagrinėjamos teritorijos (Trakų g. 10 Vilnius) reljefas yra nežymiai kintantis. Teritorijoje yra įrengtas grįstas akmenų kelias transportui ir pėstiesiems, prie tvarkomo objekto betoninėmis trinkelėmis išklota nemaža zona (būklė gera).

Yra veja apželdintų plotų. Teritorija yra kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, joje išlikę daug vertingų archeologinių liekanų.

Teritorijoje yra šie inžineriniai tinklai: elektros, buitinių nuotekų, lietaus vandens nuotekų, vandentiekio, šilumnešio. Visi tinklai užkasti po žeme.

Statybų metu visos pažeistos dangos, kurių ardymas ar keitimas projekte nenumatomas, atstatomos į buvusį stovį.

4. DUOMENYS PAGAL KVR IŠRAŠĄ

Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai

Unikalus objekto kodas: 16002

Pilnas pavadinimas: Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Trakų g. 10

Įregistravimo registre data: 2003-05-23

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis

Rūšis: Nekilnojamas

Teritorijos:

- o Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 89.00 kv. m
- o KVR objektas: 4176.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas

Seni kodai:

- o Kodas registre iki 2005.04.19: S798
- o Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AtV1032

Amžius: statytų XV a. - XX a. pr., rekonstruotų XVIII a. II p., XIX a., XX a. pab., restauruotų ir pritaikytų bibliotekos reikmėms 2006-2018 m.; XIX a. pab. rekonstrukcijos aut. K. Maculevičius, 1988 m. rekonstrukcijos projekto aut. E. A. Gūzas, 1989-1991 m. projekto aut. I. Bilytė, XXI a. pr. rekonstrukcijos projekto aut. I. Staniūnienė

Vertingųjų savybių pobūdis:

- o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
- o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
- o Dailės (lemiantis reikšmingumą retas);

Vertingosios savybės:

- o 7.1.1.2. tūris - sudėtinis, pusiau uždaras, sudarytas iš 3 stačiakampio plano, 3 a. korpusų su pastogėmis ir rūšiais - Trakų g. centrinio korpuso, su juo 3 a. jungiamuoju korpusu sujungto V korpuso ir R korpuso su

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	4	32	0

1 a. priestatu Š fasade (išskyrus V korpuso ir jungiamosios dalies tarp centrinio ir V korpuso laiptus su metaliniais turėklais, centrinio korpuso Š fasado ir R korpuso V fasado "Velux" tipo stoglangius; išskiriami keli rūmų statybos etapai: iki XVIII a. vid. 394-ojoje posesijoje stovėjo trys atskiri namai galais į Trakų gatvę, R dalies namas buvo mūrinis, XVIII a. vid. pastatas buvo 2 a., XVIII a. II p. vyko pastato rekonstrukcija, suformuota posesija, pastatytas 2 a. V korpusas, suformuotas V ir Trakų g. centrinio korpuso jungiamasis 2 a. korpusas, 3 a. R korpusas, dabartinė įvažiavimo į rūmus anga, kiemo gale pastatyta 2 a. arklidė, XIX a. pr. baigtas posesijos užstatymo išplanavimas, pastatytas V korpuso trečias a. taip pat 2 a. pastatas, sujungęs Š teritorijos dalyje buvusias 2 a. arklides su V korpusu, XIX a. vid. pastatytas Trakų g. centrinio korpuso trečias a., XIX a. vid. iki 3 a. paaukštinta V ir Trakų g. centrinio korpusų jungiamoji galerija, XIX a. pab. naujai suformuotas Trakų g. centrinio korpuso gatvės fasado dekoras, padidintos langų angos, XIX a. pab. - XX a. pr. posesijoje pastačius mūrinį 1 a. pastatą tarp R korpuso ir buvusių arklidžių, 1 a. mūrinį priestatą prie R korpuso Š fasado, buvo galutinai suformuotas perimetris posesijos užstatymas, XX a. 9 deš. pab. nukentėjo V ir Š posesijos dalys, nugriautas 2 a. pastatas, iš 3 a. V rūmų korpuso ir Š dalies pastato liko posesijinės ir kiemo fasadinės sienos, 1989-1991 m. pastatai ir V korpusas iš dalies atkurti, XXI a. pr. korpusai rekonstruoti ir restauruoti, po R korpuso Š dalimi naujai įrengtas rūsys, palei R sklypo kraštinę įrengtas požeminis jungiamasis tunelis; žr. 15. 2, 5, 10, 11, 19, 24; TRP 1; BR Nr. 1-27; IKONOGRAFIJA Nr. 1-25; FF Nr. 1-18; 2018 m.); stogo forma - centrinio korpuso ir R korpuso I a. priestato - dvišlaitė, R, V korpusų - viensšlaitė (-; stogai buvo dengti čerpėmis, šiuo metu - skardos lakštais su užlankais; FF Nr. 1, 2, 9, 12, 25; 2018 m.); kiti stogo elementai - centrinio ir R korpusų keraminių plytų mūro dūmtraukiai su profiliuotais karnizais (-; būklė gera; BR Nr. 16-18, 20-22; IKONOGRAFIJA Nr. 2, 4, 5; FF Nr. 1, 2, 9, 26; 2018 m.); laiptinių L1 ir L2 stiklinių tūrinių zenitinių stoglangių tipas (-; būklė gera; žr. 15. 19; FF Nr. 1, 2; 2018 m.);

- o 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - vyraujantis anfiladinis, su keliomis eilėmis anfiladine tvarka išdėstytomis patalpomis, jas aptarnaujančiais koridoriais (išskyrus XXI a. pr. rekonstrukcijos-restauracijos metu įrengtas naujas pertvarų, rūsių patalpas; būklė gera; žr. 15. 19; BR Nr. 23-27; FF Nr. 126, 143, 150, 157-159, 172, 176, 183, 203; 2018 m.) sienų angos, nišos - stačiakampės, segmentinių sąramų, pusapskritės vidaus durų ir praėjimų angos, nišos, laiptinės L2 apskritimo formos langų angos, rūsių švieslangujų angos, rūsių medinės perdangos sijų lizdai (-; dalis angų pakitę, rekonstruota, iškirsta naujai, užmūryta, būklė gera; žr. 15. 2, 19; BR Nr. 16-27; IKONOGRAFIJA Nr. 1, 2, 4-6, 20, 23, 25; FF Nr. 54, 55, 60, 63, 72, 80, 81, 84, 119, 129, 153, 154, 167, 189, 196-199, 211, 220, 223, 225, 231, 232, 235, 238, 240-244, 248-254, 257, 259, 262, 299, 319-322; 2018 m.);
- o 7.1.1.4. architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XX a. 9 deš. perstatytą V korpusą; Trakų g., centrinio korpuso fasadai suformuoti XIX a. pab.-XX a. pr.; būklė gera; žr. 15. 2, 5, 10, 11, 13; BR Nr. 16, 28-22; IKONOGRAFIJA Nr. 1, 2, 4, 5, 20, 23; FF Nr. 3-14; 2018 m.);
- o 7.1.1.5. konstrukcijos - juostinis ir arkinis keraminių plytų-lauko akmenų mūro pamatas su rūsių sienomis ir tinkuotu, centrinio korpuso P fasado granito plokštėmis dengtu cokoliu (P rūsių dalyje architektūrinių tyrimu metu seniausias rastas mūras datuojamas XV a.; XXI a. pr. rekonstrukcijos metu tarp R korpuso ašių E-H įrengta naujų rūsių patalpų, taip pat betoninių konstrukcijų požeminis jungiamasis koridorius, vietomis pamatai įgilinti, cokolio būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 5-8, 12-14, 18, 32, 232, 234, 238, 282-290; 2018 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); keraminių plytų mūro rūsių cilindriniai skliautai su ramstinėmis arkomis, liūnetėmis ir be jų (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 221, 222, 227, 231, 234, 238, 248, 250, 253, 256, 258, 259, 260, 263, 269-275; 2017 m.); keraminių plytų mūro arkinė sąrama, eksponuojama 1 a. pastato rūsių patalpoje Nr. 1 (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 280; 218 m.); keraminių plytų mūro įvažiavimo į rūmus angos cilindrinis skliautas su ramstinėmis arkomis ir liūnetėmis (Š angos dalyje kaip atviras zondazas eksponuojamas polichrominio dekorų fragmentas; būklė gera; BR Nr. 13-21, 24; FF Nr. 5, 13, 18-21; 2018 m.); I a. patalpų Nr. 14-16, 27 keraminių plytų mūro cilindriniai skliautai, I a. patalpos Nr. 17 keraminių plytų mūro cilindrinis skliautas su liūnetėmis, I a. patalpos Nr. 5 keraminių plytų mūro konstruktyvinės arkos (išskyrus V korpuso g/b perdangas; rekonstrukcijos-restauracijos metu dalis perdangų sustiprinta metalinėmis sijomis, būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 42, 44, 48, 66, 74, 75; 2018 m.); I a. patalpų Nr. 23 ir 24 keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 62-64; 2018 m.); konstruktyvinės keraminių plytų mūro arkos II a. patalpoje Nr. 2 (-; būklė gera; BR Nr. 25; FF Nr. 125-127; 2018 m.); medinės sijinės I-III a. perdangos (-; dalis perdangų sustiprintos rekonstrukcijos-restauracijos metu 2006-2018 m.; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); medinė gegninė-statramstinė su

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	5	32	0

spyriais stogo konstrukcija (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2017 m.); funkcinė įranga - rūšio laiptai su mediniais antpakopiais (-; -; žr. 15. 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 257; 2018 m.); centrinio korpuso laiptinė L1 su mozaikinio betono laiptasijomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažūriniu turėklų, su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu (-; restauruota XXI a. pr., laiptinės viduryje įrengtas keleivinis liftas, būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 24-27; IKONOGN Nr. 59; FF Nr. 291-294; 2018 m.); centrinio korpuso laiptinė L2 su mozaikinio betono laiptasijomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažūriniu turėklų su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu (-; restauruota XXI a. pr., būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 24-27; IKONOGN Nr. 59; FF Nr. 295-311; 2018 m.); R korpuso ūkinė laiptinė L3 su profiliuotomis mozaikinio betono pakopomis, metaliniais turėklų bei porankiu (-; būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 23-27; FF Nr. 314-317; 2018 m.); inžinerinė įranga - baltų, žalių, rudų glazūruotų koklių krosnys, dekoruotos karūnomis, karnizais, mentėmis I a. patalpoje Nr. 24, II a. patalpose Nr. 9, 10, 12, 14, 20, III a. patalpose Nr. 8, 9, 13, 14, 20 (-; šiuo metu išlikę 14 krosnių, restauruotuos XX a. pab.-XXI a. pr.; žr. 15. 2; BR Nr. 24-26; IKONOGN Nr. 34, 40-49; FF Nr. 65, 104-114, 133-138, 144, 145, 155, 163-165, 185-188, 201, 202, 205-207, 209, 210, 216, 217; 2018 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - II a. patalpų Nr. 11-12, 13, III a. patalpų Nr. 13-14 medinės dvivėrės, įsprūdinės durys su lieto gipso gėlyčių dekoru (-; restauruotos XXI a. pr., būklė gera; BR Nr. 25, 26; FF Nr. 83, 84, 119, 120, 181, 190; 2018 m.); medinių vienvėrių ir dvivėrių, įsprūdinų, su įstiklintais viršlangiais ir be jų vidaus durų tipai (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 32, 35; FF Nr. 44, 62, 141, 143, 149, 153-155, 157, 317; 2018 m.); II a. laiptinės L2 lipdybinio dekorų langų apvadai, jų vidaus rėmo medinės konstrukcijos, skaidymas (-; būklė gera; BR Nr. 25; IKONOGN Nr. 51; FF Nr. 299; 2018 m.); IIa. laiptinės L2 medinis profiliuotas durų angos apvadas (-; durų anga užmūryta, laiptinės L2 buvęs medinis profiliuotas lango angos apvadas neišlikęs, būklė gera; IKONOGN Nr. 52, 53; FF Nr. 301, 303, 310; 2018 m.); medinių langų konstrukcijų, jų skaidymo tipai (-; būklė gera; BR Nr. 19-21; IKONOGN Nr. 1, 2, 4-6, 20, 22, 23, 25; FF Nr. 4, 5, 8, 12-14, 22-25, 27, 80, 81, 86, 89, 93-95, 118, 124, 130-132, 160, 173, 180, 193, 211, 214; 2018 m.);

- o 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - keraminių plytų mūro stulpai rūšio patalpose Nr. 5, 6 (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 231, 234, 239; 2018 m.); I a. patalpos Nr. 2-3 keraminių plytų mūro segmentinių arkų arkada (-; būklė gera; BR Nr. 24; IKONOGN Nr. 37; FF Nr. 51-53; 2018 m.); laiptinės L2 trečio aukšto medinis profiliuotas karnizas (-; būklė gera; FF Nr. 307-310; 2018 m.); vidaus dekoras - I a. patalpos Nr. 17 sienų ir lubų augalinio bei geometrinio ornamento polichrominis dekoras, mediniai profiliuoti langų apvadai (-; būklė gera; plačiau apie rūmuose esantį polichrominį dekorą žr. 15. 6-8, 26-29, 32; FF Nr. 56-61; 2017 m.); I a. patalpų Nr. 19 skliauto trafaretinis polichrominis dekoras (-; būklė gera; FF Nr. 74, 75; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 2. sienų ir lubų polichrominis dekoras ir tapytos rozetės (-; būklė gera; FF Nr. 125-128; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 8-10 langų angų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 130-132; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 10 polichrominio dekorų fragmentai (restauruoti XVIII a. - XIX a. dekorų fragmentai eksponuojami atskleidžiant sluoksnių eiliškumą; būklė gera; žr. 15. 32; FF Nr. 137-140; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 11, 12 sienų ir lubų reljefinis dekoras, polichrominio dekorų atodangos (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 29, 36, 38-43; FF Nr. 76-103, 115; 2018 m.); II a. patalpos Nr. 13 sienų ir lubų reljefinis dekoras iš rombo formos kesonų su augalinio dekorų elementais, reljefiniai lipdybinio dekorų durų ir langų angų apvadai, durų supraportas, jo polichrominis dekoras (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 116-122; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 14, laiptinės L2 sienų perėjimo į lubas fasetės su profiliuotais karnizais, langų, nišų reljefiniai lipdybinio dekorų sandriai, supraportai, kartušai su mediniu vidaus rėmu, medinis profiliuotas durų angos apvadas, polichrominio dekorų atodangos (dekorų fragmentai atkurti remiantis polichromijos tyrimais, konservuoti ir eksponuojami kaip atviri zondazai; būklė gera; žr. 15. 25; IKONOGN Nr. 50-58; FF Nr. 141-159, 297-311; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 18, 20 lubų ir sienų polichrominis dekoras, jo fragmentai (-; būklė gera; FF Nr. 160, 161, 165, 166; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 7 lubų polichrominio dekorų fragmentas (-; būklė gera; FF Nr. 203, 204; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 9 lipdinius imituojantis lubų polichrominis dekoras (-; būklė gera; FF Nr. 207, 208, 210; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 10 lubų polichrominis dekoras, sienų perėjimo į lubas fasečių su profiliuotomis traukomis fragmentas, ornamentuotas augaliniais ir vynuogių motyvais (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 168-170; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 11, 12 sienų ir lubų polichrominis dekoras, langų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 171-175, 211-213; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 13 lubų ir sienų polichrominis dekoras, perėjimo į lubas fasetės su profiliuotomis traukomis, langų ir durų angų apvadai, polichrominio dekorų atodangos, metalinės ažūrinės vėdinimo kanalo grotelės (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 176-184; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 14 figūrinė tapyba, sienų ir lubų polichrominis dekoras (-; būklė gera; FF Nr. 189-201; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 16 sienų polichrominis dekoras, durų angų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 215-218; 2018 m.); vidaus patalpų sienų tinkas, jo tipas (-; restauruota, būklė gera; -; -; 2018 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	6	32	0

- danga ar dangos medžiaga - ornamentinės presuoto marmuro plytelių grindys I a. patalpoje Nr. 1 (-; būklė gera; žr. 15. 14; IKONOG Nr. 37; FF Nr. 49, 50; 2018 m.); II a. patalpų medinio skydinio parketo tipas (-; būklė gera; FF Nr. 76, 116, 158; 2018 m.); lauko akmenų grindys rūšio patalpose Nr. 5 (eksponuojamas grindų fragmentas; būklė gera; BR Nr. FF Nr. 18-20; 2018 m.);
- o 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - posesijinės akmens-keraminių plytų mūro sienos liekanos ŠR teritorijos dalyje (XXI a. pr. rūmų komplekso rekonstrukcijos metu atstatyta antžeminė sienos dalis; -; TRP 6; BR Nr. 13-15, 23, 24; FF Nr. 9, 17, 36-39; 2018 m.); ūkinio pastato vieta ŠR teritorijos dalyje (-; 2006-2018 m. rekonstrukcijos metu rasti buvusio 1 a. su rūsiu ūkinio pastato keraminių plytų-akmens mūro pamatai, pastato vieta simboliškai pažymėta antžeminės dalies grindyje, būklė patenkinama; TRP 5; BR Nr. 13-15, 23; FF Nr. 17, 289, 290; 2018 m.); 2 a. pastato, jungusio V korpusą su arklide vieta (XX a. 9 deš. pastatas buvo nugriautas, XX a. 10 deš. atstatytas išlaikant buvusį pastato tūrį, stogo formą, langų angų ritmiką; -; TRP 4; BR Nr. 9-11, 13, 15; IKONOG Nr. 3, 7, 11, 12, 15, 16, 18-21, 24; FF Nr. 9, 15; 2018 m.);
 - o 7.1.3.4. žemė ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas su nuolydžiu Š dalyje (-; -; žr. 15.15, 23, 30; FF Nr. 8, 9, 13, 17; 2018 m.);
 - o 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Senamiesčiu, u.k. 16073 ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u. k. 25504 teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.);
 - o 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius.

Vilniaus senamiestis

Unikalus objekto kodas: 16073

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senamiestis

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 1993-05-21

Statusas: Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamasis

Teritorijos:

KVR objektas: 3520855.00 kv. m

Vizualinės apsaugos pozonis: 19122400.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

Vietovėje yra: Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: U1P

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UR1

AmžiusXIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid. – XXI a. pr. tarpais

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Kraštovaizdžio;Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - sudėtinis: senamiesčio teritorijoje išskirtos 10 zonų - Vilniaus pilių teritorija, Vilniaus senamiesčio centrinė dalis - miesto gynybinės sienos ribose, ir istorinių priemiesčių - Totorių-Lukiškių, Vingrių, Rūdininkų-Aštriojo galo, Subačiaus-Paplaujos, Bernardinų sodo teritorijos, Užupio, Antakalnio P dalies, sudarytos iš Slušų-Antakalnio ir Antakalnio priemiesčių - zonos su joms būdinga planine struktūra; istorinio branduolio - II senamiesčio zonos „Miesto“ planinė struktūra - radialinė-žiedinė; III A zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio“ - mišri: reguliari su nereguliarios planinės struktūros fragmentais; kituose istoriniuose priemiesčiuose: „Vingrių priemiestyje“ - III B zona, „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiestyje“ - III C zona, „Subačiaus-Paplaujos priemiestyje“ - III D1 zona -

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	7	32	0

nereguliari planinė struktūra; III E1 zonoje „Užupio priemiestyje“ planinės struktūros tipas - radialinis (-; -; IKONOGN Nr. 1-13, 15-18, 35-37; BR Nr. 2; TRP; -; 2013 m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - sudėtinis: II senamiesčio zonos „Miesto“ - radialinis žiedinis planinės struktūros tinklas; III A zonos „Totorių-Lukiškių priemiesčio“ reguliarus tinklas su į Š ir į P nuo Gedimino pr. išlikusiais XV-XVIII a. nereguliarios planinės struktūros fragmentais - Tiltu, Totorių gatvėmis; III B, III C, III D1 zonų: „Vingrių priemiesčio“, „Rūdininkų-Aštriojo galo priemiesčio“ - nereguliarus tinklas su reguliariai suplanuota Teatro g. III B zonoje bei zonos V, PV ribų Mindaugo, Naugarduko gatvėmis; III E1 zonos „Užupio priemiesčio“- radialinis tinklas (-; -; IKONOGN Nr. 3-17; BR Nr. 2; TRP; -; 2013 m.);

7.2.1.3. kvartalai (*sutrumpinta*)

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos (-; -; TRP; BR Nr. 4; 2013 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos (*sutrumpinta*)

7.2.1.6. vietai reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo vietos (*sutrumpinta*)

7.2.1.7. gamtiniai elementai (*sutrumpinta*)

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - daugialypė tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš nekilnojamo kultūros paveldo bei vertingų savybių požymių turinčių objektų, taip pat urbanistinės struktūros statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu, su trimis pagrindiniais funkciniais ir kompoziciniais senamiesčio centrais - Aukštutine pilimi ir jos aplinka, Šv. Jono bažnyčia su Universiteto ansambliu ir Rotušė su Šv. Kazimiero bažnyčia, į kuriuos veda pagrindinės senamiesčio kompozicinės ašys - Pilies, Didžiosios, Aušros Vartų gatvės bei Gedimino prospektas, su papildančiomis ašimis - Trakų, Rūdninkų, Subačiaus, Vokiečių gatvėmis, išskirtinomis bažnyčių ir vienuolynų ansamblių, kitų reikšmingų pastatų tūriais, ties kuriais gatvių erdvės perauga į aikščių erdves, su mažiau aktyviomis, atskiroms senamiesčio zonoms būdingomis kompozicinėmis ir funkcinėmis ašimis, dominantėmis (*sutrumpinta*)

7.2.2.2. užstatymo tipai (*sutrumpinta*)

7.2.2.3. atviros erdvės (*sutrumpinta*)

7.2.2.4. uždaros erdvės (*sutrumpinta*)

7.2.2.6. siluetai (*sutrumpinta*)

7.2.2.7. perspektyvos (*sutrumpinta*)

7.2.2.8. išklotinės (*sutrumpinta*)

7.2.2.9. dominantės (*sutrumpinta*)

7.2.3. užstatymo bruožai (*sutrumpinta*)

7.4. Artimiausios kultūros paveldo teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - V, PV ribojasi su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Naujamiesčiu 33653, UV70, ŠR - su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Antakalniu 16076, UV70, P - su Vilniaus miesto istorine dalimi, vad. Rasų kolonija 16077, UV62, UV70, R - su Bernardinų kapinėmis 16076, IV58, ŠV - su Žaliojo tilto su skulptūromis teritorija (-; -; TRP; -; 2013 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis. (*sutrumpinta*)

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

Unikalus objekto kodas: 25504

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Įregistravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamas

Teritorijos: KVR objektas: 6199895.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	8	32	0

Vietovėje yra: Žr. TRP 14-17.

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K

Amžius: XIV–XVIII a.

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio;Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.2.1.6. vietai reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis iširta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios archeologinių tyrinėjimų metu; -;

(*sutrumpinta*)

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.);

7.5. Faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius, tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis. (*sutrumpinta*)

PastabaVilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės NKPVT aktas bus tikslinamas 2021 m. I ketvirtį: 1. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas, Namas, Vilniaus m., Aukštaičių g. 17, aktu Nr. VI-RM-264 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46168. 2. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas, Namas, Vilniaus m., Aukštaičių g. 15, aktu Nr. VI-RM-263 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46235.


PastabaVilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės NKPVT aktas bus tikslinamas 2021 m. I ketvirtį: 1. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas, Namas, Vilniaus m., Aukštaičių g. 17, aktu Nr. VI-RM-264 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46168. 2. Vertingųjų savybių požymių turintis objektas, Namas, Vilniaus m., Aukštaičių g. 15, aktu Nr. VI-RM-263 tapo kultūros paveldo objektu, žr. u. k. 46235.

5. TVARKOMŲJU STATYBOS DARBŲ SPRENDINIAI IR JŲ POVEIKIS GRETIMYBĖMS IR JŲ VERTINGOSIOMS SAVYBĖMS

GRETIMYBĖS:			
GRETIMAS UŽSTATYMAS- OBJEKTAI:			
<u>Iš vakarinės objekto pusės-</u>			
•Pastatų kompleksas (kodas 26985):			
- Pastatų komplekso pietų pastatas (kodas 26986);			
- Pastatų komplekso, Šiaurės pastatas (26987);			
Atliekant tvarkomuosius statybos darbus poveikis gretimybėms (gretimam užstatymui):			
Atliekant kapitalinio remonto darbus pastatuose (un. nr. 1094-0387-7057 ir un. nr. 1094-0387-7010)			

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	9	32	0

nebus poveikio greta esantiems pastatams. Projektuojamų pastatų lauko sienos nebus šiltinamos iš pastatų išorinės pusės.




Pastatų kompleksas (kodas 26985)

Iš šiaurinės objekto pusės-

- Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (kodas 42854):
 - Oskierkų rūmų pastatų komplekso pirmas ofisinis pastatas (42855);
 - Oskierkų rūmų pastatų komplekso antras ofisinis pastatas (42856);
 - Oskierkų rūmų pastatų komplekso pirmas ūkinis pastatas (42857);
 - Oskierkų rūmų pastatų komplekso antras ūkinis pastatas (42858);

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus poveikis gretimybėms (gretimam užstatymui):

Atliekant kapitalinio remonto darbus pastatuose (un. nr. 1094-0387-7022 ir un. nr. 1094-0387-7052) nebus poveikio greta esantiems pastatams. Projektuojamų pastatų lauko sienos nebus šiltinamos iš pastatų išorinės pusės.



DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	32	0


Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (kodas 42854)

Iš rytinės objekto pusės-


- Mažieji Radvilų rūmai (kodas 644);
- Kiti pastatai kurie neįrašyti į kultūros vertybių registrą;

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus poveikis gretimybėms (gretimam užstatymui):

Atliekant kapitalinio remonto darbus pastate (un. nr. 1094-0387-7022) nebus poveikio greta esantiems pastatams. Projektuojamų pastatų lauko sienos nebus šiltinamos iš pastatų išorinės pusės. Sprendiniai nedisonuoja su aplinka. Sprendiniai neturės įtakos saugomoms gatvių išsklotinėms.



Pažymėti Mažieji Radvilų rūmai (kodas 644)



Gretimas tankus užstatymas

Iš pietinės objekto pusės-

- Pastatas (kodas 12597);

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.AR

Lapas

11

Lapų

32


Laida

0

- Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis (kodas 769);
 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (25024);
 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio vienuolyno namas (10370);
 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio pastatas (10625);
 - Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio Suzinų koplyčia-mauzoliejus (25025);
- J. Montvilos paminklas (kodas 7535).


Atliekant tvarkomuosius statybos darbus poveikis gretimybėms (gretimam užstatymui):

Atliekant kapitalinio remonto darbus pastatuose (un. nr. 1094-0387-7022, un. nr. 1094-0387-7052 ir un. nr. 1094-0387-7010) nebus jokie poveikio greta esantiems pastatams, nes darbai bus vykdomi Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (kodas 16002) vidiniame kieme. Rūmų korpusas nuo Trakų gatvės yra jau sutvarkytas, jame šiuo etapu nebus vykdomi jokie tvarkomieji statybos darbai.




Pastatas (kodas 12597)

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	21.537765(1)-TP-SA.AR	12	32
			0




Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis (kodas 769)



J. Montvilos paminklas (kodas 7535)

PASTATŲ KOMPLEKSAS
Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai (kodas 16002)
(Kapitaliai remontuojami pastatai)

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	21.537765(1)-TP-SA.AR	13	32
			0



Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(kodas 16002)

Atliekant tvarkomuosius statybos darbus poveikis objektui:

Atliekant kapitalinio remonto darbus pastatuose (un. nr. 1094-0387-7022, un. nr. 1094-0387-7052 ir un. nr. 1094-0387-7010) nebus jokio poveikio saugomų rūmų korpusams. Kapitalinio remonto darbai atliekami tik nevertingose pastatų zonose.

Vykdamas kapitalinio remonto darbus reikės įrengti:

- Lauko g/b pandusą su metaliniais turėklais- atliekant panduso pamatų įrengimą, statybos darbų Rangovas privalo atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Pamatų įrengti ne žemiau nei 70 cm gylio nuo žemės paviršiaus. Atliekant įrengimo darbus žemės darbai atliekami rankiniu būdu, stebint archeologui.

Statybų metu visos pažeistos dangos, kurių ardymas ar keitimas projekte nenumatomas, turi būti atstatytos į buvusį stovį.

Duomenys iš Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento.

Vilniaus senamiesčio teritorija sudalinama į atskiras zonas, siekiant nustatyti skirtingas vertės charakteristikas turinčių kultūros paminklo teritorijos dalių (zonų) apibendrintus (vyraujančius) tvarkymo ir naudojimo reikalavimus. Tai įgalina išskirti griežčiausiai reglamentuojamas senamiesčio teritorijos dalis ir tas dalis, kuriose gali būti leidžiama aktyvesnė veikla atkuriant sunaikintus elementus, rekonstruojant disonuojančias bei vystant nesusiformavusias urbanistines struktūras ir įvairūs tvarkymo darbai, padedantys formuoti pagrįstą kultūros vertybių ir gamtinių elementų senamiestyje išsaugojimo strategiją, nustatyti galimus urbanistinės plėtros variantus, remiantis suformuluotais atskirų zonų formavimosi dėsningumais ir esamomis charakteristikomis.

Senamiesčio zonos

Pagal istorinius, urbanistinius ir funkcinius kriterijus, remiantis planinės, tūrinės, erdvinės struktūrų, atskirų pastatų, želdinių bei pavienių elementų charakteristikomis (žr. Vilniaus senamiesčio U1P dosjė; sudėtis ir apimtis, vertingi elementai ir dalys) senamiesčio teritorija skirstoma į 10 zonų (toliau – senamiesčio zonos), kurios viena nuo kitos skiriasi jų istorinio vystymosi savybėmis, istoriniu juridiniu statusu ir administravimu, paskirtimi, plano struktūra, užstatymo charakteriu ir statinių estetinė išraiška:

- Vilniaus pilių rezervatas - I senamiesčio zona.
- **“Miestas” - II senamiesčio zona.**

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	14	32	0

- “Totorių Lukiškių priemiestis” - III A senamiesčio zona.
- “Vingrių priemiestis” - III B senamiesčio zona.
- “Rūdininkų – Aštriojo galo priemiestis” - - III C senamiesčio zona.
- “Subačiaus – Paplaujos priemiestis” - III D 1 senamiesčio zona.
- “Bernardinų sodas” - III D 2 senamiesčio zona.
- “Antakalnis” - III D 3 senamiesčio zona.
- “Užupio priemiestis” - III E 1 senamiesčio zona.
- “Sluškų Antakalnis” - III E 2 senamiesčio zona.

Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimai

Visų senamiesčio zonų tvarkymo, naudojimo režimai nustatomi pagal atskirų teritorijų charakteristikas, gamtinių elementų bei statinių (statinių kompleksų ir ansamblių) įvertinimą. Taip nustatomos reikšmingiausios ir geriausiai išlikusios vertybės dalys bei labiausiai pažeistos ir mažiau reikšmingos teritorijos (žr. senamiesčio apsaugos reglamento ketvirtojoje dalyje pridedamas kvartalų kartogramas). Šiuo Reglamentu nustatyti Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimai pateikiami Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo apsaugos specialiajame plane.

Įrašytiems į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statiniams ir statinių kompleksams tvarkymo ir naudojimo režimai nustatomi individualiuose apsaugos reglamentuose. Šie režimai taikomi šių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoms ir statiniams. Jei individualūs nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentai neparengti, laikomasi šiame Reglamente nustatytų atskirų senamiesčio kvartalų reglamentų.

Tvarkymo ir naudojimo režimai bei priežiūros sąlygos nustatomos šiems senamiesčio zonų elementams:

- Kvartalams (užstatytoms teritorijoms - statiniams);
- Viešosioms erdvėms (gatvių ir aikščių teritorijoms);
- Želdynams (vertingų želdynų grupėms, esančioms ne kvartalų vidinėse teritorijose);
- Reljefui (vertingoms saugotinoms reljefo formoms teritorijose, esančiose viso senamiesčio ribose);
- Vandens telkiniams (hidrografijai).

Nagrinėjami pastatai yra II senamiesčio - “Miestas” zonoje, 28 kvartalo teritorijoje.

DETALIZUOTI KVARTALŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAI


TERITORIJOS NR. II

KVARTALO NR. 28

Adresas, pavadinimas	Objektai sklype	Tvarkymo režimas, galimi	Naudojimo	Pastabos
1	2	3	4	5
Trakų 10 – Zenkevičių (Tiškevičių) rūmų ansamblis – korpusas prie Trakų g.	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės - AtV 1032	Konservavimas-restauravimas – Trakų gatvės fasadai Restauravimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; paprastasis ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti NKV dosje

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	15	32	0

Trakų 10 – Zenkevičių (Tiškevičių) rūmų ansamblis – korpusai šiaurinėje sklypo dalyje	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn - S34	Restauravimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; paprastasis ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	-----“----- -----	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Kiti statiniai	Autentiškos fasadų dalys ir išlikę vertingi elementai tvarkomi pagal restauravimo darbų technologijas. Galimi remonto, rekonstravimo darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas	-----“----- -----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamie ms ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai	-----“----- -----	
	Želdynai	Restauravimas-regeneravimas		



5. KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis klimatinės sąlygos yra tokios (pagal Vilniaus miesto klimatologijos duomenis):

Vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,7°C

Santykinis metinis oro drėgnumas: 80%

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 664 mm

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 77,0 mm

Vidutinis metinis vėjo stiprumas: 3,6 m/s.

Vyraujančios vėjo kryptys: PR, P, PV, V.

Nagrinėjamos teritorijos (Trakų g. 10 Vilnius) reljefas yra nežymiai kintantis. Teritorijoje yra įrengtas grįstas akmenų kelias transportui ir pėstiesiems, prie tvarkomo objekto betoninėmis trinkelėmis išklotą nemaža zona (būklė gera).

Yra veja apželdintų plotų. Teritorija yra kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, joje išlikę daug vertingų archeologinių liekanų.

6. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Esama statinio būklė nepatenkinama, neatitinka planuojamos vykdyti veiklos funkcinės paskirties – kultūrinės veiklos.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	17	32	0

Neatnaujintų korpusų būklė bloga. Stogo danga yra nesandari, byranti, yra poreikis atnaujinti. Matomi sienų ir cokolio tinko pažeidimai, langai ir durys nėra sandarūs, išorės atitvaros energetiškai neefektyvios.

Pastato patalpose mikroklimatas netinkamas archyvavimo sąlygoms, šildymo ir vėdinimo sistemos neužtikrina komforto lygio ir tinkamų sąlygų darbuotojams. Reikalinga nauja apšvietimo sistema, kabinetuose ir bendrosiose erdvėse. Vidaus apdailos medžiagos, medinės grindys, durys kai kur susidėvėję, pasenę.

B ir C korpusai nėra pritaikyti žmonių su judėjimo negalia poreikiams. B ir C korpusuose nėra įrengta sanitarinių mazgų pritaikytų žmonėms su judėjimo negaliomis. A korpuso pastogė nėra pritaikyta visuomeninei paskirčiai, nes nėra įrengti sanitariniai mazgai, nėra dviejų evakuacijos kelių.

Remontuojamo pastato rodikliai:

Pastatas – Biblioteka

Unikalus daikto numeris: 1094-0387-7010

Aukštų skaičius – 3;

Bendras plotas – 1541,43 m²;

Pagrindinis plotas – 835,76 m²;

Pastato tūris – 5849 m³;

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros;

Statybos pabaigos metai: 1940;

Kap. remonto pabaigos metai: 1991

Baigtumo procentas: 100%;

Šildymas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų;

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas;

Dujos: Nėra;

Pastato esama (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D;

Pastatas – Biblioteka

Unikalus daikto numeris: 1094-0387-7022

Aukštų skaičius: 2

Bendras plotas: 622,07 m²;

Pagrindinis plotas: 324,74 m²;

Pastato tūris: 2983 m³;

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros;

Statybos pabaigos metai: 1940

Rekonstravimo pabaigos metai: 2002

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Pastato esama (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D;

Pastatas - Biblioteka

Unikalus daikto numeris: 1094-0387-7052

Aukštų skaičius: 2

Bendras plotas: 1049,43 m²;

Pagrindinis plotas: 491,92 m²;

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	18	32	0

Tūris: 4812 m³;
Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros;
Statybos pabaigos metai: 1940
Kap. remonto pabaigos metai: 1991
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Pastato esama (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

ARCHITEKTŪROS DALIES SPRENDINIAI

Pagrindiniai darbai:

- **Numatomas fasado tvarkymas.** Numatomi cokolio paprastojo remonto darbai (tinko nuėmimas, mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas, hidroizoliacijos įrengimas, tinkavimas, dažymas), fasadų tinko paprastojo remonto darbai (atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas, mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas, tinkavimas, atstatant buvusius profilius, pertrynimas, gruntavimas ir dažymas) ir karnizo paprastojo remonto darbai (atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas, saugant profilius, mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas, tinkavimas (pažeidimų vietose), pertrinant su esamu tinku, pertrynimas, gruntavimas ir dažymas);
- Projektuojamas perdangų kirtimas ir stiprinimas. Kirtimas projektuojamas naujai projektuojamos laiptinės zonoje A korpusė. Sprendiniai numatomi SK dalyje.
- Projektuojami nuožulnūs keltuvai žmonėms su negalia B korpuso pirmame ir antrame aukštuose. Projektuojamas vertikalus keltuvas B korpuso šiaurinėje pusėje, kels nuo pirmo aukšto iki pastogės ir sustos kiekviename aukšte. Projektuojamas vertikalus keltuvas A korpusė, kels iš trečio aukšto į pastogės erdvę.
- Įrengiamos naujos inžinerinės sistemos. Projektuojama įrengti naujas vėdinimo, šildymo, gesinimo, apsaugos ir ryšių sistemas.
- Įrengiami sanitariniai mazgai. Pirmame, antrame ir pastogės aukštuose įrengiami ir performuojami sanitariniai mazgai vyrams ir moterims ir žmonėms su negalia.
- Įrengiama nauja vidaus apdaila. Įrengiama akmens masės plytelių grindų danga, heterogeninė ir homogeninė PVC grindų danga. Atliekama nauja sienų apdaila. Ortakai ir kiti stambesni, matomi elementai paslepiami virš pakabinamų lubų, kurios bus segmentiškai formuojamos. Naujų pakabinamų lubų elementai parenkami šiuolaikiški, stilingi, derančių spalvų.
- Numatomas viso pastato interjero atnaujinimas, projektuojama nauja apšvietimo sistema.
- Numatomas visų vidaus durų pakeitimas naujomis durimis;
- Langų remontas numatomas kito projekto (tvarkybos projekto) darbų apimtyje, išskyrus rūšio lango pakeitimą, naujų švieslangių ant šviesduobių įrengimą, numatomi įrengti nauji stoglangiai;
- **Konkretūs apdailos sprendiniai, tokie kaip sienų spalvų kodų parinkimai, grindų raštų parinkimai, bus pateikiami DP etapo metu;**
- Keičiama esama stogo danga: A korpusė – skardos lakštų falcinė danga, B ir C korpusuose – analogiško tipo čerpių danga, spalva parenkama analogiška esamai, įrengiami stogo saugos elementai – tvorelė su sniego gaudytuvu;
- Numatomas esamų kaminų apdailos paprastasis remontas;
- B korpusuose įrengiami nauji tūriniai stoglangiai. C korpusė numatomas esamų stoglangių keitimas, lango angos konstrukcijos platinimas;

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	19	32	0

- Numatoma esamos fasadinės lietaus nuvedimo sistemos keitimas nauja sistema ir pajungimas į esamus lietaus surinkimo tinklus.

Projekto sprendiniai nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus – saugoti viašajam pažinimui ir naudojimui.

PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Rūsio patalpos

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso - A) rūsys pritaikomas ūkinėms bibliotekos reikmėms. Esamas šilumos mazgas performuojamas į dvi patalpas ir vienoje iš jų projektuojama serverinė. Elektros skydinė ir krovinių liftas išlieka esamoje vietoje, elektros skydinė padidinama.

Bibliotekos pastato (2.5 korpuso - B) ardoma senoji vent. kamera su ventiliacijos šachta ir neveikiančiais ortakiais. Šilumotiekio tinklai iškeliami į pastato rytinėje pusėje esantį kolektorių. Rūsio šiaurinėje dalyje projektuojamas vandens įvadas ir naujas šilumos punktas aptarnaujantis A, B ir C korpusus. Šiaurinėje zonoje projektuojamas laiptų maršas iš pirmo aukšto į rūšį. Rūsyje, įveiklintų patalpų zonoje grindys bus apšiltinamos ir numatoma nauja dekoratyvinių liejamų grindų danga.

Ties užpilta rūšio dalimi numatomi atlikti tiriamieji šurfai.

Pirmo aukšto patalpos

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso - A) pirmame aukšte numatomas tarnybinis įėjimas, tambūras ir tranzitinis patekimas iš G (centrinio) korpuso. Vieta knygų priėmimui – išdavimui (naujai gautoms knygoms), vieta dovanotoms knygoms.

Numatomi kabinetai: kabinetas IIC vadovui, kabinetas IIC komplektavimo ir apskaitos grupei, kabinetas IIC metaduomenų kūrėjams, kabinetas IIC fondininkams, kabinetas IIC atminties ir kolekcijų fondų fondininkams.

Bibliotekos pastato (2.5 korpuso - B) pirmame aukšte numatoma saugojimo patalpa (bendrieji fondai). San. mazgai performuojami esamoje vietoje. Įrengiama virtuvė, poilsio kambarys.

Bibliotekos pastato (2.3 korpuso – C) pirmame aukšte numatomos MIC darbuotojų darbo vietos. Viena iš garažų numatomas sandėlis. Performuojami sanitariniai mazgai vairuotojams. Projektuojama nuovaža, sukurti jungtį tarp korpusų, prieinamą žmonėms su vežimėliais.

Antro aukšto patalpos

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso - A) antrame aukšte numatoma skaitykla, tarptautinė ekspozicija, erdvė atskirų šalių kultūros ir leidinių pristatymui ir laikymui, svečių priėmimo kambarys.

Bibliotekos pastato (2.5 korpuso - B) antrame aukšte numatomas skaitmeninio centro su darbuotojų patalpa, kūrybinė laboratorija su trimis individualaus darbo kabinomis ir įrašų studija. San. mazgai formuojami vietoje esamų. Formuojama sandėliavimo patalpa laboratorijos reikmėms.

Bibliotekos pastato (2.3 korpuso – C) antrame aukšte dalis esamų patalpų petvarkoma, formuojama dokumentų saugojimo patalpa. Likusiose C korpuso patalpose atliekamas vidaus apdailos atnaujinimas, atnaujinamos esamų dalies patalpų durys.

Trečio aukšto patalpos

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso - A) trečiame aukšte projektuojami bendrieji fondai (dalykinė literatūra ir periodika), darbo su saugoma literatūra kabina. Projektuojamas keltuvų žmonėms su judėjimo negalia patekti į pastogę. Projektuojama saugos standartus atitinkanti evakuacinė laiptinė.

Pastogė

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso - A) pastogėje projektuojamos kabinos individualiai veiklai iš stiklinių pertvarų ir numatoma ventiliatorinė. Projektuojami sanitariniai mazgai, pakėlus jau esamos patalpos grindis.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	20	32	0

Bibliotekos pastato (2.5 korpuso - B) pastogėje projektuojamos Regionų centro darbuotojų darbo vietos. Kabinetai formuojami iš stiklinių pertvarų, numatoma darbuotojų poilsio zona. Praėjimas į A korpusą ir ventiliatorinė.

Bibliotekos pastato (2.3 korpuso – C) pastogėje projektuojama renginių erdvė 50 žmonių. Performuojami sanitariniai mazgai. Esama ventiliatorinė remontuojama.

7. SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI

Remontuojamuose korpusuose A, B ir C įrengiami arba atnaujinami san. mazgai. A korpuse lankytojams skirti nauji san. mazgai įrengiami pastogėje, patalpoje 1-85, pakeliant grindis. B korpuse san. mazgai performuojami visuose aukštuose, išskyrus pastogę, rūsyje nenumatomi. C korpuse san. mazgai performuojami pastogėje, antrame aukšte esančiuose sanitariuose mazguose atnaujinami sanitariniai įrenginiai (kriauklės ir unitazai). Vyrams ir moterims įrengiami atskiri tualetai. Visų remontuojamų korpusų A, B ir C aukštuose, kuriuose performuojami ir naujai įrengiami san. mazgai, įrengiami ir ŽN pritaikyti san. mazgai. Kiekvienoje tualetų patalpoje/kabinoje įrengiami praustuvai ir įrenginys vienkartiniams rankšluosčiams.

Moterų asmeninės higienos kabinos (bidė arba higieniniai dušai) turi būti įrengiamos, jeigu pastate dirba daugiau kaip 14 moterų. Dušų galvutės ir praustuvai įrengiami visuose naujai formuojamuose ŽN pritaikomuose mazguose.

Vienos tualetų kabinos matmenys ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m².

Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose ne mažesnis kaip:

Įrenginio pavadinimas	Vyrų ne daugiau kaip	Moterų ne daugiau kaip
1 unitazas	18	12
1 pisuaras	18	-
1 bidė (higieninis dušas)	-	14

Remiamasi ISO 21542:2011 punkte 26.4.2 pastaba dėl pastatų išskirtinių aplinkybių. Pastate erdvė ribota, todėl įrengti A tipo sanitarinius mazgus kiekviename aukšte, kartu įrengiant sanitarinius mazgus lankytojams be sveikatos ribojimų, yra neįmanoma, todėl įrengiami B tipo sanitariniai mazgai.

Viso remontuojamuose A, B ir C korpusuose numatomi:

- A korpuse 16 vnt. san. mazgų (4 vnt. ŽN);
- B korpuse 6 vnt. san. mazgų (2 vnt. ŽN);
- C korpuse 7 vnt. san. mazgų (1 vnt. ŽN);

Bibliotekos darbuotojams numatomos įrengti 4 vnt. poilsio – virtuvėlės patalpos.

8. UNIVERSALUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI

Sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Projektuojant vadovaujasi benraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011.

Numatomi šie sprendiniai:

- Įėjimų aikštelės - su įleistomis kojų valymo grotomis. Sienų ir grindų paviršiai parenkami kieti, neslidūs, tiek sausomis, tiek šlapiomis/lauko klimato sąlygomis. Sienų ir grindų paviršiai nesudaro akinamo spindesio, ar klaidinančių atspindžių. Sanitariuose mazguose parenkamos plytelės turi R10 arba R9 slidumo klasę.
- Informaciniai ženklai parenkami įskaitomi ir suprantami žmonėms su regėjimo negaliomis, gerai apšviesti, aiškūs ir perskaitomi, įrengiami atitinkamuose aukščiuose. Svarbi informacija su tekstu turi būti pavaizduojama grafiškai. Nukreipiamieji ir informaciniai ženklai įrengiami 1200-1600mm aukštyje nuo grindų.
- Ant stiklinių vitrinų klijuojami įspėjamieji lipdukai su kontrastingomis spalvomis apdailai. Pagal ISO 21542:2011 35 punktą.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	21	32	0

- Svarbūs informaciniai ženklai, keltuvų mygtukai parenkami su Brailio rašto reljefu. Visi ženklai įrengiami pagal ISO 21542:2011 rekomendacijas.
- Durų slenksčiai, kur jie reikalingi, projektuojami ne didesni nei 20mm aukščio, durų angos plotis ŽN judėjimo trasoje švaroje ne mažesnis nei 850mm.
- Įrengiami sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negalia.
- Rekonstruojant pastatą žmonių su negalia judėjimui pritaikomos patalpos visuose aukštuose, įrengiant vertikalų keltuvą.
- Lauke įrengiamas pandusas žmonių su negalia patekimui į pastatą ir jo prieigas.

9. PAGRINDINIŲ ĮJĖIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBILIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ ĮŠDĖSTYMO SPRENDINIAI

Pagrindiniai įėjimai į pastatą išlieka esami. Praėjimai atitinkantys statytojo parengtą projektavimo užduotį ir GS reikalavimus. Nauji liftai neprojektuojami. ŽN vertikaliai susisiekimui tarp aukštų įrengiami vertikalūs keltuvai, esant grindų lygio perkritimui – nuožulnūs keltuvai.

10. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ ŠACHTŲ) TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI

VIDAUS SIENOS

Naujos pertvaros įrengiamos iš mūro ir gispo kartono su metaliniu rėmu pertvarų konstrukcijų. Mūrinės pertvaros mūrijamos ten, kur reikia užtikrinti gaisrinės saugos reikalavimus, atibojant evakuacines zonas. Esamose sienose, kuriose numatomas durų angų panaikinimas, numatomas mūro naudojimas.

VIDAUS APDAILA

Grindys

Grindų dangos projektuojamos atsižvelgiant į patalpų paskirtį.

Naujai įrengiamuose sanitariniuose mazguose įrengiama akmens masės plytelių danga. Akmens masės plytelių danga atstatoma kuo panašesnė į esamą C korpuso I-ame aukšte esančiose vairuotojų patalpose performavus pertvarą. C korpusė, viename iš garažų numatoma nauja liejamo betono danga.

Rūsyje įrengus aują grindų mazgą, numatoma liejamo betono dekoratyvinė grindų danga.

Pirmame aukšte B korpusė numatomas 'terazzo' grindų dangos remontas remontiniu skiediniu.

A korpusė darbo kabinetuose ir koridoriuose numatoma heterogeninė medžio dangos imitacijos PVC vinilinė danga.

Knygų priėmimo zonoje prie įėjimo paliekama esamų granito plytelių danga, jos atstatymas demontuojamos laiptinės zonoje, evakuacinėje laiptinėje B korpusė ir atsiradus pažeidimams darbų metu.



Heterogeninė vinilinė grindų danga, medžio imitacija. Naudojama darbuotojų kabinetuose, koridoriuose ir ekspozicinėse reprezentatyviose erdvėse;


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	22	32	0



Heterogeninė vinilinė grindų danga, akmens paviršiaus imitacija. Naudojama darbuotojų poilsio kabinetuose, kūrybinių dirbtuvių patalpose;



Homogeninė vinilinė grindų danga. Naudojama A korpuso pastogės zonoje, kur sukuriamos individualaus darbo zonos.



Sanitarinių mazgų grindims naudojamos baltos neslidžios akmens masės plytelės.

Sienos

Patalpų vidaus apdaila – minimali, atitinkanti patalpų paskirtį ir specifiką.

Tiek drėgno, tiek sauso režimo patalpose sienų paviršiai dažomi plovimui ir trinčiai atspariais dažais. Sienų išoriniai kampai bei durų ir langų nišų kampai prieš dažant sustiprinami.

Lankytojų ir darbuotojų patalpose numatomas tinkavimas ir patalpų dažymas švelniomis spalvomis, kurios parenkamos pagal centrinio korpuso patalpų spalvas (tikslūs spalvų sprendiniai numatomi DP etape).


Pastogės zonoje, kur numatomos individualaus darbo kabinos, siekiama sukurti inovatyvesnį interjero įvaizdį. Sienos dažomos šviesia spalva ir vakarinė pastato siena iš vidaus dengiama medinėmis fibrogipso lentelėmis, kurios pratęsiamos kaip pakabinamos lubų, tarp jų įterpiant šviestuvus.

Visuose sanitariniuose mazguose numatomos naujos keraminės baltos 10x10cm formato plytelės (išskyrus C korpuso 2-ajame aukšte esančius san. mazgus).



Fibrogipso lentelės su medienos plaušo sluoksniu. A korpusas, pastogės zonoje.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	23	32	0



Sanitarinių mazgų sienoms naudojamos baltos keraminės plytelės 10x10cm.

Lubos

Lubos projektuojamos atsižvelgiant į patalpų paskirtį.

Naujai projektuojamos g/k segmentinės pakabinamos lubos (600x600mm, paslėptos pakabinimo konstrukcijos). Naujai projektuojamos g/k plokščių pakabinamos lubos. Numatomas lubų ir projektuojamų konstrukcijų perdažymas/dažymas. Nedengiamos lubos ir pakabinamos lygios g/k lubos dažomos baltai. Rūsyje pakabinamos lubos neįrengiamos, inžinerinės sistemos atviros. Laiptinėse esamos lubos paruošiamos dažymui ir dažomos.

Lubos neįrengiamos ir A korpuse, naujų knygų priėmimo ir sandėliavimo patalpose.

C korpuse lubos esamos, naujos pridedamos tik ten kur ardamos pertvaros.

DURYS IR VITRINOS

Durų tipas numatomas priklausomai nuo patalpų paskirties.

Reikalavimai pateikti langų ir durų specifikacijose (21.537765(1)-TP-SA.LDŽ).

Privalomi darbai montuojant duris: naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila.

11. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI

Patalpų natūrali insoliacija užtikrinama per įstiklinimą lauko sienose ir patalpų perimetrinį išdėstymą.

Darbo patalpos yra išoriniame tūrio perimetre, todėl nuolat gaus natūralios šviesos.

Natūralios insoliacijos lygių darbo vietose skaičiavimai:

Darbo patalpų natūralus apšvietimas vertinamas pagal natūralios apšvietos koeficiento (toliau – NAK) vertę (procentais)

$$N_n = N_v \times k,$$

kurioje:

N_n – koreguota NAK vertė;

N_v – NAK ribinė vertė

Pataisos koeficiento (k) vertės:

Langų apibūdinimas	Langų orientacija į pasaulio šalis	Pataisos koeficientas, k
Langai pastatų išorinėse sienose	PV-V-ŠV-Š-ŠR-R-PR	1,1
	Nuo PR-P iki PV (išskyrus PR ir PV)	1,0
Stoglangiai, švieslangiai	PV-V-ŠV-ŠR-R-PR	1,05
	Nuo PR-P iki PV (išskyrus PR ir PV)	1,0

PASTABA. Žymėjimai lentelėje: Š – šiaurė, ŠR – šiaurės rytai, ŠV – šiaurės vakarai, V – vakarai, R – rytai, PR – pietryčiai, PV – pietvakariai, P – pietūs.

DARBO VIETŲ PATALPŲ VIDUJE APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS, nustatytos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" 1 priede:

Eil. Nr.	Regos darbų charakteristika	Mažiausio matomo	Regos darbų kategorija	Mažiausia ribinė vertė, lx	Natūralus apšvietimas, NAK, proc.	Vykdomų darbų rūšys (darbo zonos)*
----------	-----------------------------	------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	24	32	0

		objekto dydis, mm				
1.	Tikslūs	0,31–0,50	III	500	4,0	Rašymas, skaitymas, duomenų tvarkymas, konferencijų, susitikimų patalpos biuruose Kirpyklos
2.	Vidutiniškai tikslūs	Daugiau kaip 0,5–iki 1,0	IV	300	3,0	Parodų salės

Skačiuojamosios vertės:

Tikslūs darbus atliekančių darbuotojų darbo vietos išsidėstę šiaurės vakarų pusėje pusėje. Todėl priimamas pataisos koeficientas lygus 1,1.

$$N_n = N_v \times k$$

$$N_n = 500 \times 1,1 = 550$$

Vidutiniškai tikslų darbų kategoriją patenkančios patalpos išsidėsčiusios pietrytinėje pusėje. Koeficientas lygus 1,1.

$$N_n = N_v \times k$$

$$N_n = 300 \times 1,1 = 330$$

12. NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS)

Pagal STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo", kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei.

13. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS

Prieigos prie pastato, pastato aplinka apšviečiamos tamsiu paros laiku. Įėjimų į pastatą lauko durys yra be kliūčių matyti jas iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. Lauko ir patalpų duryse įrengiami užraktai. Turėklų aukštis ne mažesnis kaip: laiptų maršų ir aikštelių - 0,90 m.; išorės laiptų maršų ir aikštelių – 1,20 m. Langai atidaromi į patalpos vidų. Lauko durys atsidaro į pastato išorę. Projektuojamose patalpose neturi būti nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos, todėl pastate patalpų grindys numatomos neslidžios, paviršiai gerai valomi.

14. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Projekto sprendiniai nepažeidžia teritorijų planavimo dokumentų (pastato aukštingumas nedidindamas, pastato paskirtis nekeičiama, atitinka žemės naudojimo būdą), atitinka esminius statinių reikalavimus, atitinka statinio architektūros reikalavimus (sprendiniai nepažeidžia esminių statinio reikalavimų, dera prie esamo konteksto, atitinka universalaus dizaino reikalavimus (pritaikyta ŽN). Trečiųjų asmenų interesų projekto sprendiniai nepažeidžia. Projektas atitinka techninę projektavimo užduotį.

15. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
II. PASTATAI			

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	25	32	0

Kultūros paskirties pastatas (Unikalus nr. 1094-0387-7010) – A korpusas			Neypatingasis
1. Pastato paskirties rodikliai:			
1.1. Darbuotojų skaičius:	vnt.	42	
1.2. Lankytojų skaičius	vnt.	98	
2. Pastato bendrasis plotas*	m ²	1431,48	1541,43 (esamas)
3. Pastato naudingas plotas*	m ²	-	-
4. Pastato tūris*	m ³	5849	5849 (esamas)
5. Aukštų skaičius*	vnt.	3	3 (esamas)
6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas
7. Butų skaičius	vnt.	-	-
8. Energinio naudingumo klasė		C	D (esama)
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	-
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	-
11. Kiti papildomi pastato rodikliai:			
11.1. Pastato pagrindinis plotas	m ²	842,05	835,76 (esamas)
11.2. Pastato pagalbinis plotas	m ²	589,43	705,67 (esamas)
Kultūros paskirties pastatas (Unikalus nr. 1094-0387-7022) – C korpusas			
1. Pastato paskirties rodikliai:			
1.1. Darbuotojų skaičius:	vnt.	10	
1.2. Lankytojų skaičius	vnt.	44	
2. Pastato bendrasis plotas*	m ²	613,45	622,07 (esamas)
3. Pastato naudingas plotas*	m ²	-	-
4. Pastato tūris*	m ³	2983	2983 (esamas)
5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2 (esamas)
6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas
7. Butų skaičius	vnt.	-	-
8. Energinio naudingumo klasė		C	D (esama)
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	-
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	-
11. Kiti papildomi pastato rodikliai:			
11.1. Pastato pagrindinis plotas	m ²	430,32	324,74 (esamas)
11.2. Pastato pagalbinis plotas	m ²	183,13	297,33 (esamas)
Kultūros paskirties pastatas (Unikalus nr. 1094-0387-7052) – B korpusas			
1. Pastato paskirties rodikliai:			
1.1. Darbuotojų skaičius:	vnt.	12	
1.2. Lankytojų skaičius	vnt.	88	
2. Pastato bendrasis plotas*	m ²	1026,11	1049,43 (esamas)
3. Pastato naudingas plotas*	m ²	-	-
4. Pastato tūris*	m ³	4812	4812 (esamas)
5. Aukštų skaičius*	vnt.	2	2 (esamas)
6. Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas
7. Butų skaičius	vnt.	-	-
8. Energinio naudingumo klasė		C	D (esama)
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	-
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	-
11. Kiti papildomi pastato rodikliai:			
11.1. Pastato pagrindinis plotas	m ²	728,58	491,92 (esamas)
11.2. Pastato pagalbinis plotas	m ²	297,53	557,51 (esamas)

16. SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

STATINIO (PATALPŲ) PLOTO SKAIČIAVIMAI

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	26	32	0

Negyvenamosios paskirties pastate esančioms negyvenamosios paskirties patalpoms skaičiuojami šie patalpų plotai:

- pagrindinis plotas. Šį plotą sudaro visų negyvenamojo pastato pagrindinei paskirčiai naudojamos patalpos, išskyrus patalpas, kurios įskaitomos į pagalbinių plotą.
- pagalbinių plotas. Šį plotą sudaro negyvenamojo pastato visos patalpos, išskyrus tas, kurios įskaitomos į pagrindinį plotą (koridoriai, tambūrai, sanitarinių mazgų ir inžinerinių tinklų bei įrengimų patalpos (katilinės su pagalbiniomis patalpomis, boilerinės, vandentiekio ir kanalizacijos siurbinės, valdymo mazgai, skydinės, transformatorinės, ventiliacijos ir oro kondicionavimo kameros, liftų mašinų patalpos) ir kt.; taip pat sodo namo patalpos, esančios rūsiuose (pusrūsiuose), garažų, ūkio patalpų, pristatytų prie sodo namo ir turinčių ryšį su juo, plotas.
- naudingasis plotas. Šis plotas skaičiuojamas tik negyvenamosios paskirties patalpoms, kurios yra gyvenamosios paskirties pastate:
- antžeminėje pastato dalyje esančios negyvenamosios paskirties patalpos naudingasis plotas skaičiuojamas tokia pat tvarka, kaip ir gyvenamosios paskirties patalpos naudingasis plotas, nurodytas Taisyklių 149.6 papunktyje;
- požeminėje pastato dalyje (pvz., rūsyje) esančios negyvenamosios paskirties patalpos naudingasis plotas prilyginamas šios patalpos bendram plotui, kuris skaičiuojamas kaip pagrindinių ir pagalbinių plotų suma.
- Negyvenamosios paskirties pastato patalpų bendras plotas skaičiuojami kaip pagrindinių ir pagalbinių patalpų plotų suma:

$$P_n = P_{pg} + P_p,$$

čia:

P_n – negyvenamosios paskirties pastato patalpų bendras plotas;

P_{pg} – pagrindinis plotas;

P_p – pagalbinių plotas.

SPALVINIS ŽYMĖJIMAS EKSPLIKACIJOSE	
Pagalbinių plotas	
Pagrindinis plotas	

A KORPUSAS

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
R-1	RŪSYS	27,26
R-2	RŪSYS	35,94
R-3	ŪKINĖ PATALPA	30,84
R-3A	SERVERINĖ	28,69
R-4	KORIDORIUS	17,71
R-5	KORIDORIUS	5,20
R-6	EL. SKYDINĖ	15,04
Iš viso:		160,68

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-1	KORIDORIUS	19,34
1-2	TUALETAS	3,44
1-3	TUALETAS	1,57

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	27	32	0

1-4	TUALETAS	1,41
1-5	KORIDORIUS	3,98
1-6	TUALETAS	2,59
1-7	TUALETAS	2,16
1-8	PRAUSYKLA	2,3
1-9	TUALETAS	2,13
1-10	SANITARINIS MAZGAS	1,56
1-11	KNYGŲ PASKIRSTYMO VIETA	36,90
1-12	TAMBŪRAS	15,95
1-13	PAGALBINĖ PATALPA	19,34
1-14	PAGALBINĖ PATALPA	17,84
1-15	KORIDORIUS	11,90
1-17	KABINETAS	16,53
1-18	KABINETAS	35,4
1-19	KABINETAS	28,7
1-20	KORIDORIUS	29,16
1-21	KABINETAS	51,44
1-22	KABINETAS	16,31
Iš viso:		319,95

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	PAGALBINĖS PAT. ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA-VIRTUVĖLĖ	17,08
Iš viso:		340,91

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-69	KORIDORIUS	28,74
1-70	SANITARINIS MAZGAS	1,31
1-71	KORIDORIUS	2,14
1-72	TUALETAS	1,37

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	28	32	0

1-73	TUALETAS	1,43
1-74	PRAUSYKLA	1,97
1-75	TUALETAS	1,48
1-76	KORIDORIUS	1,08
1-77	PRAUSYKLA	1,70
1-78	ATVIRI FONDAI	275,60
1-78A	KORIDORIUS	17,10
1-79	POILSIO PATALPA	17,31
Iš viso:		351,23

PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-85	KORIDORIUS	5,07
1-85A	SANITARINIS MAZGAS	3,05
1-85B	SANITARINIS MAZGAS	3,00
1-85C	SANITARINIS MAZGAS PRITAIKYTAS ŽN	7,37
1-86	KORIDORIUS	118,84
1-86A	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	8,03
1-86B	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,67
1-86C	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,01
1-86D	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,70
1-86E	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,55
1-86F	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	15,59
1-87	VĖDINIMO AGREGATO/ĮRANGOS PATALPA	35,83
Iš viso:		258,71

B KORPUSAS

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
	PAVADINIMAS	PLOTAS
R-7	KNYGŲ SAUGOJIMO PATALPA	48,48
R-8	KNYGŲ SAUGOJIMO PATALPA	197,13
R-8A	ŠILUMOS PUNKTAS	11,36
R-8B	TECHNINĖ ERDVĖ	44,77
VL-1	LAIPTINĖ	25,40
VL-2	LAIPTINĖ	16,34
Iš viso:		343,48

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	29	32	0

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-24	KORIDORIUS	16,61
1-24A	KORIDORIUS	9,05
1-28	KORIDORIUS	10,34
1-29	SAN. MAZGAS	3,05
1-30	SAN. MAZGAS	2,97
1-31	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	5,32
1-32	VALYTOJOS PATALPA	3,09
1-33	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	20,19
1-35	KN. SAUGYKLA	200,76
Iš viso:		271,38

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-55	KABINETAS	16,86
1-56	SAN. MAZGAS	3,05
1-57	SAN. MAZGAS	2,97
1-58	UNIVERSALUS ŽN. SAN. MAZGAS	5,38
1-59	KORIDORIUS	10,17
1-60	VALYTOJOS PATALPA	3,11
1-66	KABINETAS	20,20
1-67	KŪRYBINĖS LABORATORIJOS	93,11
1-67A	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,14
1-67B	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,30
1-67C	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,23
1-67D	STUDIJA	3,37
1-67E	STUDIJA	18,74
1-67F	SKAITMENINIMO CENTRAS	25,65
1-67G	SKAITMENINIMO CENTRAS	16,85
1-68	KORIDORIUS	7,49
Iš viso:		245,62

PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-82	VENTILIATORINĖ	22,50
1-83	KORIDORIUS	57,50
1-83A	DARBO PATALPA	23,29
1-83B	DARBO PATALPA	22,80
1-83C	DARBO PATALPA	21,20
1-83D	DARBO PATALPA	18,34
Iš viso:		165,63

C KORPUSAS

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	30	32	0

C KORPUSAS		
RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
	PAVADINIMAS	PLOTAS
R-1	LAIPTINĖ	10,88
R-2	RŪSYS	19,49
Iš viso:		30,37

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1-2	VAIRUOTOJŲ KAMBARYS	11,94
1-4	TUALETAS	1,68
1-5	DUŠAS	2,77
1-6	SANDĖLIS -DIRBTUVĖS	30,17
1-7	GARAŽAS	51,10
1-8	KORIDORIUS	2,57
1-9	KORIDORIUS	18,54
1-10	DARBO KAMBARYS	28,96
1-11	DARBO KAMBARYS	19,46
1-12	POILSIO PATALPA-VIRTUVĖLĖ	10,03
1-13	KORIDORIUS	33,16
Iš viso:		210,38

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
2-1	KORIDORIUS	15,03
2-2	PASITARIMŲ KAMBARYS	41,36
2-3	PAGALBINĖ PATALPA	1,8
2-4	TUALETAS	2,09
2-5	PAGALBINĖ PATALPA	1,71
2-6	TUALETAS	1,74
2-7	VALYTOJOS PATALPA	3,05
2-8	KABINETAS	28,03
2-9	HOLAS	41,95
2-10	KABINETAS	22,70
2-11	KABINETAS	10,76
2-12	BUHALTERIJA	21,77
2-13	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,47
Iš viso:		208,46

PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
2-16	VENTILIATORINĖ	13,73
2-18	SAN. MAZGAS	2,93
2-19	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	6,86
2-20	KORIDORIUS	15,28

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	31	32	0

2-20A	SAN. MAZGAS	8,37
2-21	SALĖ	107,20
2-21A	PAGALBINĖ PATALPA	3,68
Iš viso:		164,24

A korpusas:

$$P_{pg} = 842,05 \text{ m}^2$$

$$P_p = 589,43 \text{ m}^2$$

$$P_n = 842,05 + 589,43 = 1431,48 \text{ m}^2$$

B korpusas:

$$P_{pg} = 728,58 \text{ m}^2$$

$$P_p = 297,53 \text{ m}^2$$

$$P_n = 728,58 + 297,53 = 1026,11 \text{ m}^2$$

C korpusas:

$$P_{pg} = 430,32 \text{ m}^2$$

$$P_p = 183,13 \text{ m}^2$$

$$P_n = 430,32 + 183,13 = 613,45 \text{ m}^2$$

Bendras plotas (visų korpusų): 3071,04 m²

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.AR	32	32	0


TECHNINIS PROJEKTAS

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Statinio architektūros dalis TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TURINYS

TS-1	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	3
TS-2	ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI.....	3
TS-3	STOGO DARBAI	4
TS-4	STOGO IR FASADO ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI	5
TS-5	SKARDINĖ STOGO DANGA	6
TS-6	ČERPIŲ STOGO DANGA	6
TS-7	STOGO SAUGOS ELEMENTAI.....	7
TS-8	IŠLIPIMO ANT STOGO LIUKAS.....	8
TS-9	CEMENTINĖ PLOKŠTĖ IŠORĖS DARBAMS.....	8
TS-10	GRINDŲ IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS	9
TS-11	LIEJAMOS CEMENTINĖS DEKORATYVINĖS GRINDYS.....	10
TS-12	PVC DANGOS ĮRENGIMAS.....	13
TS-13	PVC DANGOS	14
TS-14	GRANITO PLYTELĖS	16
TS-15	TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA SIENOMS IR PERTVAROMS.....	16
TS-16	DENGIMAS PLYTELĖMIS	18
TS-17	AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMAS SAN. MAZGUOSE (GRINDIMS).....	19
TS-18	AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMAS SAN. MAZGUOSE (SIENOMS)	20
TS-19	TINKAVIMAS	20
TS-20	DAŽYMAS	23

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Šleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Įm.k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas	 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos	Laida
MK009999	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		0
BK023444	Arch.	S. Šašlauskaitė		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.TS	Lapų
				1 40

TS-21	GIPSO KARTONO MONTAVIMAS-KLIJAVIMAS.....	26
TS-22	METALINIO KARKASO GIPSO KARTONO VIDAUS PERTVARA	29
TS-23	PAKABINAMOS LUBOS	29
TS-24	LINIJINĖ LENTELIŲ SISTEMA SU NATŪRALAUS MEDŽIO LUKŠTU	30
TS-25	VIDAUS DURYS.....	31
TS-26	VIDAUS STIKLINĖS VITRINOS	33
TS-27	VERTIKALUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS	33
TS-28	NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS.....	34
TS-29	GARSĄ IZOLIUOJANTI KABINA POKALBIAMS.....	34
TS-30	ŠVIESOS TUNELIS.....	35
TS-31	FIBROCEMENTO PLOKŠTĖS (ŠVIESLANGIŲ PASLĖPIMUI).....	35
TS-32	FASADINĖS LAMELĖS (STOGLANGIŲ MASKVIMUI).....	35
TS-33	LENKTAS STIKLINIS STOGELIS	36
TS-34	TIESUS STIKLINIS STOGELIS	36
TS-35	METALINIAI TURĖKLAI	36
TS-36	METALO VALYMO, GRUNTAVIMO, DAŽYMO IR APSAUGOS NUO KOROZIJOS	
DARBAI	38	
TS-37	PAKELIAMO GARAŽO VARTAI.....	39
TS-38	VĖDINIMO GROTELĖS	39

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	2	40	0

TS-1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMOUI IR MEDŽIAGOMS:

1. Atitvarų projektavimui ir statybai turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklą ženklinčios išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos, vadovaujantis STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
2. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui.
3. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.
4. Už darbų saugą atsako rangovas.
5. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis priežiūrėtojas.
6. Bendruoju atveju Rangovas pateikia paraiškas reikalingomis sąlygomis laikiniams statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo kranams, įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti, jei su užsakovu nesutarta kitaip.
7. Rangovas prieš atlikdamas statybos darbus turi įvertinti statinio būklę ir jei reikia, atlikti statinio tyrimus.
8. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
9. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Tačiau yra galimi medžiagų pakeitimai į analogiškas medžiagas, turinčias tas pačias arba geresnes technines charakteristikas, parametrus. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio priežiūrėtojo ir konsultanto-projektuotojo sutikimas.
10. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.
11. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
12. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
13. Visais atvejais turi būti numatyta (įskaiciuota į rangovo teikiamo pasiūlymo kainą) remonto metu pažeistų (išardytų) esamų statinių konstrukcijų atstatymas iki tokio pačio kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios.
14. Rangovas yra atsakingas prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis už savo atliktus statybos darbus, kad jie atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius teises aktus ir normatyvinius dokumentus, statybos darbų rangos sutartį bei taikomą „gerąją praktiką“.
15. Prieš pradėdamas remonto darbus rangovai pateikia užsakovui, ir techniniam priežiūrėtojui patvirtintą sutarties kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.
16. Rangovui, prieš vykdant statybos darbus, rekomenduojama pasidaryti darbo projektą. Techniniame darbo projekte pateikiami minimalūs reikalavimai medžiagoms, gaminiams ir darbų vykdymui.

UAB MASPRO

TS-2 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

Konstrukcijų, dekoratyvinių elementų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdamas išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždariais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.
- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai priežiūrimi.
- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	3	40	0

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelius sulaikantį filtrą.

Kad nekiltų dulkių, ardokus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.

Vykdamat darbus vadovautis įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1- 184/V-546).

PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

TS-3 STOGO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Stogai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos poveikiams (RSN 156- 94 “Statybinė klimatologija”).

Stogai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir naudojami taip, kad atitiktų esminius statinio reikalavimus (STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“).

Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus (STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“).

Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti, prižiūrėti ir remontuoti stogą. Stogams įrengti panaudoti statybos produktai neturi teršti aplinkos.

Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus (STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“).

Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio.

Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti reglamentų ir reikalavimus (STR 2.02.11:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“).

Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

Stogų konstrukcijoms naudoti neleidžiama tokių statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploataavimo metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą.

Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui.

Rekonstruojamas stogas turi tenkinti ne žemesnės kaip BROOF klasės keliamus reikalavimus.

Falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimas pagal pasirinkto gaminio gamintojo nurodymus.

Vandens nuvedimo sistemos

Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai:

- lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių įrengti išorės sienų uždarose nišose;

- Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m;

- Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m² stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm²;

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	4	40	0

- Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;
- Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
- Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais;
- Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latakų išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
- Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9°;
- Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius;
- Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi būti įrengti pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo instrukciją arba pagal pastato projekte nurodytus sniego gaudytuvų brėžinius. Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvus būtina įrengti šiais atvejais:
- Visų nuolydžių skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų.

TS-4 STOGO IR FASADO ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI

Medžiagos

Tradicinė cinkuota skarda gaminama iš šalto valcavimo paprasto plieno.

Cinkuota skarda turi tenkinti STR reikalavimus, aukščiausios kokybės skardoje sieros turi būti ne daugiau 0,045%, fosforo ne daugiau 0,020%.

Apskardavimo darbams naudojami 0,51-0,7 mm storio ir didesni cinkuotos skardos lakštai. Apskardavimo darbams naudojami karštai cinkuotos skardos lakštai. Cinkuotos skardos paviršius turi būti švarus, kraštai turi būti lygūs be jokių pažeidimų.

Stogų apskardavimo darbai

Visų tipų stoguose, kurių kraštas yra aukščiau 6 m virš žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuvedimo nuo stogo sistema.

Visi stogo apskardavimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų.

Stogų dangų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip $F(RE) > 150$. Stogo plokštumų susikirtimo vietose reikia dėti papildomus hidroizoliacinės dangos sluoksnius. Stogo jungtys su mūrinėmis sienomis, parapetais ir kitais vertikaliais elementais turi būti padengtos skarda. Skardą ant vertikalaus paviršiaus reikia iškelti ne mažiau kaip 150 mm. Kad į stogą, sienas bei kitas atitvaras nepatektų vanduo, viršutinė skardos dalis turi būti įleista į vertikalią atitvarą ir gerai užsandarinta. Vanduo nuo stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Vanduo nuo stogo turi būti nuleidžiamas lietvamzdžiais. Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti į stogo lataką, o išorinis stogo latakų kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais, latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°.

Skardos kirpimas: skardos lakštai pagaminami ir atgabenami reikiamo ilgio. Skardos kirpimas atliekamas specialiai skardos kirpimui skirtais prietaisais, kurie pjovimo metu neskleidžia karščio. Galima pjauti rankiniu pjūkleliu, skardos žirkklėmis, iškertamosiomis žirkklėmis ir pan. Naudoti kampinį šlifluoklį ar abrazyvinį diską lakštams pjauti yra griežtai draudžiama (produktas netenka garantijos). Darbams atlikti

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	5	40	0

be kirpimo įrankių, reikalingi elektrinio sraigtų suktuvas ir matavimo juostos. Prieš pradėdant pjovimo darbus, būtina apsaugoti lakštus juos pridengianti, nes aštrios drožlės gali pažeisti skardos paviršių. Bet kokios gręžimo ar pjovimo metu susidarancios drožlės turi būti rūpestingai nušluotos. Montavimo metu atsiradusius skardos paviršiaus įbrėžimus ir pjovimo vietas rekomenduotina uždažyti tam skirtais dažais.

TS-5 SKARDINĖ STOGO DANGA

„Ruukki“, „Classic NextGen“ arba analogiška kito gamintojo.

0.60 mm; Su veltiniu

Valco aukštis 33 mm

Naudingas plotis 475 mm

Bendras plotis 507 mm

Lakšto storis / svoris 1 m² 0,60 mm / 6,20 kg


Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų 200-300 mm

Kita techninė informacija Vidinėje lakšto pusėje gamykloje užklijuotas specialus veltinio sluoksnis.

Storesnis plieno lakštas, papildomos tarpinės valcuose, uždengiami valcų galai.



Spalva – raudona RR29.



TS-6 ČERPIŲ STOGO DANGA

ČERPINĖS STOGŲ DANGOS

Ištrauka iš PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“:

8. Banguotos (S – formos arba olandiškos) čerpės anksčiau buvo naudojamos gana plačiai. Kartais jos naudojamos ir dabartinėje statyboje, nors pagal visus parametrus nusileidžia užkaitinėms:


8.1. minimalus stogų iš banguotų čerpių nuolydis – 40°, o naudojant čerpes su trumpai nupjautais kampais ir padidintu iki 90 mm eilių užleidimu – 35°. Dangos apkrova (be grebėstų) – 0,50 kN/m², o su užsandarinimo skiediniu – 0,60 kN/m²;

8.2. danga klojama virš grebėstų iš 50x50 mm tašelių. Atstumas tarp grebėstų – apie 330 mm;

8.3. banguotos čerpės gaminamos su dviem nupjautais kampais: dešiniu viršutiniu ir kairiu apatiniu (reglamento 2 priedas, p. 1.8). Yra dvi čerpių modifikacijos, kurios skiriasi kampų nupjovimo būdais: ilgas (reglamento 2 priedas) ir trumpas. Be to, atbrailos kampo užbaigimui bei frontono krašto (kairės pusės) formavimui gaminamos platesnės 2 bangų čerpės (reglamento 2 priedas, p. 1.8);

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	6	40	0

8.4. banguotos čerpės klojamos horizontaliomis eilėmis tik iš dešinės į kairę. Čerpių klojimo nuoseklumas pateiktas 2 paveiksle (a). Pirmą klojama čerpė A. Po jos su užleidimu dedama čerpė B. Ant jų dedamos sekančios eilės čerpė C, kuri dedama paliekant 3 mm tarpą tarp nupjauto apatinio čerpės kampo ir čerpės B nupjauto viršutinio kampo. Paskutinė klojama čerpė D. Eilių užleidimas: su ilgu kampų nupjovimu – 70–80 mm, su trumpu kampų nupjovimu – 80–90 mm;



a) čerpių A, B, C, D klojimo b) bendras vaizdas
nuoseklumas

2 pav. Dangos iš banguotų čerpių klojimas

8.5. banguotos čerpės neturi auselių vielai užkabinti, todėl turi tvirtintis papildomai prie grebėstų specialiomis metalinėmis kabėmis. Tvirtinimas atliekamas laikantis statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų*;

8.6. banguotų čerpių dangos yra lengvai prapučiamos. Todėl iš pastogės pusės turi būti įrengtas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis arba čerpių siūlės užtaisytos kalkiniu skiediniu;

8.7. stogo kraigas ir briaunos uždengiamos kraiginėmis čerpėmis ant skiedinio.

9. Čerpių stogų latakų prijungimų ir kitų stogo detalių įrengimas atliekamas pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus*.

10. Čerpių stogų dengimui reikalingas įprastas stogdengių įrankių komplektas, kuris naudojamas stogams iš šiuolaikinių čerpių dengti.

*STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nebegalioja. **Vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.**

TS-7 STOGO SAUGOS ELEMENTAI

Sniego užtvara (gaudytuvas):

Sniego gaudytuvai montuojami maždaug 1m nuo karnizo linijos.

Susideda iš dviejų 22mm skersmens vamzdžių, specialių laikiklių pagalba tvirtinamų prie stogo konstrukcijų arba stogo dangos.

Gaminiai gali būti tik cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	7	40	0



Ant stogo, kurio nuolydis daugiau negu 7 laipsniai, o karnizo aukštis – 7 m ir daugiau, taip pat ant visų stogų, kai pastato aukštis didesnis nei 10 m, privaloma įrengti ne mažesnes kaip 0,6 m aukščio stogo atramas (apsaugines tvoreles).

Montavimo instrukcija pagal pasirinkto gaminio gamintojus.

Vaikščiojimo takas:



Stogo tiltelio matmenys: 2800x350mm, maksimalus atstumas tarp atramų 1200mm. Montavimas pagal pasitnktos gaminio gamintojo instrukcijas. Spalva – derinama prie stogo dangos.

TS-8 IŠLIPIMO ANT STOGO LIUKAS

Išlipimo liukas 	• Atidarymo kampas iki 90 laipsnių; • Atidaromas rankiniu būdu.
--	--

Išlipimo liuko konstrukcija susideda iš pagrindo (gaminami iš cinkuotos plieno skardos, šiuos pagrindus būtina papildomai apšiltinti mineralinės vatos) ir varstomo segmento (aklinas metalinis apšiltintas dangtis).

Išlipimo liukas iš vidaus dažomas balta spalva.

Kopėčios

Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo ar užlipti ant tam skirtų paviršių, turi būti tvarkingos, pritvirtintos ir stacionarios. Kopėčios įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Pakopų laipteliai iš 20 mm plieno vamzdelių kas 300 mm. Kopėčios prasideda 0,5 m virš pagrindo (grindų) paviršiaus. Kopėčios įrengiamos pagal gamintojo rekomendacijas.

TS-9 CEMENTINĖ PLOKŠTĖ IŠORĖS DARBAMS

Tvirta, nedegi statybinė plokštė, padengta stiklo pluošto tinklu, įspaustu į abi plokštės puses.

Degumo klasė: A1

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	8	40	0

Vandens garų laidumo koeficientas μ : 66

Matmenys: 900x2400x125mm

TS-10 GRINDŲ IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS

Grindų išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.

Išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje.

Išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis	Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2m ilgio liniuote
1. Gruntinis pagrindas	20
2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai	10
3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai	5
4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms	2
5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje	≤0,2 % patalpos matmens

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu (grindų tipui 4). Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. Išlyginamieji sluoksniai ant kurių bus klijuojama hidroizoliacinis sluoksnis arba keraminės plytelės gruntuojami (tipai 1, 2, 3, 4, 13, 14) bitumo ir benzino mišiniu (1:3 masės dalimis). Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3MPa.

Grindų paviršių paruošimas dengimui plytelėmis

Grindų hidroizoliacija turi būti 200÷300 mm užlenkta ant sienų. Grindų ir sienų hidroizoliacija-teptinė. Tinkuotos sienos taip pat dengiamos teptine hidroizoliacija. Hidroizoliacija turi būti užtepta ant klijuotinės kampu hidroizoliacijos.

Vamzdynų praėjimo vietose gipso kartonas impregnuojamas papildomai 20-30 cm plote aplink vamzdį, o likęs plyšys hermetizuojamas.

Plyteles klijuoti pagal nurodytą piešinį. Siūlių plotis 1,5 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose.

Įrengtų trapų ir pan. paviršiai, kurie bus užbetonuoti įrengiant pagrindą, turi būti nuvalyti ir sudrėkinti.

Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš C8/10-XO-C10,2-S1-4 tipo smėlbetonio t=60mm. Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje

Plytelės klojamos ant plytelių klijų skiedinio. Klojama per 6-7 val. po klijų skiedinio paruošimo momento, jei klijų gamintojo nenurodyta kitaip. Pastoviai kontroliuojamas siūlių plotis (2,5 mm) ir piešinio taisyklingumas. Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 24-48 valandų pilnai užtaisomos elastingais plytelių tarpų užpildais. Paklotų plytelių paviršius nuvalomas. Baigtos grindys padengiamos 1,5-2 cm šlapių pjuvenų sluoksniu, kad tolygiai džiūtų skiedinys ir neišsitemptų vykdant kitus apdailos darbus.

Alternatyviai vidaus patalpose plytelės gali būti klojamos ant patentuotos mastikos sluoksnio. Klojama laikantis gamintojo rekomendacijų

Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kai konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	9	40	0

Jeigu, remiantis atitiktis kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus nešališkas konstrukcijos tinkamumo tyrimas.

Techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti.

Paprastai, nustatant konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos bandant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius.

Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalauja standartai armatūros kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį.

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad būtų pasiektas konstrukcijos atitikimas reikalavimams.

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms bei bandymai laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijų negalima remontuoti, kol techninės priežiūros vadovas nepatvirtino remonto plano.

TS-11 LIEJAMOS CEMENTINĖS DEKORATYVINĖS GRINDYS

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindo betono stipris - ne mažesnis kaip 25MPa (C25/30 betono klasė) arba 18-20MPa (smėlbetoniui);
- Pagrindo betono paviršius turi būti švarus, be dulkių, su lygiu sukietėjusiu paviršiumi, ant jo negali būti jokių riebalų, alyvų, dažų ir kitų likučių, galinčių turėti įtakos tolesnių sluoksnių sukibimui;
- Liejamų grindų įrengimo metu pagrindo paviršiaus temperatūra turi būti bent jau +12°C ir bent jau 3°C aukštesnė už rasojeimo temperatūrą;
- Geležinti betono paviršiaus negalima;
- Pagrindo betono drėgmės lygis neturi viršyti 4%;
- Pagrindo betono atplėšimo bandymo (pull-off) reikšmė turi būti $\geq 1,5$ MPa.

Pagrindo, neatitinkančio aukščiau nurodytų verčių, remonto ir paruošimo rekomendacijos

Esant situacijai, jog pagrindas neatitinka skiltyje „pagrindo paruošimas“ nurodytų fizikinių verčių, būtina taikyti tokio pagrindo stiprinimo sprendimus, priklausomai nuo pagrindo defektų rūšies.

1) Kaip betoninio pagrindo paviršius porėtas, trapus ir pan.:

Betoninio pagrindo konsolidavimui būtina naudoti giluminį, betirpiklį, dviejų komponentų epoksidinį gruntą, pasižymintį tokiais parametrais:

<i>Tankis, komponentas A (g/cm³)</i>	<i>1,14</i>
<i>Tankis, komponentas B (g/cm³)</i>	<i>0,95</i>
<i>„Brookfield“ klampumas, komponentas A (mPa·s)</i>	<i>1100 (#2- 50 aps./min)</i>
<i>„Brookfield“ klampumas, komponentas B (mPa·s)</i>	<i>35 (#2- 50 aps./min)</i>
<i>Sukibimo su betonu stipris (N/mm²)</i>	<i>>3 (pagrindo suirimas)</i>

2) Esant smulkiems betoninio pagrindo įtrūkimams (iki 1mm):

Smulkių įtrūkimų remontui (suklijavimui) būtina naudoti dviejų komponentų betirpiklį, mažo klampumo injekcinį epoksidinį mišinį, pasižymintį tokiais parametrais:

<i>Tankis, komponentas A</i>		<i>1,15 g/cm³</i>
------------------------------	--	------------------------------

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	10	40	0

Tankis, komponentas B		0,92 g/cm ³
Gniuždomasis stipris	EN 12190	~65 N/mm ²
Tamprumo modulis	EN 13412	~2,2 GPa
Tempiamasis sukibimo stipris su betonu	EN 12618-2	>3,0 N/mm ² (pagrindo suirimas)
Injektavimo parametrai į sausą betono įtrūkį (plyšio pločiai 0,1-0,2-0,3mm)	EN 1771	Plyšio plotis 0,1mm Klasė 1: < 4min.; Skėlimo bandymas: 12,3 N/mm ²
Injektavimo parametrai į drėgną betono įtrūkį (plyšio pločiai 0,1-0,2-0,3mm)	EN 1771	Klasė 1: < 2min.; Skėlimo bandymas: 10,1 N/mm ²

3) Esant stambesniems betoninio pagrindo įtrūkimams (iki 1cm):

Stambių įtrūkimų remontui (suklijavimui) būtina naudoti dviejų komponentų betirpiklius epoksidinius klijus, pasižyminčius tokiais parametrais (prieš tai būtina surišti įtrūkimus naudojant 4-6mm skersmens armatūros strypelius ir dėstant juos 15-40cm intervalais, priklausomai nuo situacijos):

Tankis, komponentas A		1,55 kg/l
Tankis, komponentas B		1,02 kg/l
Gniuždomasis stipris	EN 12190	>70 N/mm ²
Šlyties (kerpamasis) stipris	EN 12615	>9 N/mm ²
Tiesinis susitraukimas	EN 12617-1	0.02 (prie +23°C) % 0.10 (prie +70°C) %

Esant ypač prastai pagrindo būklei ir visų aukščiau įvardintų defektų įtakai, bendram pagrindo stabilumui ir tvirtumui užtikrinti pagrindo paviršiuje rekomenduojama įrengti armuojantį stiklo pluošto tinklą (tinkelio tankis 350g/m², žingsnis 15,7x10,1mm) jį tvirtinant dviejų komponentų epoksidiniu gruntu ir vėliau užbarstant dar „šviežią“ gruntą 0,8-1,2mm frakcijos kvarciniu smėliu.

Liejamos cementinės dekoratyvinės dangos įrengimas, natūralus efektas. Įrengiama 5-40mm storio sluoksniais:

• Gruntavimas

Pagrindas gruntuojamas dviejų komponentų epoksidiniu gruntu, pasižyminčiu tokiais parametrais:

Mišinio klampumas		1100 (Nr. 3 - 50 aps./min.) mPa·s
Sukibimo su betonu stipris	EN 13892-8; 2004	3,20 N/mm ²
Gniuždomasis stipris	EN 196-1	63 N/mm ²
Kietumas pagal Šorą D	DIN 53505	78 N/mm ²

Jeigu betoninio pagrindo likutinė drėgmė viršija 4%, pagrindas turi būti gruntuojamas drėgmei atspariu dviejų komponentų epoksidiniu gruntu, pasižyminčiu tokiais parametrais:

Eksploatacinės savybės	Bandymo metodas	Reikalavimai sintetinėms iš dervų išlyginamosioms medžiagoms pagal EN 13813	Produkto eksploataciniai rodikliai
-------------------------------	------------------------	--	---

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	11	40	0

<i>Sukibimo stipris :</i>	<i>EN 13892-8:2004</i>	<i>> 1,5 N/mm²</i>	<i>> 4,8 N/mm²</i>
Eksploatacinės savybės	Bandymo metodas	Reikalavimai pagal EN 1504-2	Produkto eksploataciniai rodikliai
<i>Bandymas atplėšiant. Etaloninis pagrindas: MC (0,40) kaip nurodyta EN 1766, stingimo laikas 7 dienos:</i>	<i>EN 1542</i>	<i>Vidutinis (N/mm²)</i> <i>Įtrūkimus užpildančios arba lanksčios sistemos kai nėra eismo: > 0,8 (0,5) kai yra eismas: > 1,5 (1,0)</i> <i>Kietos sistemos, kai nėra eismo: > 1,0 (0,7)</i> <i>kai yra eismas: > 2,0 (1,0)</i>	<i>> 4,8N/mm²</i>
<i>Sukibimas su šlapiu betonu (pagrindas: MC (0,40)):</i>	<i>EN 13578</i>	<i>Po apkrovos:</i> <i>a) Nėra pūslių įsimosi pagal EN ISO 4628-2 Nėra įtrūkimų pagal EN ISO 4628- 4 Nėra lupimosi pagal EN ISO 4628-5</i> <i>b) Stiprumas atplėšiant > 1,5 N/mm², gedimas atsiranda > 50 % sutrūkus betonui.</i> <i>Šis bandymas taikomas dangoms, dengiamoms ant šviežio betono arba ant labai šlapio betono.)</i>	<i>3,8 N/mm²</i> <i>Betono sutrūkinėjimas didesnis nei 80 %</i>

Gruntas dengiamas lygia mentele arba voleliu Gruntas, kol dar „šviežias“ apibarstomas 0,8-1,2mm frakcijos kvarciniu smėliu. Gruntui išdžiuvus smėlio perteklius nusiurbiamas.

- **Cementinio pagrindo liejamas mišinys (naudojamas 5-40mm storiais).**

Savaime išsilyginantis cementinis mišinys paskirstomas rankiniu arba mechaniniu būdu sluoksniu nuo 5 iki 40mm. Siekiant išvengti paviršiaus plokštumos defektų bei matomų skirtingų spalvų, įsitikinti, kad mišinys paduodamas nepertraukiamai ir tolygiai pasklinda. Liejant mišinį būtina atsžvelgti į deformacines siūles pagrindo. Reikia įrengti deformacines siūles ne rečiau nei kas 50 m². Esant šildomomis grindims, plotas, atskirtas deformacinėmis siūlėmis, turėtų svyruoti tarp 25-30 m². Jei cementinė dekoratyvinė danga įrengiama gyvenamosios paskirties pastatuose (butuose, viešbučiuose ir pan.), kur patalpų plotas mažesnis nei 50 m², deformacines siūles galima įrengti ties durų slenksčiais ar patalpų ribomis. Siūlių sandarinimui naudojamas vieno komponento, greito kietėjimo tiksotropinis poliuretaninis elastingas sandariklis. Savaime išsilyginančio cementinio pagrindo mišinys, turi pasižymėti žemiau lentelėje pateiktomis savybėmis:

<i>Galimas liejimo storis</i>		<i>5-40 mm (nuo 12mm poliruojamai sistemai)</i>
<i>Gniuždomasis stipris (po 28d. prie +23°C)</i>	<i>EN 13892-2</i>	<i>≥ 40 N/mm²</i>
<i>Lenkiamasis stipris (po 28d. prie +23°C)</i>	<i>EN 13892-2</i>	<i>≥ 9 N/mm²</i>
<i>Sukibimo su betonu stipris (po 28d. prie +23°C)</i>	<i>EN 13892-8</i>	<i>1,5 N/mm²</i>
<i>Atsparumo dilimui bandymas (Taber testas H22 diskas – 500 g – 200 apsisukimų per minutę) (po 28d. prie +23°C)</i>	<i>ASTM D4060</i>	<i>0,6</i>

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	12	40	0

Atsparumas dilimui Böhme testas (po 28d. prie +23°C)	EN 13892-3	9 cm ³ /50 cm ²
Degumo klasė	EN 13501-1	A _{2fl-s1}
Galimos spalvos	šviesiai pilka, balta, smėlio, rūdžių raudona, antracito, standard pilka	

• **Apsauginis paviršiaus apdorojimas:**

Siekiant apsaugoti dekoratyvinės cementinės dangos paviršių nuo pažeidimų ir nešvarumų, taip pat suteikti paviršiui alyvų ir dulkių atstūmimo savybes, paviršių būtina apdoroti apsauginių sluoksnių sistema, kuri susideda iš tokių produktų/žingsnių:

- 1) Vieno komponento akrilinis gruntas. Jis gali būti dengiamas ant grindų sistemos po 24 h nuo jų įrengimo, priklausomai nuo grindų storio, aplinkos temperatūros ir kt.
- 2) Dviejų komponentų akrilinis apsauginis padengimas vandens dispersijoje.
- 3) Dviejų komponentų mažai geltonėjantis poliuretaninis apsauginis sluoksnis vandens dispersijoje.

Produkto techniniai parametrai:

Atsparumas dilimui pagal „Taberio“ dilimo matuoklį (CS 17 diskas, 1000 ciklų/1000 g) – po 7 dienų		30 mg
Išdžiuvęs, nelimpa dulks/galima vaikščioti		35 min. / 12 h
Laiko tarpas tarp dviejų sluoksnių		min. 4 h – maks. 72 h
Galutinio sukietėjimo laikas		7 dienos
Blizgumo laipsnis (60° kampu)		10

Poliuretaninis apsauginis sluoksnis dengiamas ne anksčiau kaip 48 valandos po dangos liejimo.

Prieš atliekant apsauginių sluoksnių įrengimo darbus, išplaukite grindis ir palikite džiūti. Paviršiai turi būti visiškai kieti ir švarūs. Prieš tepant baigiamąjį apsauginį sluoksnį, pašalinkite bet kokius purvo, riebalų ir kitų teršalų pėdsakus.

• **Grindų priežiūra**

Siekiant palengvinti dekoratyvinių cementinių grindų priežiūrą ir valomumą, rekomenduojamas specialių metalizuotų vaškų naudojimas.

• **Reikalavimai galutinei dangai**

Įrengta dekoratyvinių grindų sistema atkartoja esamus betoninio pagrindo nelygumus, leistinus pagal galiojančias normas. Bet kuriuo atveju galutinės dangos paviršiaus nelygumai neturėtų viršyti 4 mm pridėtos 2 m liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius).

TS-12PVC DANGOS ĮRENGIMAS

Dangos klojimas:

Pagrindas turi būti tvirtas, plokščias, atsparus drėgmei ir švarus. Ant jo neturi būti jokių pašalinių medžiagų – dulkių, dažų, alyvos, tirpiklių, grunto, sandariklių, bitumo ar senų klijų likučių.

Vieta, kurioje ruošiamasi kloti dangą, turi būti atspari oro pokyčiams. Prieš klijuojant dangą, patalpoje bent 48 valandas būtina palaikyti 18°C temperatūrą. Santykinė oro drėgmė negali būti didesnė nei 75%. Tvirtinimo darbai pradedami tuomet, kai grindų danga yra kambario temperatūros. Tai prieš dieną iki dengimo dangą reikia išvynioti ir palaikyti toje patalpoje, kur ji bus tvirtinama. Jei grindims vienoje patalpoje iškloti reikia daugiau nei vieno tos pačios spalvos dangos rulono, labai svarbu, kad dangos rulonai būtų iš tos pačios partijos su iš eilės įrašytais numeriais.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	13	40	0

Dangą rekomenduojama valyti sausu būdu. Tai veiksmingas būdas, siekiant tinkamai prižiūrėti dangą ir ilgai ją naudoti.

Baigę klojimo darbus, reikia pašalinti visus nešvarumus ir nuvalyti dulkes. Dangą reikia nušluostyti arba nusiurbti. Plauti išklotą dangą galima vandeniu ir valymo priemonėmis (pH 5-7).

Kasdieninė priežiūra:

Valyti sausu arba drėgnu būdu. Galima siurbti. Didesnės apkrovos patalpas kartais galima išvalyti šlapia grindų pašluoste. Bet kuriuo atveju naudoti neutralias valymo priemones, kurių pH yra 7-9.

Naudojimosi instrukcijos:

Rekomenduojama apsaugoti įėjimo vietą nuo purvo. Įėjimo vietose greta lauko durų, reikia patiesti kilimėlius, kurie galėtų sulaikyti nuo avalynės nukrintantį purvą ir vandenį.

Apsauga nuo dėmių:

Ant dangos netyčia išsiliejus skysčiams ar patekus kitiems teršalams, jie turi būti kuo greičiau pašalinti, kad neįsigertų į viršutinį PVC sluoksnį (žr. lentelę). Prie šių skubiai valytinų medžiagų priskiriama: bitumas, spalvota kreida, tušas kopijavimo aparatams, guminiai kulniukai, tušinuko rašalas, batų tepalas. Nuo tam tikrų plastikinių kilimėlių sudėtyje esančių dažomų medžiagų, guminių ratukų, guminių baldų kojų padų ir kilimų su guminiu pagrindu ar kitų guminių daiktų gali likti dėmių arba pasikeisti spalva. Nepanaikinant dėmių gali palikti ir vežimėlių ratukai.

Medžiaga	Dėmių valymo priemonė
Šokoladas, riebalai, vaisiai, sultys, ledai, grietinėlė, kava, limonadas, vaisvandeniai arba gaivinamieji gėrimai, arbata, vynas, kiaušiniai, alus, išmatos, šlapimas	Neutralus valiklis, atskiestas drungnu vandeniu
Bitumas, guma, alyva, batų tepalas, suodžiai, spalvota kreida, lūpų dažai, flomasteriai	Vaitspiritas, nafta arba denatūruotas spiritas. Naudoti baltą arba raudoną nailoninį skudurą arba šepetį.
Žvakių vaškas ir kramtomoji guma	Šalti grūdėliai arba ledas plastikiniame maišelyje. Švelniai supilti ir trinti, kol visiškai nusausės.
Rūdys, kalkių nuosėdos	Silpnos koncentracijos rūgštinis valiklis (pH 3-4)
Klijai	Klijų valiklis, vaitspiritas. Po to išskalauti švariu vandeniu ir gerai nusausinti

TS-13PVC DANGOS

Tarkett iD Inspiration HT 70 (arba analogiška kito gamintojo)		
	Medžiaga	Heterogeninės polivinilchloridinės grindų danga
	Spalva	Contemporary Oak Grege
	Matmenys	240x1491 mm Dėvimojo sluoksnio storis 0,70mm
	Techninės savybės	Visas storis - EN ISO 24346 - 5 mm Dėvimojo sluoksnio storis - EN ISO 24340 - 0,70 mm Bendras svoris - EN ISO 23997 - 8350 g/m² NSC spalvos kodas - S 4005-Y20R Eksplotacinių savybių deklaracija - EN 14041 Matmenų stabilumas EN ISO 23999 ≤ 0.10 % Rietimasis dėl karščio EN ISO 23999 ≤ 1 mm - Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	14	40	0

		Liekamasis įspaudas EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm Baldų kojelių įspaudas ISO 16581 - Jokios žalos Kėdės su ratukais testas ISO 4918 - Nėra žalos Smūgio garso slopinimas - ΔL_w EN ISO 717-2 - 5 dB Garso klasė NF S31-074 C klasė (≤ 85 dB) Atsparumas šilumai - ISO 10456 - $0,050 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ Spalvų atsparumas šviesai - EN ISO 105-B02 - ≥ 6 Cheminis atsparumas EN ISO 26987 Geras atsparumas Atsparumas slydimui DIN 51130 R10 Atsparumas slydimui EN 13893 Klasė DS ($\mu \geq 0,30$) $\mu \geq 0,30$ Sildomos grindys - Tinkama (max. 27°C)
	Naudojama	Darbo kabinetai, lankytojų salės, darbuotojų poilsio kabinetai.

Grindjuostės

	Spalva	Contemporary Oak Grege
	Matmenys	2020mm ilgis x 60mm aukštis x 10mm storis
	Techninės savybės	Klijuojamos mastikos klijais

Tarkett iD Inspiration HT 70 (arba analogiška kito gamintojo)

	Medžiaga	Heterogeninės polivinilchloridinė grindų danga
	Spalva	Rock GREY
	Matmenys	666x333 mm Dėvimojo sluoksnio storis 0,70mm
	Techninės savybės	Visas storis - EN ISO 24346 - 5 mm Dėvimojo sluoksnio storis - EN ISO 24340 - 0,70 mm Bendras svoris - EN ISO 23997 - 8350 g/m^2 NSC spalvos kodas - S 4005-Y20R Eksplotacinių savybių deklaracija - EN 14041 Matmenų stabilumas EN ISO 23999 $\leq 0.10 \%$ Rietimasis dėl karščio EN ISO 23999 ≤ 1 mm - Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1 Liekamasis įspaudas EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm Baldų kojelių įspaudas ISO 16581 - Jokios žalos Kėdės su ratukais testas ISO 4918 - Nėra žalos Smūgio garso slopinimas - ΔL_w EN ISO 717-2 - 5 dB Garso klasė NF S31-074 C klasė (≤ 85 dB) Atsparumas šilumai - ISO 10456 - $0,050 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ Spalvų atsparumas šviesai - EN ISO 105-B02 - ≥ 6 Cheminis atsparumas EN ISO 26987 Geras atsparumas Atsparumas slydimui DIN 51130 R10

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.TS

Lapas

15

Lapų

40

Laida

0

		Atsparumas slydimui EN 13893 Klasė DS ($\mu \geq 0,30$) $\mu \geq 0,30$ Sildomos grindys - Tinkama (max. 27°C)
	Naudojama	Kūrybinių laboratarijų patalpos
	Spalva	Rock GREY
	Matmenys	2020mm ilgis x 60mm aukštis x 10mm storis
	Techninės savybės	Klijuojamos mastikos klijais

Tarkett iD Surface <i>(arba analogiška kito gamintojo)</i>		
	Medžiaga	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga
	Spalva	Rouge multi
	Matmenys	Rolas – 2x23m
	Techninės savybės	Visas storis - EN ISO 24346 - 2 mm Dėvimojo sluoksnio storis - EN ISO 24340 - 2 mm Bendras svoris - EN ISO 23997 - 2800 g/m ² Šviesos atspindžio dydis (LRV) % - 37 Įrengimo būdas - Glue-Down sujungimo sistema NSC spalvos kodas - S 3020-Y80R
	Naudojama	Lankytojų erdvėje pastogės zonoje, individualaus darbo kabinose.

TS-14 GRANITO PLYTELĖS

Natūralus granitas – be trūkumų, vientisas, šoninės plokštumos statmenos darbiniam paviršiui. Spalva parenkama pagal esamas granitines paliekamas plokštes.



- norma – DIN876
- lygumas – 0,006mm
- storis – 50mm

Tiekiami su patikros protokolu, transportavimo pakuote.

Montavimas pagal pasirinkto gaminio gamintojo instrukciją.

TS-15 TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA SIENOMS IR PERTVAROMS

Norint išvengti drėgmės poveikio ir jo pasekmių - konstrukcijų įmirkio, pelėsių ir puvimo, prieš klijuojant plyteles, dekoravimo medžiagą, dažant ar klijuojant tapetus, drėgnų patalpų paviršiuje būtina įrengti hidroizoliaciją, kuri paprastai susideda ir kelių elementų, sudarančių sistemą. Svarbu, kad būtų pasirinkta to paties gamintojo hidroizoliacinė sistema, nes tik suderintos medžiagos užtikrins tinkamą visos hidroizoliacijos veikimą.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	16	40	0

Hidroizoliacinės medžiagos - teptinė ir ritinė hidroizoliacijos

Standartiškai daugeliu atveju sienoms ir grindims hidroizoliuoti naudojama teptinė hidroizoliacija. Ši medžiaga gaminama sintetinio latekso ir inertinių užpildų pagrindu.

Hidroizoliaciją *Knauf Flächendicht* (arba analogiška kito gamintojo) galima naudoti ant beveik visų įprastų medžiagų paviršių:

- betono, aktybetonio;
- kalkinių, kalkių ir cemento, cementinių tinkų;
- cementinių plokščių, cementinių grindų;
- medienos drožlių plokščių (V100);
- gipsinio tinko, gipso blokelių,
- gipskartonio ir gipso plaušo plokščių;
- kalcio sulfato ir anhidrito liejamųjų grindų;

Tepama hidroizoliacija *Knauf Flächendicht* (arba analogiška kito gamintojo) yra tinkama naudoti kartu su cementiniais plytelių klijais bei tarpams užpildyti naudojamu silikonu ar cementiniu užpildu.

Be teptinės hidroizoliacijos sistemoje naudojami papildomi komponentai:

- *Knauf Flächendichtband* (arba analogiška kito gamintojo) - elastinga hidroizoliacinė juosta vidiniams sienų kampams bei jungčiams tarp sienos ir grindų.
- *Knauf Dichtmanschette* (arba analogiška kito gamintojo) - hidroizoliaciniai manžetai vamzdžių įvadams izoliuoti.
- *Knauf Dichtecke* (arba analogiška kito gamintojo) - hidroizoliacijos kampai (vidiniai ir išoriniai).
- *Knauf Butyl- Dichtmanschette* (arba analogiška kito gamintojo) - hidroizoliaciniai manžetai naudojami trapo izoliavimui.

Tepamąją hidroizoliaciją galima dengti voleliu, teptuku arba glaistikliu. Pagrindo paruošimas standartinis: jis turi būti lygus, švarus, be sukibimui trukdančių sluoksnių.

Daug problemų iškyla tada, kai teptinė hidroizoliacija su pagrindu sukimba prastai. Prastą sukibimą dažniausiai lemia dvi priežastys: trupantis, tepantis pagrindas ir/arba netinkamas gruntas.

Darbu eiga su teptine hidroizoliacija

Darbo metu patalpos ir pagrindo temperatūra turi būti 15-25 laipsnių šilumos, grindinis šildymas turi būti išjungtas prieš 2 paras. Hidroizoliacijos džiūvimą galima pagreitinoti patalpas vėdinant, bet ne šildant radiatoriais ar karšto oro šildytuvais.

Visuomet pirmiausia reikėtų hidroizoliacijos sluoksniu padengti sienas ir išklijuoti plytelėmis ar plokštėmis. Paliekama tik sieninių plytelių apatinė eilė - ji klijuojama tik tuomet, kai jau būna suklijuotos grindų plytelės. Po to hidroizoliuojamos grindys ir jų paviršius dengiamas numatyta danga.

Svarbu dirbant nepažeisti hidroizoliacinio sluoksnio, laikantis darbų eilės, taip neatsitiks.

1. Sienų gruntavimas prieš hidroizoliaciją

Prieš dengiant hidroizoliacinį sluoksnį rekomenduojama pagrindą gruntuoti. Normaliai įgeriantiems paviršiams naudoti *Knauf Tiefengrund* (arba analogiška kito gamintojo) giluminį gruntą, silpnai arba stipriai įgeriantiems paviršiams - *Knauf Spezialhaftgrund* (arba analogiška kito gamintojo) gruntą. Šis gruntas naudojamas ir medinių pagrindų gruntavimui. Jis džiūsta ne trumpiau kaip 2 val.

2. Sienos ir grindų jungties hidroizoliavimas

Sienų jungčių zonoje gausiai ir tolygiai užtepti *Knauf Flächendicht* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos. Po to nedelsiant įplukdyti elastingą hidroizoliacijos juostą *Knauf Flächendichtband* (arba analogiška kito gamintojo) į šviežią sluoksnį, nestipriai prispausti, pakoreguoti lygumą ir įspausti buku glaistikliu.

Knauf Flächendichtband (arba analogiška kito gamintojo) elastingos hidroizoliacijos juostos kraštus padenkti dar šviežiais pirmojo sluoksnio likučiais. Vėliau dengiamas antras ir, jeigu reikia, trečias hidroizoliacijos sluoksnis.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	17	40	0



3. Kampų hidroizoliavimas

Kampų zonoje teptuku arba kailiniu voleliu gausiai tolygiai užtepti neskiestos *Knauf Flächendicht* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos. *Knauf Dichtecke Innen* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos vidinius kampus nedelsiant įplukdyti į šviežią sluoksnį, prispausti ir išlyginti plastikiniu glaistikliu arba buku metaliniu glaistikliu. Turi nelikti tuščių ertmių. Po to *Knauf Dichtecke* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos kampus užtepti dar šviežiais pirmojo sluoksnio likučiais. Išoriniams kampams naudoti *Knauf Dichtecke Außen* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos kampus.

Knauf Flächendichtband (arba analogiška kito gamintojo) elastingos hidroizoliacijos juostos ir *Knauf Dichtecke* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos kampų sandūra turėtų persidengti ne mažiau kaip 5 cm.



4. Zonų aplink vamzdžius hidroizoliavimas

Aplink vamzdžio įvadą teptuku arba voleliu gausiai ir tolygiai užtepti neskiestos *Knauf Flächendicht* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacijos. Pasirinkite *Knauf Dichtmanschette* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacinį manžetą: jis yra tinkamo dydžio, jei vidinė sandarinimo zona prie išlendančio vamzdžio priglunda ne mažiau kaip 3 mm. *Knauf Dichtmanschette* (arba analogiška kito gamintojo) hidroizoliacinį manžetą nedelsiant įplukdyti į šviežiai padengtą sluoksnį, nestipriai paspausti, pritaikyti ir išlyginti glaistikliu, po to užtepti dar šviežiais pirmojo sluoksnio hidroizoliacijos likučiais.



Jei susiformuos raukšlės ar oro burbuliukai, hidroizoliacijos sluoksnis bus laidus vandeniui. Manžetai turi būti tinkamai padengti hidroizoliacija, kad susidarytų tolygus, homogeninis sluoksnis.

Po to, kai išdžiūsta pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, padenkti antrą ir leisti džiuoti apie 6 val. Išdžiūvusios hidroizoliacijos sluoksnis turi būti apie 0,5 mm storio.

Pradėti klijuoti plyteles nuo grindų antros eilės. Plytelių siūles galima užglaistyti praėjus 1-3 paroms nuo klijavimo.

TS-16DENGIMAS PLYTELĖMIS

Keraminės glazūruotos sienų plytelės turi atitikti LST EN 14411:2004. Jų įmirksis turi būti ne didesnis kaip 16 %, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 20N/mm². Paviršiaus kietumas (Mohs) ne mažesnis kaip 5 klasės. Atsparumas dilumui (PEI) - 2 klasės.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus plytelių klijais.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	21.537765(1)-TP-SA.TS	18	40
			0

Plyteles kloti su 2 mm storio siūlėmis, siūlių storis turi būti vienodas. Plytelių kampų apdaila – anoduoto aliuminio vidinis (montuojamas po plytele) „L“ profilio kampas.

Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis.

Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su projekto dalies vadovu.

Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos specialiu mišiniu.

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant paruoštų tinkuotų arba gipsokartoninių paviršių, naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Lentelė. Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai	Kontrolės metodas
Rišamosios medžiagos storis, mm: - iš mastikos - 1	+1	Matuojama 5 kartus 70-100 m ² paviršiaus arba mažesnis plotas su matomais defektais
Padengtam paviršiui:		5 matavimai 50-70 m ² paviršiaus
- nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui	1,5	
- aukštui	4	
- siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 1-am metrui ilgio	1,5	
Siūlių nesutapimas	0,5	5 matavimai 50-70 m ² paviršiaus
Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m kontroline linuote	2	
Siūlės storio nukrypimai	±0,5	5 matavimai 70-100 m ²

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu

Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8°C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10°C temperatūra.

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 60 %.

TS-17 AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMAS SAN. MAZGUOSE (GRINDIMS)

Glazūruotos akmens masės plytelės, baltos spalvos.



- Matmenys 200x200x10mm,
- Plytelės paviršius yra neslidus, atitinkantis visus reikalavimus
- Slidumas R10+R9
- Slidumas basomis: B
- Atsparumas: PEI V (glazūruota)

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	19	40	0

TS-18 AKMENS MASĖS PLYTELIŲ ĮRENGIMAS SAN. MAZGUOSE (SIENOMS)

Gamintojas Villeroy&Boch kolekcija UNIT ONE - 2200UT41 White matt (arba analogiškos kito gamintojo)



- Sauso presavimo keraminės plytelės, kurių vandens įmirkis $0,5\% < E \leq 3\%$,
- Matmenys: 100x100mm;
- Plytelės paviršius matinis, spalva balta
- degumo klasė A1 / A1fl

Techniniai duomenys Pagal Standartą EN 14411-2012	Standarto reikšmės	Bandymų metodas
Vandens įgeriamumas, masės %	0,5% < E <3,0%	ISO 10545-3
Atsparumas lenkimui (N/mm ²)	Min.30	ISO 10545-4
Trūkstamasis stiprumas, N, kai storis ≥7.5mm	Min.1100	ISO 10545-4
Trūkstamasis stiprumas, N, kai storis < 7.5mm	Min.700	ISO 10545-4
Tiesinis šiluminis plėtimasis nuo aplinkos temperatūros iki 100 ° C (K-1)	Deklaruojama vertė	ISO 10545-8
Atsparumas šalčiui	atsparios	ISO 10545-12
Atsparumas buitiniams cheminėms medžiagoms, Atsparumas mažos koncentracijos rūgštims ir šarmams	Min.klasė B Deklaruojama reikšmė	ISO 10545-13
Atsparumas dėmių susidarymui	Min.3klasė	ISO 10545-14
Leidžiamas (pločio/ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+/-0,6%	EN 14411-2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+/-5%	EN 14411-2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio/pločio matmenimis	+/-0,5%	EN 14411-2012

TS-19 TINKAVIMAS

Tinkavimo darbai turi būti atlikti dviem sluoksniais. Pirmasis sluoksnis turi būti 15mm storio ir kitas 5 mm storio. Bendras storis negali būti mažesnis nei 20mm. Ten, kur tinko sluoksnis turi būti storesnis nei 20mm, turi būti dedami daugiau nei du sluoksniai.

Vidinio interjero tinkuojami paviršiai turi būti pilnai padengti tinko sluoksniu ir visi nuvarvėjimai bei nelygios vietos sienų plytų ar blokų mūre turi būti užtinkuotos. Paviršiai turi būti lygūs ir visiškai statmeni, be jokių įtrūkimų ar tinkavimo įrankių paliktų žymių. Bet kokie tinkavimo darbų defektai turi būti tuojau pat pašalinami ir tinkavimo darbai tiek išorėje, tiek viduje turi būti užbaigti aukšta kokybe. Patalpos ir teritorija

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	20	40	0

po tinkavimo darbų turi būti sutvarkytos. Jeigu atsirastų plyšių, bangų, kapiliarinių skilimų, atplaišų ar erozija tinkuotuose paviršiuose po darbų pabaigos, tokie defektai turi būti pašalinti. Rangovas turi apmokėti pertinkavimo išlaidas ir perdažymo darbus.

Paviršių paruošimas

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Kampai ir briaunos, kur nurodyta, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm.

Medžiagos

Portlandcementas.

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams:

- ☐ grūdelių didumas < 2,0 mm;
- ☐ molingų dalelių kiekis < 15 %;
- ☐ tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- ☐ grūdelių didumas < 0,5 mm;
- ☐ molingų dalelių kiekis < 5 %;
- ☐ tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Kalkės:

- ☐ turi būti gerai išdegtos - CO₂ < 6 %;
- ☐ negesių grūdelių kiekis < 11 %;
- ☐ gesinimo laikas 8-25 minutės.

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis -1400 kg/m³, vandens - 50 %.

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis

Skiedinio paskirtis	Cementas, kalkės, smėlis
Vidiniams paviršiams: - sienoms ir pertvaroms iš plytų kai santykinis oro drėgnumas	1:4:12
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas	1:1:6
Išoriniams paviršiams: - mūriniams	1:0,7:3-5
- cokoliui, juostoms	1:0,3:5,5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis

Skiedinio paskirtis	Cementas, kalkės, smėlis
Mūrinėms sienoms ir pertvaroms	1:1:2-4
Juostoms, luboms	1:1:2

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

Techniniai reikalavimai skiediniams	Leistini ribiniai	Kontrolė
-------------------------------------	----------------------	----------

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	21	40	0

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm:		Periodinis matavimas
- skirti gruntui – 2,5		
- dengiamajam sluoksniui - 2,0		
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm Išsisluoksniavimas < 15 % Vandens išlaikymas > 90 %		Bandant standartiniu konusu
Sukibimo stiprumas, MPa: - vidaus darbams > 0,1 - išorės > 0,4	10% 10%	Laboratorijoje 3 matavimai 50-70 m paviršiaus
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:		
- marmuro, granito, stambaus smėlio grūdėliai - 2 - kvarcinio smėlio - 0,5 - marmuro miltų - 0,25	+3 mm + 1,5 mm +0,25 mm	Periodinis matavimas
Glaisto sukibimo stiprumas, MPa: - po 24 h > 0,1 - po 72 h > 0,2		Periodinis matavimas

Reikalavimai tinkavimo darbams:

Techniniai reikalavimai sluoksniams	Kontrolė
Leistinas tinko storis, mm: - iki 20 Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniui tinku, mm: -mūrinio, betoninio paviršiaus aptašymo, cementinio skiedinio, išlyginamojo sluoksnio iki 5mm; -kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio – iki 7; -dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio – iki 7.	Matuojama 5 kartus 70-100 m paviršiaus arba vienoje patalpoje.

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis.

Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam.

Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Tinkavimas žiemos metu

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi.

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8°C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	22	40	0

TS-20 DAŽYMAS

Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų

Technologinė operacija	Dažymo rūšys		
	Vandeninis		Silikatinis
	Pagerintas	Aukštos kokybės	
Valymas	+	+	+
Šlapinimas vandeniui	-	-	-
Išlyginimas	+	+	+
Plyšių rievėjimas	+	+	+
Pirminis gruntavimas	+	+	+
Dalinis glaistymas	+	+	-
Užglaistytų vietų šlifavimas	+	+	-
Pirmasis ištisinis glaistymas	-	+	-
Svidinimas	-	+	-
Antrasis glaistymas	-	+	-
Svidinimas	-	+	-
Antrasis gruntavimas	+	+	-
Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu)	-	+	-
Dažymas	+	+	+
Tapnojimas	-	+	-

Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius emulsiniais dažais

Technologinės operacijos	Paviršių rūšys		
	Medžio	Tinko ir betono	Metalo
Valymas	+	+	+
Išlyginimas	-	+	-
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu	+	-	-
Plyšių raižymas	-	+	-
Nugruntavimas	+	+	+
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu	+	+	+
Užglaistytų vietų svidinimas	+	+	+
Ištisinis glaistymas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Gruntavimas	+	+	-
Fleicavimas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Pirmasis dažymas	+	+	+
Fleicavimas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Antrasis dažymas	+	+	+
Fleicavimas arba tapnojimas	+	+	-

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	23	40	0

Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius

Technologinės operacijos	Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai
Valymas	+
Plyšių raižymas	+
Glaistymas	+
Svidinimas	+
Glaistymas	+
Svidinimas	+
Šlapinimas vandeniu	-
Nugruntavimas	-
Pirmas dažymas	+

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo, Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose kontaineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažymo rūšys

Dažai matinio paviršiaus. Visi sienų paviršiai dažomi vieno maišymo, vienos bazės dažais.

Tipas 1. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai ngruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos (visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami (gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir tapnojami. Žiūrėti lentelę A. Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos esant 2 tinkavimo tipui.

Tipas 2. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai ngruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, ngruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą sintetinėmis matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei tapnojami. Žiūrėti lentelę B.

Tipas 3. Medinių paviršių lakavimas, impregnavimas. Dažymui skirti paviršiai turi būti lygūs, sausi ir švarūs. Bet kokias vietas su riebalų dėmėmis pašalinti ekstrahuoto benzino pagalba ir išdžiovinoti. Mediena nušlifuojama švitrinu popieriumi. Jo grūdėtumas parenkamas atitinkamai pagal pagrindo nelygumus. Dengiamas pirmas lako sluoksnis pagal lako gamintojo rekomendacijas. Prieš pakartotiną lakavimą švitrinu popieriumi sulyginami pasikėlę medienos pluoštai, paruošiamas švelnus paviršius. Susikaupusios dulkės pašalinamos siurbliu ar skudurėliu. Dengiamas antras lako sluoksnis.

Lakų, impregnantų techninės savybės:

Sukibimo stipris su pagrindu LST EN ISO 4624;

Plėvelės kietumas LST EN ISO 1522;

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	24	40	0

Atsparumas dilimui LST EN ISO 7784;

Atsparumas drėgnam šveitimui LST EN ISO 11998.

Tipas 4. Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų.

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Žiūrėti lentelę C.

Tipas 5. Metalinių išorės paviršių dažymas sintetiniais (emaliniais) blizgančiais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas analogiškas 4 tipui.

Darbų priežiūra

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai	Ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: - glaisto - 0,5 mm - dažų sluoksnio > 25 mkm	1,5	5 matavimai 50-70 m ² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų.

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

Reikalavimai baigtam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pusrų ir ištrintų vietų. Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi		Vizualinė apžiūra
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus		Vizualinė apžiūra
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kniopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai		Vizualinė apžiūra
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių		Vizualinė apžiūra
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose	2	Matuojant liniuote
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos uždažymas (1 m ilgio ruože)	1	Matuojant liniuote

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	25	40	0

TS-21 GIPSO KARTONO MONTAVIMAS-KLIJAVIMAS

Gipso kartono plokščių panaudojimas

Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, pakabinamų lubų įrengimui, papildomam konstrukcijų ugniaatsparinimui ar uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui. Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio arba popierinėmis juostelėmis, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs.

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems.

Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus.

Bendroji dalis

Sauso tinko pertvarų sistemoje turi būti naudojama vieno gamintojo produkcija : metaliniai profiliai, gipso plokštės, sertifikuoti glaistai, medsraigčiai, tinkleliai ir t.t. Profilių sienelės storis, metalo stiprumas ir kokybė turi atitikti gamintojo reikalavimus. Karkaso įrengimo ir plokščių montavimo darbai turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo technologijos ir rekomendacijų.

Pertvaros sistema yra viengubų stovų konstrukcija su dvieiliu plokščių tvirtinimu. Patalpose su drėgnu darbo režimu turi būti montuojamos drėgmei atsparios plokštės. Pertvarų vertikaliam stabilumui užtikrinti papildomai turi būti sumontuotas plieninių profilių karkasas.

Gipso kartono plokštės naudojamos pertvarų įrengimui. Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje - kas 300mm. Siūlės užglaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos, nepažeidžiant popierinės apsaugos ir užglaistytos. Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus.

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ar kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės ir profilių sistema turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo).

Rekomenduojama naudoti "Knauf" arba "Norgips" pertvarų sistemas.

Gipso kartono plokštės naudojamos sienų paviršių apdailai. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Gipso kartono plokščių, naudojamų apdailai paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus ir gamintojo instrukcijas.

Montavimas

Gipso kartono elementų montuoti pagal konkrečios konstrukcijų sistemos gamintojo rekomendacijas ir technologiją. Siūloma "KNAUF" tipo sistema arba analogiška, ne blogesnės kokybės.

Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą.

Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo dokumentacija Užsakovui ir Tech.priež. Inžinieriui patvirtinti.

Leistini paklaidų lygiai:

	Matavimo atstumas, mm	Maksimali paklaida, mm
Įlinkiai	200	1
	1000	2
	2000	3

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	26	40	0

Vertikali paklaida		5
Jungties plotis prieš užpildant, galinė jungtis		2
Susitraukimas		1

Plokštės, arba analogiškos kitų gamintojų:

1. Drėgnose patalpose naudoti impregnuotą gipskartonio plokštę „Knauf green“. Knauf Green (GKB) – impregnuota, pelėsiui ir grybeliui gipskartonio plokštė. Plokštę sudaro impregnuotas gipso branduolys su ≤10 proc. vandens įgėrimo galimybėmis ir žalios spalvos kartono paviršius. Plokštės tipas – H2.

Plokščių storis: 12,5±0,5 mm

Atsparumas lenkimui:

- Išilgai ≥7,2 N/mm²
- Skersai ≥3,3 N/mm²

Šilumos laidumo koeficientas: 0,25 W/(m·K), pagal LSTEN12524

Vandens garų difuzijos koeficientas: μ 10, pagal LSTEN12524

Degimo klasė: atitinka A2-s1, d0 klasę pagal EN520

2. Nedrėgnose patalpose naudoti gipskartonio plokštę „Silentboard“. Silentboard yra padidintos masės ir elastingumo gipskartonio plokštė. Plokštės tipas DIN 18180 – GKF; EN 520 – DFR. Kartono spalva ruda. Atspaudų antroje plokštės pusėje spalva raudona.

Sandėliavimas: Sausoje patalpoje ant medinių padėklų.

Kokybė: Pirminė produkto patikra pagal standartą EN 520. Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė. Produktas žymimas CE ženklu.

Tankis kg/m³ ≥ 1400 DIN 18180

Plokštės svoris kg/m² apie 17,5 DIN 18180

Degumo klasė A2-s1, d0 (B) EN 520

Šilumos laidumo koeficientas λ W/(m·K) 0,26 pagal EN 12664

Deformacijų dydis:

- į kiekvieną oro drėgmės pokyčio % mm/m - 0,005–0,008
- į kiekvieną temperatūros pokyčio K mm/m - 0,013–0,020

Ribinės lenkimo apkrovos:

- išilgine kryptimi N ≥ 725 EN 520
- skersine kryptimi N ≥ 300 EN 520

Viršutinė ilgalaikio temperatūros poveikio riba °C ≤ 50

3. Nedrėgnose patalpose naudoti gipskartonio plokštę „Knauf Blue“. Universali gipskartonio plokštė aukštos vertės sausosios statybos sistemoms. Plokštės tipas DIN 18180 – GKFI; EN 520 - DFH2IR. Kartono spalva melsva. Atspaudų antroje plokštės pusėje spalva raudona. Sandėliavimas – sausoje patalpoje ant medinių padėklų.

Plokštės formatas: 1200-2600/4000;

Plokštės tipas GKFI - DIN 18180; DFH2IR - EN 520

Degumo klasė A2-s1, d0 EN 520

Tankis kg/m³ ≥ 1000 DIN 18180

Plokštės svoris 12,5 mm kg/m² ≥ 12,8 DIN 18180

Šilumos laidumo koeficientas λ W/(mK) 0,25 EN ISO 10456

Deformacijų dydis:

- į kiekvieną oro drėgmės pokyčio % mm/m 0,005–0,008
- į kiekvieną temperatūros pokyčio K mm/m 0,013–0,020

Ribinės lenkimo apkrovos EN 520:

- išilgine kryptimi N ≥ 725
- skersine kryptimi N ≥ 300

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	27	40	0

Viršutinė ilgalaikio temperatūros poveikio riba °C ≤ 50

Gipso kartono plokštės yra supakuotos po 60 vnt. ant vienkartinio medinio padėklo ir apvilktos storu polietilenu. Plokštės turi būti laikomos pastato viduje, apsaugotos nuo drėgmės bei mechaninių pažeidimų. Plokštės laikomos ant lygaus, sauso pagrindo. Atstumai tarp skersinių atramos lystelių turi būti ne didesni kaip 60 cm. Plokštės nešamos šonu ir nestatomos ant kampų. Plokštės lengva pjaustyti. Pjauti per viršutinį kartoną su peiliu. Naudoti kulmaną. Plokštę laužkite pasidėję ant stalo krašto. Perpjauti kartoną iš blogosios pusės. Jeigu įpjautasis paviršius lūžta nelygiai, jis švelniai nušlifuojamas dilde arba švitriniu popieriumi. Išpjovoms naudoti lygiadantį pjūklėlį trumpesniajam galui, o kulmaną ir peilį – ilgesniajam galui perpjauti. Skylės išpjauamos apskritiminiu pjautuvu arba plonu pjūkleliu.

Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai:

1. Jungiamasis glaistas.
2. Jungiamoji juosta.
3. Varžtai.

Prieš pradedant montavimo darbus, išmontuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų vertikalumas, kampų statumas.

Karkaso, prie kurio tvirtinamos gipso kartono plokštės, gamybai naudojami specialiai tam tikslui pagaminti metaliniai profiliai arba tikslių išmatavimų sausos medinės lystelės (drėgna mediena džiūdama gali iškreipti sienos paviršių). Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, turi būti išvedžioti elektros laidai, praveisti vandentiekio bei apšildymo vamzdžiai.

Karkasas sienoms ir pertvaroms gali būti surenkamas iš medinių lystelių arba metalinių profilių. Medinės lystelės storis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm.

Atraminis karkasas luboms taip pat gali būti montuojamas iš metalinių profilių arba metalinių sijų. Karkasas montuojamas taip, kad plokštės būtų tvirtinamos skersai sijų. Lubų karkasas iš medžio toks, kad atlaikytų plokščių svorį. Sijos plotis ir storis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm.

Metalinis lubų karkasas gali būti montuojamas trimis būdais:

- metaliniai profiliai tiesiogiai prisukami prie lubų;
- metaliniai profiliai pakabinami dirželio pagalba;
- metaliniai profiliai dedami tarp sienų priveržtų laikančiųjų metalinių profilių.

Pirmuoju būdu metaliniai profiliai tvirtinami tiesiog prie lubų. Maksimalus atstumas tarp profilių yra 600 mm. Montuojant antruoju būdu laikantis profilis priveržiamas prie sienos. Pirminis profilis galuose tvirtinamas prie laikančiojo profilio viršutinio krašto, o viduryje pakabinamas ant dirželio. Dirželiai tvirtinami prie esamų lubų ir išdėstomi kas 1200 mm. Dirželis turi būti tvirtas, kad atlaikytų pakabinamą svorį. Pirminis profilis turi kabėti lygiagrečiai sienai kas 1200 mm. Antriniai profiliai tvirtinami stačiu kampu pirminio profilio apačioje, o galuose – prie laikančio profilio apatinio krašto.

Trečiuoju būdu montuojant lubų karkasą, laikantieji profiliai tvirtinami prie sienų. Tarp jų kas 600 mm tvirtinami skersiniai profiliai. Geresnei šilumos izoliacijai po plokštėmis gali būti dedamas mineralinės vatos sluoksnis. Pastarojo storis neturi būti didesnis už karkaso storį.

Gipso kartono plokščių tvirtinimas

Plokštės prie karkaso geriausiai tvirtinti varžtų pagalba. Prie medinių lystelių plokštės veržiamos T-32, o prie metalinio profilio – S-25 markės varžtais. Prie plokštės krašto varžtai priveržiami kas 200 mm, plokštės viduryje – kas 300 mm. Varžtai turi būti išdėstyti ne arčiau kaip 10-15 mm nuo plokštės krašto, padengto kartonu, ir ne arčiau 15-20 mm - nuo nepadengto kartonu krašto. Plokštės galima montuoti prie karkaso tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Matuojamos plokštės taip, kad nesusidarytų kryžius tarp vertikalių ir horizontalių sujungimų. Sujungimai taip pat neturi sutapti su angų kraštinėmis. Matuojama taip, kad jie atsidurtų virš angos.

Sienos ir lubos be sudūrimų

Sudūrimai tarp gipso kartono plokščių gali būti nepastebimi. Tai pasiekama glaistimu. Jungiamoji juosta padeda tvirtiau sujungti plokštes vieną su kita ir neleidžia atsirasti plyšiams. Norint kokybiškai atlikti glaistymo darbus, reikia naudoti tam tikslui pagamintus glaistus. Prieš pradedant glaistyti įsitikinama ar plokštės teisingai sumontuotos. Nei viny, nei varžtai neturi būti išsikišę. Nepradedama glaistymo darbų, kol sienos ar lubos nėra visiškai baigtos.

Siūlės glaistomos trimis etapais:


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	28	40	0

Pirmajame etape klijuojama juostelė ir užglaistomi vinys bei varžtai. Siūlės tarp plokščių užtepamos reikiamu kiekiu glaisto. Naudojama minkšta ir plona 100-150 mm pločio mentelė. Jungianti juosta dedama į šlapią masę, mentele nubraukiant ištryškusi glaistą. Braukiama nuo vidurio juostos galų kryptimi. Po juoste neturi likti oro pūslių, glaistas neturėtų būti dedamas ant juostos šiame etape. Įdubimas tarp plokščių neturėtų būti visiškai užpildomas, bet sunaudojama glaisto tiek, kad po juosta neliktų oro. Klijuojant juostą tuo pačiu užglaistomos ir varžtų duobutės.

Antrajame etape užglaistoma juosta ir įdubimas tarp plokščių iki viršaus užtepamas glaistu. Naudojama 150 mm pločio mentelė. Lengviausia glaistyti atliekant dvi operacijas – glaistoma iš abiejų siūlės pusių braukiant siūlės kryptimi. Gali susidaryti mažytis pakilimas juostų susitikimo vietoje, tačiau glaistui išdžiūvus jis lengvai nusišlifuoja švitrinio popieriumi.

Trečiajame etape užglaistomi nelygumai plonu, bet plačiu sluoksniu. Naudojamas tas pats metodas, kuris aprašytas antrame etape – braukite iš abiejų pusių. Glaistas tepamas lygiu, minkštai slystančiu judesiu.

TS-22 METALINIO KARKASO GIPSO KARTONO VIDAUS PERTVARA




Ugniaatsparumo klasė	Apkala kiekvienoje pertvaros pusėje Minimalus storis mm	Pertvaros storis mm	Profilis H mm	Izoliacijos sluoksnis mm	Garso izoliacija dB
EI120	12,5+12,5	1500	100	100	67

Gipso plokštė – Knauf Blue arba analogiška kito gamintojo.

TS-23 PAKABINAMOS LUBOS

Pakabinamos modulinės lubos		
	Medžiaga	Gipsas
	Spalva	Balta, RAL 9003
	Tipas	Gyptone Quattro 70 (arba analogiškos kito gamintojo) 600x600x10mm
	Techninės savybės	EN 14190 Degumo klasė: A2-s1, d0; Šviesos atspindėjimas 72%; Svoris 8kg/m ² Akustinė
	Konstrukcijos tipas	T24, padengtas baltais dažais (NCS0500) – paslėptas

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	29	40	0



	Techninės savybės	Medžiagos tipas - Metalas, dažytas Reakcija į ugnį - A1 Pakuotės/kibirėlio dydis - 12 Laikymo sąlygos - Sausos patalpos ESD (DoP) numeris 001DOP-C-20190827 Spalvos aprašymas - Balta Pakuotės/kibirėlio dydis - 12 Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė - Z100
Pakabinamos gipso kartono lubos		
	Medžiaga	Gipso kartonas
	Spalva	Balta, RAL 9003
	Reikalavimai darbams	Metalinio karkaso sistema sudaryta iš dvigubo profilių karkaso ir dviejų sluoksnių gipso plokščių apkalos. DIN 18180 GKFI; EN 520 DFH2IR; Plokštės storis 12,5mm; Degumo klasė A2-s1, d0 EN 520;

TS-24 LINIJINĖ LENTELIŲ SISTEMA SU NATŪRALIAUS MEDŽIO LUKŠTU

Gustafs Stripe-XL arba panaši kito gamintojo.

Modulinė sistema, skirta vidaus sienų ir lubų apdailai. Šerdis – fibrogipsas, dengiamas natūralios medienos lukštu.


Juostelės naudojamos 25mm aukščio, standartinis plotis 38mm, pločius galima derinti – naudojamas plotis 38mm. Naudojamos tamsaus gipso juostelės.




Montavimo prie sienos schema: (naudoti gamintojo pateikiamą instrukciją)

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
21.537765(1)-TP-SA.TS	30	40	0

Montuojant prie sienos insoliacija nenaudojama, paliekamas oro tarpas.



Montavimo prie lubų schema: (naudoti gamintojo pateikiamą instrukciją)



TS-25VIDAUS DURYS

Duris pasirenka užsakovas, tačiau šie gaminiai turi būti atitinkamos reikalingos šilumos laidumo ir medžiagiškumo, nurodyto aiškinamajame rašte ir durų žiniaraštyje.

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi, paruoštu paskutiniam dengiamajam sluoksniui.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	31	40	0

Baigus montavimo darbus durų rėmai ir įstiklintos dalys turi būti be pažeidimų. Vykdamas tolimesnius išorės ir vidaus apdailos darbus sumontuoti durys turi būti tinkamai apsaugotos.

PASTABOS:

Po durų montavimo turi būti sutvarkyta vidaus angokraščių apdaila.

Vidaus durų spalvos parenkamos suderinus su projekto autoriumi.

Durų darbų vykdymas

Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai:

- durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną;
- durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais.

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną sekanti:

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais tarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę stakta išramstymo tašelių ilgis ir tarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir tarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų.

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretano pagalbą būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sienais tarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad tarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų.

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai:

- gulsčiuoko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą;
- įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiuokas arba kampinė liniuotė ir parenkamas atitinkamas intarpo storis;
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį arba vienkomentį putų poliuretano, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti.

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui.

Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleišną tiesiog į mūrą ar betoną. Mūrvinė rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

Bendrasis viso pastato bei atskirų atitvarų pralaidumas orui turi būti ne didesnis už lentelėje nurodytas vertes.

Leistinosios oro pralaidumo vertės, m³/ (m²h)

Atitvara	Leistinas pralaidumas orui, kai slėgių skirtumas 50 Pa			
	DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	21.537765(1)-TP-SA.TS	32	40	0

Langai ir durys	5,0
Atitvaros (išskyrus langus ir duris)	0,8
Bendrasis viso pastato	3,0

PALIEKAMŲ PATALPŲ BŪKLĖ

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais.

Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais grindimis, tinkami naudojimui. Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę.

TS-26 VIDAUS STIKLINĖS VITRINOS

C garso izoliavimo klasės pertvaros su dvivėrėmis arba vienvėrėmis durimis - 30 dB.


Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 arba priešgaisrinės EW 30-C1 durys su aliuminio rėmu ir skerstackčiu. Rėmai anoduoto aliuminio, dažomi.

Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu ir be užrakto, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas.

Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent.

Vaizdinė užduotis	Skirtumas pagal LRV skalę	Apytiksliai kontrastą sudarančių spalvų pavyzdžiai
Dideli paviršiaus plotai (pavyzdžiui, sienos, grindys, durys, lubos), orientaciją lengvinantys elementai ir komponentai (pavyzdžiui, turėklai, jungikliai ir valdymo įtaisai, taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai ir įstiklintų plotų vaizdiniai indikatoriai)	≥ 30 balų	

TS-27 VERTIKALUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS



Keltuvo vidinis dydis: 1000 x 1480

Išoriniai išmatavimai: 1400 x 1600

Keliamas svoris: 410 kg / 5 žm.

Invalidų vežimėlis: A arba B tipo su lydinčiu asmeniu*

Išorės atitvaro konstrukcinių elementų spalva – RAL9016.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	33	40	0


21.537765(1)-TP-SA.TS

TS-28 NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS

(ARBA ANALOGIŠKAS kito gamintojo)

Tipas	Delta
Gamintojas	Lehner Liftechnik GmbH (Austrija)
Greitis	0.1m/s
Keliamoji galia	300 kg
Kėlimo eiga (įstrižainė)	Iki 6000 mm
Galingumas	0,5 kW
Pavaros maitinimas	230 V 50Hz
90 laipsnių posūkių	-
180 laipsnių posūkių	-
Platformos spalva	RAL 7035
Bėgiai	Aliuminio
Platformos matmenys	900 x 1300 mm
Platformos grindys	Speciali neslidi danga
Valdymo panelė	Integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu
Kita informacija	Avarinio sustojimo mygtukas, Laikantys turėklai, Automatiškai užlenkiama platforma, Tvirtinimas prie stulpelių/sienos, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo, Pritaikytas naudoti lauko sąlygomis, Važiavimas - nuspaudus ir laikant, Pavara - elektrinė 24V maitinama iš baterijos, Darbo režimas - 4min darbo ir 6min poilsio, Montuojama prie dešinės sienos

TS-29 GARSĄ IZOLIUOJANTI KABINA POKALBIAMS



1170 (942)*



1202 (994)*

2276 (2150)*



1. Stalas (be kojos) su elektros ir USB lizdais;
2. LED apšvietimas;
3. Durys (8mm stiprintas stiklas, skaidrus).

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	34	40	0

21.537765(1)-TP-SA.TS

TS-30 ŠVIESOS TUNELIS

Velux gamintojo arba panašus kito gamintojo.


Naudojamas lankstaus vamzdžio šviesos tunelis.

Rėmas – juodas formuotas poliuretanais;

Varčia – juodas plastikas;

Stiklas – 4mm grūdintas stiklas su skaidriu stiklu;

Tunelis – 2mx355mm skersmens metalizuotas poliesteris.



TS-31 FIBROCEMENTO PLOKŠTĖS (ŠVIESLANGIŲ PASLĖPIMUI)


1.	Matmenys: Plotis Ilgis Storis	1250mm 3100mm 8mm
2.	Matmenų storis	±0,6
3.	Spalva	Šviesi gelsva Plokštė dažyta visa mase - homogeninė
4.	Degumo klasė	A2-s1, d0
5.	Tankis	>1,65 kg/cm ³
6.	Ilgamžiškumo klasė	A kategorija pagal EN12467
7.	Atsparumas šalčiui	Pagal DIN52347

Plokščių vidinėje pusėje gręžiama skylė, dedama montavimo tarpinė ir įsukamas varžtas. Montuojama plieno tarpinė ir plokštė montuojama prie metalinio karkaso.

TS-32 FASADINĖS LAMELĖS (STOGLANGIŲ MASKVIMUI)

Montuojamos pagal čerpių kryptį. Montuojamos pagal pasirinkto gaminio gamintojo instrukciją.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Spalva	RAL3016 arba panašus analogas.
Elektrinė pavara	Taip
Rankinė pavara	Ne
Plokštelių kampo nustatymas	Taip 0°-100°



DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	35	40	0

21.537765(1)-TP-SA.TS

TS-33 LENKTAS STIKLINIS STOGEĖS

Lenktas grūdinto stiklo stogelis ant metalinės konstrukcijos. Stiklas skaidrus. Laikančioji konstrukcija parenkama kaltinė, su puošniais elementais.



TS-34 TIESUS STIKLINIS STOGEĖS

Tiesus grūdinto stiklo stogelis ant metalinės konstrukcijos. Stiklas skaidrus.



TS-35 METALINIAI TURĖKLAI

Projektuojami turėklai, atitinkantys aukščio ir saugumo reikalavimus. Pagal Statybos techninį reglamentą 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, visuomeninės paskirties statiniuose (mokyklose, darželiuose, bibliotekose ir kitose viešose įstaigose) yra numatyti tokie normatyvai:

221. Aptvarų, baliustradų aukštis turi būti ne mažesnis kaip:

221.6 laiptų maršų ir aikštelių – 0,90m.

Turėklai 1000mm aukščio, dažyto plieno – lauko pandusui:

- Dažyto plieno viršutinis porankis $d=50\text{mm}$;
- Dažyto plieno žemesnis porankis $d=45\text{mm}$;
- Dažyto plieno atraminiai statramsčiai;
- Dažyto plieno žemutinis apsauginis vamzdis $d=45\text{mm}$ (tik pandusams);

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	36	40	0

- Dažyto plieno stulpeliai užpildui d=10mm;



Turėklai 1000mm aukščio, dažyto plieno – vidaus laiptams į rūsi:

- Dažyto plieno viršutinis porankis d=50mm;
- Dažyto plieno atraminiai statramsčiai;
- Dažyto plieno stulpeliai užpildui.



Turėklai 1000mm aukščio, dažyto plieno – vidaus laiptams 1-78A pat.:

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	37	40	0



- Dažyto plieno viršutinis porankis 40x30 mm;
- Dažyto plieno stulpeliai užpildui 10x10mm.

Turėklai 1000mm aukščio, dažyto plieno – evakuacinėje laiptinėje A korp.:

- Dažyto plieno viršutinis porankis d=50mm;
- Dažyto plieno žemesnis porankis d=45mm;
- Dažyto plieno atraminiai statramsčiai;
- Dažyto plieno stulpeliai užpildui.



TS-36 METALO VALYMO, GRUNTAVIMO, DAŽYMO IR APSAUGOS NUO KOROZIJOS DARBAI

(Balkonas A korpuse)

Apsauga nuo korozijos

Lauke esančių plieninių konstrukcijų naudojimo aplinka yra C3.

Apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, sudaro

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	38	40	0

ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti vidutinis - pagal LST EN ISO 12944 – nuo 15 metų.

Antikorozinės dangos sluoksnių kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dažų sistemos, parenkamas toks, kad užtikrintų LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus.

Turi būti laikomasi tokio konstrukcijų paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu;
- gruntavimas;
- dažymas.

Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų.

TS-37 PAKELIAMO GARAŽO VARTAI

Termiškai ekonomiškų segmentų vartai, užtikrinantys šilumos izoliaciją. Plokštės horizontalaus dalinimo, imituojančio medinės lentelės. Plokštės dengiamos plastiko plėvele, imituojančia medienos paviršių, atsparia UV spinduliams. Spalva tamsi ruda, detalizuojama DP projekto metu.

Vartuose numatomos durys(2100x800mm).

TS-38 VĖDINIMO GROTELĖS

Išorinės plieninės vėdinimo grotelės, dažomos.

TS-39 MEDINĖS LAIPTŲ PAKOPOS



Laiptams antrame aukšte į balkoną ir laiptų pakopoms ant esamos konstrukcijos uždengti trečiame aukšte į pastogės zoną (A korpusas) naudojamos ažuolinės medinės pakopos, medis balinamas, ir lakuojamas.

TS-40 GARSAI IZOLIUOJANČIOS PLOKŠTĖS

Akustinės panelės iš poliesterio užpildo, saugios aplinkai. Su integruota kabinimo sistema.

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.TS	Lapas	Lapų	Laida
	39	40	0

TS-41 HPL PERTVAROS

Tualetams ir dušams tinkanti plokštė aukšto slėgio užpildu, atspariu vandeniui. Paviršius lengvai valomas ir atsparus pažeidimams. Durys su lankstais ir užraktu, turi indikaciją „laisva/užimta“.

Matmenys: h-2100mm, kojelės h-120mm. Spalva – balta.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
	40	40	0


21.537765(1)-TP-SA.TS

TECHNINIS PROJEKTAS

Statinio architektūros dalis
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. DEMONTAVIMO DARBAI					
1.	Granito plokščių dangos demontavimas išsaugant plokštes	TS-02	m ²	84,90	
2.	Medinių lentų grindų dangos ardymas, pakeičiant susidėvėjusius pagrindo elementus	TS-02	m ²	790	
3.	Homogeninės PVC grindų dangos ardymas	TS-02	m ²	159,75	
4.	Stogo dangos iš skardos ardymas	TS-02	m ²	743,00	
5.	Stogo dangos iš čerpių ardymas	TS-02	m ²	619,00	
6.	Stogo apšiltinimo medžiagų ir apsauginių membranų demontavimas	TS-02	m ²	1362,00	
7.	Latakų ardymas	TS-02	m	115,00	d~150mm
8.	Lietvamzdžių ardymas	TS-02	m	60,60	d~150mm
9.	Ugniasienių, parapetų, karnizų ir pan. skardos nuardymas	TS-02	m	191,00 156,00	t~350mm t~150mm
10.	Metalinių turėklų nuėmimas remontui, h~100cm	TS-02	m	5,00	A korpuso, II-a., 1-48.4 pat.
LUBOS					
11.	Metalinių perforuotų lentelių demontavimas	TS-02	m ²	42,45	

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
MK009999	Arch.	R. Piečytė		Sąnaudų žiniaraštis	0		
BK 023444	Arch.	S. Šašlauskaitė					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1)-TP-SA.SŽ		Lapas	Lapų
LT						1	7

12.	60x60 cm g/k segmentų demontavimas	TS-02	m ²	672,60	
13.	Gipso kartono lubų demontavimas	TS-02	m ²	61,80	
14.	Perdangos konstrukcijos nuvalymas	TS-02	m ²	182,80	
SIENOS					
15.	Plytelių apdailos demontavimas san. mazguose	TS-02	m ²	276,54	
16.	Medinės pertvaros demontavimas	TS-02	m ²	36,65	
17.	Gipso kartono pertvaros demontavimas	TS-02	m ²	140,00	
18.	Tinko nudaužymas	TS-02	m ²	597,00	
19.	Cokolio tinko nudaužymas	TS-02	m ²	109,00	
ANGŲ UŽPILDYMAI					
20.	Durų demontavimas	TS-02	m ²	199,55	
21.	Garažo vartų demontavimas	TS-02	m ²	14,74	
22.	Langų demontavimas	TS-02	m ²	0,36	
23.	Stoglangių demontavimas	TS-02	m ²	13,75	
24.	Statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas 25km atstumu, utilizavimas	TS-02	t	880	
25.	Statybinių šiukšlių pakrovimas mechanizuotu būdu ir išvežimas 25km atstumu, utilizavimas	TS-02	t	220	
2. VIDAUS ĮRENGIMO DARBAI					
26.	Liejamos naujos cementinės ,terazzo' dekoratyvinės grindys	TS-11	m ²	425,10	
27.	Esamų ,terazzo' grindų remontas	TS-11	m ²	454,00	Įtrūkimų remontas ir glaistymas; Paviršiaus poliravimas, kietinimas, impregnavimas.
28.	Akmens masės plytelių įrengimas – grindų danga	TS-17	m ²	66,50	
29.	Atstatoma granito plokščių danga	TS-14	m ²	27,00	
30.	Heterogeninės PVC grindų dangos įrengimas (medžio imitacija)	TS-12/13	m ²	1134,40	
31.	Grindjuostės patalpoms su PVC danga, h=80mm (medžio imitacija)	TS-12/13	m	710,75	
32.	Heterogeninės PVC grindų dangos įrengimas (spalva 1)	TS-12/13	m ²	224,75	
33.	Grindjuostės patalpoms su PVC danga, h=80mm (spalva 1)	TS-12/13	m	179,65	
34.	Akmens masės plytelių atstatymas pagal esama spalvą– grindų danga	TS-17	m ²	7,20	
35.	Akmens masės plytelių grindjuosčių atstatymas pagal esama situaciją	TS-17	m	37,35	

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.SŽ

Lapas

2

Lapų

7

Laida

0

36.	Homogeninės PVC grindų dangos įrengimas (spalva 2)	TS-12/13	m ²	275,85	
37.	Grindjuostės patalpoms su PVC danga, h=80mm (spalva 2)	TS-12/13	m	121,05	
38.	Medinių laiptų pakopos ir platforma	TS-39	m ²	2,80	Patalpa 1-48.4 1,35x1,1 – 1 vnt. 0,3x1,1 – 4 vnt.
39.	Laiptų medinės pakopos, su nugarėle	TS-39	m ²	6,20	Patalpa 1-78A ~1,06x0,3 – 18vnt. ~1,17x0,3 – 5 vnt.
LUBOS					
40.	Perdangos konstrukcijos arba esamų lubų nuvalymas, dažymas 2 kartus	TS-20	m ²	1670,00	
41.	Naujai įrengiamos 60x60 cm g/k segmentinės pakabinamos lubos	TS-23	m ²	470,00	
42.	Gipso kartono lubos 2 sl. Tinkuojama, glaistoma, dažoma (2 sl.)	TS-20/21/23	m ²	762,00	
43.	Atsparios drėgmei gipso kartono lubos 2 sl. Tinkuojama, glaistoma, dažoma (2 sl.)	TS-20/21/23	m ²	81,00	
44.	Esamų Gipso kartono lubų perdažymas 2 kartus	TS-21	m ²	157,00	
SIENOS					
45.	Tinkavimas, glaistymas, dažymas 2 kartus	TS-19/20	m ²	208,55	h-2,90
46.	Sienų nuvalymas, nelygumų užglaistymas, dažymas 2 kartus	TS-20	m ²	1092,45	h-2,90
47.	Sienų hidroizoliacija, keraminės pl.	TS-15	m ²	103,45	h-2,90
48.	Vidaus g/k su metalinėmis tvirtinimo konstrukcijomis įrengimas, t-150mm	TS-22	m ²	70,10	h-2,90 gkp pertvara; dvisluoksnė; 150mm - bendras storis.
49.	Tinkavimas, glaistymas, dažymas 2 kartus	TS-19/20	m ²	309,40	h-3,00
50.	Sienų nuvalymas, nelygumų užglaistymas, dažymas 2 kartus	TS-20	m ²	2558,50	h-3,00
51.	Sienų hidroizoliacija, keraminės pl.	TS-15	m ²	217,10	h-3,00
52.	Vidaus g/k su metalinėmis tvirtinimo konstrukcijomis įrengimas, t-150mm	TS-22	m ²	183,70	h-3,00 gkp pertvara; dvisluoksnė; 150mm - bendras storis.
53.	Tinkavimas, glaistymas, dažymas 2 kartus	TS-19/20	m ²	541,00	h-3,90
54.	Sienų nuvalymas, nelygumų užglaistymas, dažymas 2 kartus	TS-20	m ²	2043,10	h-3,90
55.	Sienų hidroizoliacija, keraminės pl.	TS-15	m ²	284,85	h-3,90

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	7	0

56.	Vidaus g/k su metalinėmis tvirtinimo konstrukcijomis įrengimas, t-150mm	TS-22	m ²	504,10	h-3,90 gkp pertvara; dvisluoksnė; 150mm - bendras storis.
57.	HPL plokštės	TS-41	m ²	7,65	h-2,30
58.	HPL durys	TS-41	m ²	6,70	h-2,30
59.	Fibrogipso lentelių sienoms ir luboms sistemos apdaila	TS-31	m ²	159,45	
60.	Fibrogipso lentelių luboms sistemos apdaila	TS-31	m ²	6,40	
61.	Garso izoliacinės vidaus plokštės	TS-40	m ²	48,00	1-67E ir 1-67D patalpose.
ANGŲ UŽPILDYMAS					
62.	Dvivėrės lauko durys	LD-1	m ²	4,71	
63.	Dvivėrės lauko durys	LD-2	m ²	2,63	
64.	Dvivėrės lauko durys	LD-3	m ²	3,05	
65.	Dvivėrės lauko durys	LD-4	m ²	4,50	
66.	Vartai	V-1	m ²	14,74	
67.	Rūsio langas	RL-1	m ²	2,16	
68.	Rūsio langas	RL-2	m ²	0,36	
69.	Denginys virš šviesduobių – polikarbonato plokštė.		Vnt. m ²	2 1,8	
70.	Vienvėrės rūšio durys	RD-1	m ²	12,60	
71.	Vienvėrės rūšio durys	RD-2	m ²	6,30	
72.	Vienvėrės rūšio durys	RD-3	m ²	2,15	
73.	Vienvėrės vidaus durys	D-1	m ²	2,13	
74.	Vienvėrės vidaus durys	D-2	m ²	2,00	
75.	Vienvėrės vidaus durys	D-3	m ²	17,01	
76.	Vienvėrės vidaus durys	D-4	m ²	3,86	
77.	Vienvėrės vidaus durys	D-5	m ²	3,28	
78.	Vienvėrės vidaus durys	D-6	m ²	1,62	
79.	Vienvėrės vidaus durys	D-7	m ²	3,20	
80.	Vienvėrės vidaus durys	D-8	m ²	1,53	
81.	Vienvėrės vidaus durys	D-9	m ²	1,39	
82.	Vienvėrės vidaus durys	D-10	m ²	1,30	
83.	Vienvėrės vidaus durys	D-11	m ²	6,00	
84.	Dvivėrės vidaus durys	D-12	m ²	25,20	
85.	Vienvėrės vidaus durys	D-13	m ²	20,79	
86.	Vienvėrės vidaus durys	D-14	m ²	12,60	
87.	Vienvėrės vidaus durys	D-15	m ²	22,68	
88.	Vienvėrės vidaus durys	D-16	m ²	1,81	
89.	Vienvėrės vidaus durys	D-17	m ²	1,79	
90.	Vienvėrės vidaus durys	D-18	m ²	1,89	
91.	Vienvėrės vidaus durys	D-19	m ²	2,06	
92.	Vienvėrės vidaus durys	D-20	m ²	2,06	
93.	Vienvėrės vidaus durys	D-21	m ²	5,37	
94.	Vienvėrės vidaus durys	D-22	m ²	1,58	
95.	Vienvėrės vidaus durys	D-23	m ²	1,95	
96.	Vienvėrės vidaus durys	D-24	m ²	1,68	
97.	Vienvėrės vidaus durys	D-25	m ²	1,24	
98.	Vienvėrės vidaus durys	D-26	m ²	3,54	

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.SŽ

Lapas

Lapų

Laida

4

7

0

99.	Vienvėrės vidaus durys	D-27	m ²	1,79	
100.	Dvivėrės vidaus durys	D-28	m ²	2,42	
101.	Vienvėrės vidaus durys	D-29	m ²	2,46	
102.	Vienvėrės vidaus durys	D-30	m ²	2,49	
103.	Vienvėrės vidaus durys	D-31	m ²	1,39	
104.	Vienvėrės vidaus durys	D-32	m ²	2,10	
105.	Vienvėrės vidaus durys	D-33	m ²	1,68	
106.	Esamų medinių vidaus durų atnaujinimas	D _{NK} .	m ² vnt.	18,00 8	
107.	Stoglangis	SL-1	m ²	1,00	
108.	Stoglangis	SL-2	m ²	13,09	
109.	Stoglangis	SL-3	m ²	7,92	
110.	Stoglangis	SL-4	m ²	4,32	
111.	Stoglangis	SL-5	m ²	1,20	
112.	VG-1 Vėdinimo grotelės lange	TS-38	Vnt.	1	1100x1200mm
113.	VG-2 Vėdinimo grotelės stogo nuožulnoje	TS-38	Vnt.	1	1100x1200mm
114.	VG-3 Vėdinimo grotelės stogo nuožulnoje	TS-38	Vnt.	1	1500x1500mm
VITRINOS					
115.	Vitrina su dvivėrėm durim	VT-1	m ²	13,40	Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 dvivėrės durys
116.	Vitrina be durų	VT-2	m ²	7,34	
117.	Vitrina su dvivėrėm durim	VT-3	m ²	11,85	
118.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-4	m ²	6,10	Viengubo saugaus stiklo priešgaisrinės EW 30-C1 vienvėrės durys
119.	Vitrina su dvivėrėm durim	VT-5	m ²	3,59	Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 dvivėrės durys
120.	Vitrina su dvivėrėm durim	VT-6	m ²	14,37	
121.	Vitrina be durų	VT-6.1	m ²	9,82	
122.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-7	m ²	15,79	
123.	Vitrina be durų	VT-7.1	m ²	9,60	
124.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-8	m ²	15,76	
125.	Vitrina be durų	VT-8.1	m ²	8,45	
126.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-9	m ²	16,32	
127.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-10	m ²	4,32	EI/2 120 klasės priešgaisrinė vitrina Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 vienvėrės durys
128.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-11	m ²	6,36	
129.	Vitrina be durų	VT-11.1		9,55	
130.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-12	m ²	13,43	
131.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-13	m ²	24,15	
132.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-14	m ²	21,86	
133.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-15	m ²	22,00	
134.	Vitrina su vienvėrėm durim	VT-16	m ²	13,15	
ĮRANGA					
135.	Turėklai mediniams laiptams	TS-35	m	3,65	

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.SŽ

Lapas

Lapų

Laida

5

7

0

136.	Garsą izoliuojanti kabina pokalbiams telefonu	TS-29	vnt.	1	
137.	Sviesos tunelis	TS-30	vnt.	6	
138.	Nužulnus keltuvas	TS-28	vnt.	2	
139.	Uždaras keltuvas žmonėms su judėjimo negalia	TS-27	vnt.	2	
STOGAS					
140.	Stogo dangos iš keraminių čerpių įrengimas	TS-6	m ²	668	
141.	Stogo dangos iš skardos įrengimas	TS-5	m ²	390	
142.	Latakų d-160 įrengimas	TS-3	m	117	
143.	Latvamzdžių d-160 įrengimas	TS-3	m	115	
144.	Išlaidų d-160 įrengimas	TS-3	vnt.	11	
145.	Apsauginės tvorelės su sniego gaudytuvais įrengimas	TS-7	m	111	Vienas gaminy
146.	Parapetų/ugniasienių iš skardos įrengimas	TS-4	m ²	360	
147.	Karnizų iš skardos įrengimas	TS-4	m	40	
148.	Sviesos tunelių kamino imitacija	TS-30	m ²	21,50	1. Metalinis karkasas; 2. Apšiltinimas; 3. Fasadinės fibrocemento plokštės.
149.	Stoglangių maskavimas (spalva derinama prie stogo dangos spalvos)	TS-32	m ²	18	
150.	Išlipimo liukas 80x80cm	TS-8	Vnt.	1	
151.	Išlipimo ant stogo kopetėlės	TS-8	Vnt.	1	H=4,50m
152.	Vaikščiojimo takas	TS-7	m	8,00	
153.	Aptvaras šaldymo įrenginiui paslėpti – cementinė plokštė	TS-9	m ²	20,00	Su varstomu segmentu, 1 vnt. 80cm pločio. Dažoma fasado spalva
FASADAS					
154.	Karnizo tinko remontas, pertrynimas, gruntavimas, dažymas	TS-19/20	m/ m ²	143,80 102,20	
155.	Karnizo mūro ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas	TS-19/20	m ²	32,40	
156.	Fasadų tinko remontas, pertrynimas, gruntavimas, dažymas	TS-19/20	m/ m ²	382	
157.	Fasadų mūro ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas	TS-19/20	m ²	57,30	
158.	Cokolio mūro ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas	TS-19/20	m ²	14,50	
159.	Cokolio tinkavimas, dažymas	TS-19/20	m ²	96,00	
160.	Balkono kaltinės tvorelės valymas, dažymas antikoroziniais dažais. Montavimas po remonto darbų.	TS-36	m m ²	5,00 4,40	A korpuso, II-a., 1-48.4 pat.
161.	Lenktas stogelis, dengtas stiklu ant kaltinių elementu	TS-33	Vnt/ m ²	3 6	
162.	Tiesus stogelis, dengtas stiklu ant kaltinių elementu	TS-34	Vnt/ m ²	1 1,40	
PANDUSAS PN-1					

DOKUMENTO ŽYMUO:

21.537765(1)-TP-SA.SŽ

Lapas

Lapų

Laida

6

7




0


163.	Panduso prie įėjimo turėklų įrengimas: Ranktūriai; Porankiai; Apatiniai vamzdžiai.	TS-35	m	12,40 12,40 12,40	
164.	Turėklų užpildas, h-950mm, iki ranktūrio	TS-35	m	12,40	Vertikalūs metaliniai stulpeliai, kas 10cm
165.	Statramsčiai, h-950mm	TS-35	Vnt.	12	
LAIPTAI					
166.	Laiptų turėklų B korpuso šiaurinėje laiptinėje įrengimas: Turėklas su užpildu – Porankis –	TS-35	m	23,50 6,6	Tokie, kaip 1-78A pat.
167.	Medinių porankių remontas B korpuso laiptinėje: – šlifavimas – pažeidimų šalinimas – dažymas	TS-35	m	30,00	
168.	Laiptų turėklų į rūšį įrengimas;	TS-35	m	10,20	
169.	Laiptų turėklų įrengimas;	TS-35	m	2,15	C korp. Prie esamų sraigtinių laiptų. Derinant panašius prie esamų turėklų
170.	Laiptų turėklų įrengimas; Porankių prie sienos įrengimas;	TS-35	m	7,00 9,50	1-78A patalpa
171.	Laiptų turėklų įrengimas; Porankių prie sienos įrengimas;	TS-35	m	15,60 12,00	A korp. Evakuacinė laiptinė ir naujai formuojama laiptinė iš A korp. į B korp.

Pastaba:

1. Numatyti kiekiai yra projektiniai ir turi būti tikslinami darbo projekto metu ir vietoje;
2. **Kiekiai pateikiami be prieaugio.**
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato statybos užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame dokumente.


DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	TECHNINIO APTARNAVIMO PERSONALO PAGR. SRAUTAI
	PERSONALO PAGR. SRAUTAI
	LANKYTOJŲ PAGR. SRAUTAI
	TECHNINIŲ PATALPŲ/IRENGINIŲ ZONA
	PERSONALO PATALPŲ ZONA
	LANKYTOJŲ ZONA

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai
Funkcinės schemos		0
DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas
21.537765(1)-TP-SA.B-01		Lapų
		1
		1



PIMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-1	KORIDORIUS	19,34
1-2	TUALETAS	3,44
1-3	TUALETAS	1,57
1-4	TUALETAS	1,41
1-5	KORIDORIUS	3,98
1-6	TUALETAS	2,59
1-7	TUALETAS	2,16
1-8	PRAUSYKLA	2,30
1-9	TUALETAS	2,13
1-10	SANITARINIS MAZGAS	1,56
1-11	KNYGŲ PASKIRSTYMO VIETA	36,90
1-12	TAMBŪRAS	15,95
1-13	PAGALBINĖ PATALPA	19,34
1-14	PAGALBINĖ PATALPA	17,84
1-15	KORIDORIUS	11,90
1-17	KABINETAS	16,53
1-18	KABINETAS	35,40
1-19	KABINETAS	28,70
1-20	KORIDORIUS	29,16
1-21	KABINETAS	51,44
1-22	KABINETAS	16,31
Viso:		319,9500
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		801,7100
PROJEKTUOJAMA		
ARDOMA		
SUREMONTUOTI KORPUSAI		
MŪRIJAMA		
PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA		
ĮRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm		
PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje		
ĮRENGIAMAI TRAPAI		
ĮRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI ĮRENGINIAI		




PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingoms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarast savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.


O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas 2021-06
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičiūtė 2021-06
	Arch.	S. Šašlauskaitė 2021-06
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	
PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pirmo aukšto planas (A korpusas) M 1:100		Lapai
DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.B-03		Lapas
		Lapų
		1 1



PIMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
B KORPUSAS		
1-24	KORIDORIUS	16,61
1-24A	KORIDORIUS	9,05
1-28	KORIDORIUS	10,34
1-29	SAN. MAZGAS	3,05
1-30	SAN. MAZGAS	2,97
1-31	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	5,32
1-32	VALYTOJOS PATALPA	3,09
1-33	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLE	20,19
1-35	KN. SAUGYKLA	200,76
Viso:		271,3800
C KORPUSAS		
1-2	VAIRUOTOJŲ KAMBARYS	11,94
1-4	TUALETAS	1,68
1-5	DUŠAS	2,77
1-6	SANDELIS - DIRBTUVĖS	30,17
1-7	GARAŽIUS	51,10
1-8	KORIDORIUS	2,57
1-9	KORIDORIUS	18,54
1-10	DARBO KAMBARYS	28,96
1-11	DARBO KAMBARYS	19,46
1-12	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLE	10,03
1-13	KORIDORIUS	33,16
Viso:		210,3800
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		801,7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA GK PERTVĀRA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, h=110mm	
	PASTABA: Irenimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMI TRAPAI	
	IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	



PASTABA:	
1.	Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, je atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato šinis, architektūrinė fasadų išraiška, po atlikų darbų neprarasi savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų.
2.	Visus matavimus ir altitudes būtina tikslinti vietoje.
bma)	
PROJEKTO PAVADINIMAS:	
Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
Pirmo aukšto planas (B ir C korpusas) M 1:100	
DOKUMENTO ŽYMUO:	
21.537765(1)-TP-SA-B-04	
	Lapai
1	1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
SKAITYKLA:		261,2300
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	17,08
Viso:		340,910000
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		794,9900


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	PROJEKTUOJAMA
	ARDOMA
	SUREMONTUOTI KORPUSAI
	MŪRIJAMA
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm
	PASTABA: irengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje
	IRENGIAMAI TRAPAI
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI




PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarast savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.


O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Antro aukšto planas (A korpusas) M 1:100	0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoji biblioteka			21.537765(1)-TP-SA.B-05	Lapų
					1
					1




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	PROJEKTUOJAMA
	ARDOMA
	SUREMONTUOTI KORPUSAI
	MORIAMA
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA
	IRENGIAMS APSILITINIMO SLUOKSNIS, t=10mm PASTABA: įrengimo mazgas nuo dujos projekto SK dalyje
	IRENGIAMI TRAPAI
	IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI



O	2021-06	Statybos leidimų, konvulsinis				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pastatinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-087-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
43963 KPD.0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS:		Lapai
	Arch.	R. Pledžiūtis-Kinkėvičienė	2021-06	Antro aukšto planas (B ir C korpusas) M: 1/100		
	Arch.	S. Šasiušauskaitė	2021-06	DOKUMENTO ŽYMUOJ:		Lapai Lapų
KALBOS TURT.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		21.537765(1)-TP-SA-B-06		1	1
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka					




TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-69	KORIDORIUS	28,74
1-70	SANITARINIS MAZGAS	1,31
1-71	KORIDORIUS	2,14
1-72	TUALETAS	1,37
1-73	TUALETAS	1,43
1-74	PRAUSYKLA	1,97
1-75	TUALETAS	1,48
1-76	KORIDORIUS	1,08
1-77	PRAUSYKLA	1,70
1-78	ATVIRI FONDAI	275,60
1-78A	KORIDORIUS	17,10
1-79	POILSIO PATALPA	17,31
VISO:		351,2300
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		674,9100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APSILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm	
	PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	




PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarastų savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų.
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718		PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Trečio aukšto planas (A korpusas) M 1:100
		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-07	
				Lapas	Lapų
				1	1




PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-85	KORIDORIUS	5,07
1-85A	SANITARINIS MAZGAS	3,05
1-85B	SANITARINIS MAZGAS	3,00
1-85C	SANITARINIS MAZGAS PRITAIKYTAS ŽN	7,37
1-86	KORIDORIUS	118,84
1-86A	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	8,03
1-86B	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,67
1-86C	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,01
1-86D	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,70
1-86E	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,55
1-86F	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	15,59
1-87	VĖDINIMO AGREGATO/ĮRANGOS PATALPTA	35,83
VISO:		258,7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMI TRAPAI	
	IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI ĮRENGINIAI	
	FIBROGIPSO LENTELIŲ SIENOS APDAILA	



PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarastų savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Pastogės planas (A korpusas) M 1:100		0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			21.537765(1)-TP-SA.B-09		Lapų
						1
						1




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMA
	NAUJAI PROJEKTUOJAMAS APSKARDINIMAS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMA PROFILIUOTŲ SKARDOS LAKŠTŲ STOGO DANGA
	NAUJAI PROJEKTUOJAMA ČERPIŲ STOGO DANGA
	IRENGIAMAS STOGLANGIŲ ŽALIUZĖS

PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų nepraras savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PAT. DOK. NR.	A1363 KPD.0718	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Arch.	S. Šaslauskaitė	2021-06	Lapai
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.B-10	
		Lapas	Lapų
		1	1



PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų nepraras savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;

2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Pjūviai A-A, B-B, C-C M 1:100		0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.B-11		
						Lapas
						Lapų
						1
						1




or šalia esantį langą
atvirkštiniai angokraščiai -
nėmi mūro pažeidimai,
ama, dažoma spalva,
analogiška jau esamai

Pakeitus langą sutvarkomi
angokraščiai - užtaisomi mūro
pažeidimai, tinkuojama.

- PASTABA:**
- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų nepraras savo architektūrinių elementų, stiliistikos bruožų;
 - Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽENKLAI								
ŽYM.	PAVADINIMAS							
	Karnizo paprastojo remonto darbai: 1. Atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas, saugant profilius; 2. Mūro įtrūkimų, išrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas; 3. Tinkavimas (pažeidimų vietose), pertrinant su esamu tinku; 4. Pertrėnimas, gruntavimas ir dažymas.							
	Fasadų tinko paprastojo remonto darbai: 1. Atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas; 2. Mūro įtrūkimų, išrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas; 3. Tinkavimas, atstatant buvusius profilius; 4. Pertrėnimas, gruntavimas ir dažymas.	O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
	Cokolio paprastojo remonto darbai: 1. Tinko nuėmimas; 2. Mūro įtrūkimų, išrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas, hidroizoliacijos įrengimas; 3. Tinkavimas; 4. Dažymas.	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
	Stogo remonto darbai: 1. Senos dangos demontavimas; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų demontavimas; 3. Naujų konstrukcijų įrengimas (detaizuojama projekto SK dalyje); 4. Naujos stogo dangos įrengimas - falcuotos skardos lakštai (A korpusas), čerpės (B ir C korpusai); 5. Apskardavimo elementų įrengimas.	KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
		A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai	
			Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06	A korpuso fasado išsklotinė, atliekami darbai M 1:100	0	
			Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			
		KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.B-12	Lapai	Lapų
							1	1



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	Karnizo paprastojo remonto darbai: 1. Atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas, saugant profilius; 2. Mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas; 3. Tinkavimas (pažeidimų vietose), pertinant su esamu tinku; 4. Pertrynimas, gruntavimas ir dažymas.
	Fasadų tinko paprastojo remonto darbai: 1. Atšokusio, suskilusio tinko nuėmimas; 2. Mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas; 3. Tinkavimas, atstatant buvusius profilius; 4. Pertrynimas, gruntavimas ir dažymas.
	Cokolio paprastojo remonto darbai: 1. Tinko nuėmimas; 2. Mūro įtrūkimų, ištrupėjimų užpildymas, sutvirtinimas, hidroizoliacijos įrengimas; 3. Tinkavimas; 4. Dažymas.
	Stogo remonto darbai: 1. Senos dangos demontavimas; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų demontavimas; 3. Naujų konstrukcijų įrengimas (detalizuojama projekto SK dalyje); 4. Naujos stogo dangos įrengimas - falcuotos skardos lakštai (A korpusas), čerpės (B ir C korpusai); 5. Apskardavimo elementų įrengimas.

PASTABA:


1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų nepraras savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718		PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
		Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06	B ir C korpusų fasadų išsklotinė, atliekami darbai M 1:100	0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.B-13		
				Lapas	Lapų	
				1	1	



- PASTABA:**
- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų nepraras savo architektūrinių elementų, stiliistikos bruožų;
 - Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

SUTARTINIAI ŽENKLAI		O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui	
ŽYM.	PAVADINIMAS	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
	A, B ir C korpusų fasadams siūloma spalva - RAL1015, karnizas - baltos spalvos;	KVAL. PAT. DOK. NR.	ULONŲ G. 5, VILNIUS LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
	Visų korpusų cokolio spalva - RAL7032.	A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06
			Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06
			Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06
KALBOS TRUMP. LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO:	
		Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.B-14	
				Lapas	Lapų
				1	1



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS
	A, B ir C korpusų fasadams siūloma spalva - RAL1015, karnizas - baltos spalvos;
	Visų korpusų cokolio spalva - RAL7032.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Isleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PAT. DOK. NR.			Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pastatinių statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai	
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06		B ir C korpusų fasadų išsklotinė, spalvinė schema M 1:100	0	
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-15	Lapas 1	Lapų 1

PASTABA:


1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešąjame pažinimui ir naudojimui. Pastato tvirt, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neperas savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų.
2. Visas matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
R-1	RŪSYS	27,26
R-2	RŪSYS	35,94
R-3	ŪKINĖ PATALPA	30,84
R-3A	SERVERINĖ	28,69
R-4	KORIDORIUS	17,71
R-5	KORIDORIUS	5,20
R-6	EL. SKYDINĖ	15,04
Viso:		160,6800
B KORPUSAS		
R-7	KNYGŲ SAUGOJIMO PATALPA	48,48
R-8	KNYGŲ SAUGOJIMO PATALPA	197,13
R-8A	ŠILUMOS PUNKTAS	11,36
R-8B	TECHNINĖ ERDVĖ	44,77
VL-1	LAIPTINĖ	25,40
VL-2	LAIPTINĖ	16,34
Viso:		343,4800
C KORPUSAS		
R-1	LAIPTINĖ	10,88
R-2	RŪSYS	19,49
Viso:		30,3700
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		534,5300
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
PROJEKTUOJAMA		
ARDOMA		
FORMUOJAMA ANGA DURIMS ESAMOJE SIENOJE		
SUREMONTUOTI KORPUSAI		
MŪRLIAMA		
PROJEKTUOJAMA GIK PERTVARA		
IRENGIAMI TRAPAI		
IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI (IRENGINIAI)		

SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIK SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLEPTOS KONSTRUKCIJOS)	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIK PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS	
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMAS/DAŽYMAS	
	PROJEKTUOJAMI ANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMI LED ŠVIESTUVAI	
	PROJEKTUOJAMI (PAKABINAMI) LUBŲ KONSTRUKCIJŲ (LEDŽIAM SEGMENČINIAMI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM)	
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)	


A KORPUSAS



PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingoms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neperpras savo architektūrinį elementų, silsilėsios bruožų.
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas: Ketinimo prieštaiš (jei taikoma)		
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06	Rūsio planas(A, B ir C korpusai) M 1:100 LUBŲ PLANAS
	Arch.	S. Šačiauskaitė	2021-06	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-17
			Lapas	Lapų
			1	1




PIMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-1	KORIDORIUS	19,34
1-2	TUALETAS	3,44
1-3	TUALETAS	1,57
1-4	TUALETAS	1,41
1-5	KORIDORIUS	3,98
1-6	TUALETAS	2,59
1-7	TUALETAS	2,16
1-8	PRAUSYKLA	2,30
1-9	TUALETAS	2,13
1-10	SANITARINIS MAZGAS	1,56
1-11	KNYGŲ PASKIRSTYMO VIETA	36,90
1-12	TAMBŪRAS	15,95
1-13	PAGALBINĖ PATALPA	19,34
1-14	PAGALBINĖ PATALPA	17,84
1-15	KORIDORIUS	11,90
1-17	KABINETAS	16,53
1-18	KABINETAS	35,40
1-19	KABINETAS	28,70
1-20	KORIDORIUS	29,16
1-21	KABINETAS	51,44
1-22	KABINETAS	16,31
	Viso:	319.9500
	BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):	801.7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMI TRAPAI	
	IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	ARDOMOS IR APŠILTINAMOS GRINDYS. PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA.	
	PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA	
	ESAMOS 'TERAZZO' GRINDŲ DANGOS REMONTAS	
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS SANITARINIUISE MAZGUOSE	
	ARDOMA ESAMA MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGA, SUSIDĖVĖJĘ PAGRINDO MEDINIAI ELEMENTAI PAKEIČIAMI. NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	ATSTATOMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA	
	ATSTATOMA AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA ANALOGIŠKOMIS PLYTELEMIS JAU ESAMOMS	

PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingoms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarastų savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718		PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Pirmo aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	0
		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-18		
				Lapas	Lapų	
				1	1	



PIMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-1	KORIDORIUS	19,34
1-2	TUALETAS	3,44
1-3	TUALETAS	1,57
1-4	TUALETAS	1,41
1-5	KORIDORIUS	3,98
1-6	TUALETAS	2,59
1-7	TUALETAS	2,16
1-8	PRAUSYKLA	2,30
1-9	TUALETAS	2,13
1-10	SANITARINIS MAZGAS	1,56
1-11	KNYGŲ PASKIRSTYMO VIETA	36,90
1-12	TAMBŪRAS	15,95
1-13	PAGALBINĖ PATALPA	19,34
1-14	PAGALBINĖ PATALPA	17,84
1-15	KORIDORIUS	11,90
1-17	KABINETAS	16,53
1-18	KABINETAS	35,40
1-19	KABINETAS	28,70
1-20	KORIDORIUS	29,16
1-21	KABINETAS	51,44
1-22	KABINETAS	16,31
	Viso:	319.9500
	BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):	801.7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLĖPTOS KONSTRUKCIJOS)	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS	
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMAS/DAŽYMAS	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMAI/ANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMI LED ŠVIESTUVAI	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMAI SEGMENTINIAI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM)	
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)	

Irengiamas juostinis grindinis LED apšvietimas, architektūrinio elemento - nišos - apšvietimui. LED juosta atitraukiama nuo sienos per 2-5cm. Nišų matmenis tikslinti vietoje.

Laiptinė esama, iš pirmo į antrą aukštą. Evakuacijai įsivertinti laiptinę A korpuse. Esama granito plokščių danga atsargiai išardoma ir panaudojama granito dangos remontui.


Projektuojamas nuolydis 5°/ 8,33% (knygų vežimėliams ir ŽN)

Priešgaisrinės stiklinės pertvaros

PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingoms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarasi savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240		PROJEKTO PAVADINIMAS:		
A1363 KPD 0718		Telefonas: +370 676 51299		Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
		El. paštas: info@maspro.lt				
PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			Lapai
Arch.	R. Piečytė-Kinkevičiūtė	2021-06	Pirmo aukšto planas (A korpusas) M 1:100			0
Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06	LUBŲ DANGŲ PLANAS			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO:			Lapas
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.B-19			Lapų
						1
						1




ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
SKAITYKLA:		261.2300
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	17,08
Viso:		340.910000
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		794.9900
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm	
	PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	ARDOMOS IR APŠILTINAMOS GRINDYS. PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA.	
	PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA	
	ESAMOS 'TERAZZO' GRINDŲ DANGOS REMONTAS	
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS SANITARINIUISE MAZGUOSE	
	ARDOMA ESAMA MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGA, SUSIDĖVĖJĘ PAGRINDO MEDINIAI ELEMENTAI PAKEIČIAMAI. NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	IRENGIAMAI PASLĖPTI EL. LIZDAI GRINDYSE	
	IRENGIAMAS GRINDINIS JUOSTINIS LED APŠVIETIMAS	

PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarast savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718		PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Antro aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	
		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-20	
					Lapas	Lapų
					1	1




ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-38	KORIDORIUS	19,20
1-39	TUALETAS	4,12
1-40	TUALETAS	1,29
1-41	TUALETAS	1,42
1-42	KORIDORIUS	3,57
1-43	KORIDORIUS	2,24
1-44	TUALETAS	2,79
1-45	TUALETAS	2,79
1-46	PRAUSYKLA	2,79
1-47	SANITARINIS MAZGAS	2,12
1-48.1	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	43,12
1-48.2	KORIDORIAUS ZONA	49,81
1-48.3	EKSPOZICIJOS ERDVĖS ZONA	18,64
1-48.4	SKAITYKLOS ZONA	67,18
1-48.5	SKAITYKLOS ZONA	82,48
SKAITYKLA:		261.2300
1-49	PAGALBINĖ PATALPA	20,27
1-50	POILSIO PATALPA - VIRTUVĖLĖ	17,08
Viso:		340.910000
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		794.9900
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm	
	PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLĖPTOS KONSTRUKCIJOS)	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS	
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ TINKAVIMAS, PERDAŽYMAS/DAŽYMAS.	
	PROJEKTUOJAMI I PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMIAI ANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMI LED ŠVIESTUVAI	
	PROJEKTUOJAMI I PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMIAI SEGMENTINIAI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM)	
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)	

PASTABA:

- Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarast savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
- Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Antro aukšto planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ DANGŲ PLANAS	0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-21	Lapas 1
					Lapų 1




TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-69	KORIDORIUS	28,74
1-70	SANITARINIS MAZGAS	1,31
1-71	KORIDORIUS	2,14
1-72	TUALETAS	1,37
1-73	TUALETAS	1,43
1-74	PRAUSYKLA	1,97
1-75	TUALETAS	1,48
1-76	KORIDORIUS	1,08
1-77	PRAUSYKLA	1,70
1-78	ATVIRI FONDAI	275,60
1-78A	KORIDORIUS	17,10
1-79	POILSIO PATALPA	17,31
	VISO:	351,2300
	BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):	674,9100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	IRENGIAMAS APŠILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI	
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA	
	ESAMOS 'TERAZZO' GRINDŲ DANGOS REMONTAS	
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS SANITARINIUIOSE MAZGUOSE	
	ARDOMA ESAMA MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGA, SUSIDĖVĖJĘ	
	PAGRINDO MEDINIAI ELEMENTAI PAKEIČIAM. NAUJA	
	HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	

PASTABA:


1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarasi savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų.
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718		PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Trečio aukšto planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	0
		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-22		
				Lapas	Lapy	
				1	1	




1. Tvarkojimeji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprasavo architektūrinii elementu, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimų, konkursų				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.			Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7055) Traukų g. 10, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.
A1363 QPD.0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapų
	Arch.	R. Plepietė-Kinkvilienė	2021-06	1-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100		0
	Arch.	S. Saslauskaitė	2021-06	GRINDŲ DANGŲ PLANAS		
KALBOS TURTAS	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			21.537765(1)-TP-SA-B-24		Lapų
				1	1	




1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakanka pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprasavo savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.


O	2021-06	Statybos leidimų, konkursų			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NIN		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pastatų statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilnius, kapitalinio remonto projektas.		
41363 KPD.0718	PVI/PDV	K. Bakanaukas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	R. Pieštis-Kinkėvičienė	2021-06	Lapai	
	Arch.	S. Šasiuškauskaitė	2021-06	1-o a. planas (B ir C korpusas) M:1:100 LUBŲ PLANAS	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMOJUS:	
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			21.537765(1)-TP-SA-B-25	
				Lapai	Lapų
				1	1




PIRMŲ AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA					
NR.	PAVADINIMAS		PLOTAS		
B KORPUSAS					
1-55	KABINETAS		16,86		
1-56	SAN. MAZGAS		3,05		
1-57	SAN. MAZGAS		2,97		
1-58	UNIVERSALUS ŽŪN SAN. MAZGAS		5,38		
1-59	KORIDORIUS		10,17		
1-60	VALYTOJOS PATALPA		3,11		
1-66	KABINETAS		20,20		
1-67	KŪRYBINĖS LABORATORIJOS		93,11		
1-67A	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA		6,14		
1-67B	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA		6,30		
1-67C	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA		6,23		
1-67D	STUDIJA		3,37		
1-67E	STUDIJA		18,74		
1-67F	SKAITMENINIMO CENTRAS		25,65		
1-67G	SKAITMENINIMO CENTRAS		16,85		
1-68	KORIDORIUS		7,49		
Viso:			245,6200		
C KORPUSAS					
2-1	KORIDORIUS		15,03		
2-2	PASITARIMŲ KAMBARYS		41,36		
2-3	PAGALBINĖ PATALPA		1,80		
2-4	TUALETAS		2,09		
2-5	PAGALBINĖ PATALPA		1,71		
2-6	TUALETAS		1,74		
2-7	VALYTOJOS PATALPA		3,05		
2-8	KABINETAS		28,03		
2-9	HOLAS		41,95		
2-10	KABINETAS		22,70		
2-11	KABINETAS		10,76		
2-12	BUHALTERIJA		21,77		
2-13	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA		16,47		
Viso:			208,4600		
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):			794,9900		
SUTARTINIAI ŽENKLAI					
ŽYM.	PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA				
	ARDOMA				
	SUREMONTUOTI KORPUSAI				
	MŪRIAMA				
	PROJEKTUOJAMA GK PERTVARA				
	IRENGIAMAS APSILTINIMO SLUOKSNIS, t-110mm				
	PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje				
	IRENGIAMI TRAPAI				
	IRENGIAMAJAUI SANITARINIAI IRENGINIAI				
SUTARTINIAI ŽENKLAI					
ŽYM.	PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ TERAZZO GRINDŲ DANGA				
	ESAMOS TERAZZO GRINDŲ DANGOS REMONTAS				
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS SANITARINIJOSE MAZGUOSE				
	ARDOMA ESAMA MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGA, SUSIDĖVĖJĘ PAGRINDO MEDINIAI ELEMENTAI PAKĖČIAMAI, NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)				
	NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)				
	ATSTATOMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA				
	ATSTATOMA AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA				
	ANALOGIŠKOMIS PLYTELĖMS JAU ESAMOMS				
PASTABA:					
1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė išvaizda, išraiška, po atliktų darbų nepraranda savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;					
2. Visus matmenis ir atstumus būtina tikslinti vietoje.					
O					
2021-06					
Statybos leidimui, konkursui					
Laida					
Laidavimo data					
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL.	Ulonų g. 5, Vilnius				
PAT.	LT-06240				
DOK.	Telefonas: +370 676 51299				
NR.	El. paštas: info@maspro.lt				
PROJEKTO PAVADINIMAS:					
Kultūros pasikirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.					
A1383	PV/PDV	K. Bakanas			
KPD 07/18	Arch.	R. Plešytė-Kinkevičienė			
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai			
II-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100		0			
GRINDŲ DANGŲ PLANAS					
DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapai			
21.537765(1)-TP-SA-B-26		Lapų			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS					
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka					



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS	
B KORPUSAS			
1-55	KABINETAS	16,86	
1-56	SAN. MAZGAS	3,05	
1-57	SAN. MAZGAS	2,97	
1-58	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	5,38	
1-59	KORIDORIUS	10,17	
1-60	VALYTOJOS PATALPA	3,11	
1-66	KABINETAS	20,20	
1-67	KŪRYBINĖS LABORATORIJOS	93,11	
1-67A	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,14	
1-67B	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,30	
1-67C	TRUMPALAIKIO DARBO PATALPA	6,23	
1-67D	STUDIJA	3,37	
1-67E	STUDIJA	18,74	
1-67F	SKAITMENINIMO CENTRAS	25,65	
1-67G	SKAITMENINIMO CENTRAS	16,85	
1-68	KORIDORIUS	7,49	
Viso:		245,6200	
C KORPUSAS			
2-1	KORIDORIUS	15,03	
2-2	PASITARIMŲ KAMBARYS	41,36	
2-3	PAGALBINĖ PATALPA	1,80	
2-4	TUALETAS	2,09	
2-5	PAGALBINĖ PATALPA	1,71	
2-6	TUALETAS	1,74	
2-7	VALYTOJOS PATALPA	3,05	
2-8	KABINETAS	28,03	
2-9	HOLAS	41,95	
2-10	KABINETAS	22,70	
2-11	KABINETAS	10,76	
2-12	BUHALTERIJA	21,77	
2-13	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,47	
Viso:		208,4600	
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		794,9900	
SUTARTINIAI ŽENKLAI			
ŽYM.	PAVADINIMAS		
	PROJEKTUOJAMA		
	ARDOMA		
	SUREMONTUOTI KORPUSAI		
	MŪRLIAMA		
	PROJEKTUOJAMA GIK PERTVARA		
	IRENGIAMAS APSILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje		
	IRENGIAMI TRAPAI		
	IRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI IRENGINIAI		
SUTARTINIAI ŽENKLAI			
ŽYM.	PAVADINIMAS		
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIK SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLĖPTOS KONSTRUKCIJOS)		
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIK PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS		
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMAS/DAŽYMAS		
	PROJEKTUOJAMI (PAKABINAMŲ) LUBŲ KONSTRUKCIJA (ILEIDŽIAMANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMŲ LED ŠVIESTUVAI)		
	PROJEKTUOJAMI (PAKABINAMŲ) LUBŲ KONSTRUKCIJA (ILEIDŽIAMANT SEGMENTINIAI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM))		
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)		
PASTABA:			
1. Tvarkomoji statybos darbai nurodomi projekte nepakenkis pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos taisyklis - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tarsi, architektūrinė išvaizda, statybos, po atliktų darbų neperaras savo architektūrinių elementų, stiliškos bruožų;			
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.			
Pirma)			
PROJEKTO PAVADINIMAS:			
Kultūros pasirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
II-o a. planas (B ir C korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS			Lapai
			0
DOKUMENTO ŽYMUO:			
21.537765(1)-TP-SA-B-27			Lapai Lapų
			1 1



PASTOGĖS AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
B KORPUSAS		
1-82	VENTILIATORINĖ	22,50
1-83	KORIDORIUS	57,50
1-83A	DARBO PATALPA	23,29
1-83B	DARBO PATALPA	22,80
1-83C	DARBO PATALPA	21,20
1-83D	DARBO PATALPA	18,34
	VISO:	165.6300
C KORPUSAS		
2-16	VENTILIATORINĖ	13,73
2-18	SAN. MAZGAS	2,93
2-19	UNIVERSALUS ŽN SAN. MAZGAS	6,86
2-20	KORIDORIUS	15,28
2-20A	SAN. MAZGAS	8,37
2-21	SALĖ	107,20
2-21A	PAGALBINĖ PATALPA	3,68
	VISO:	158.0500
BENDRAS PLOTAS (VISŲ KORPUSŲ):		674.9100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MURIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA GK PERTVARA	
	IRENGIAMAS APSILTINIMO SLUOKSNIS, t=110mm PASTABA: įrengimo mazgas nurodomas projekto SK dalyje	
	IRENGIAMAI TRAPAI	
	IRENGIAMAI NAUJI SANITARINIAI (IRENGINIAI)	
	HPL PERTVAROS SAN. MAZGUOSE	
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GK SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLĖPTOS KONSTRUKCIJOS)	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GK PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS	
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ TINKAVIMAS, PERDAŽYMAS/DAŽYMAS.	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMI LED ŠVIESTUVAI	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMSI SEGMENTINIAI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM)	
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)	
PASTABA: 1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenkis pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tarsi, architektūrinė išvaizda, išlaikoma, po atliktų darbų neperaras savo architektūrinių elementų, stiliistikos bruožų; 2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.		
Domsa		
PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros pasikirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai
Pastogės planas (B ir C korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS		0
DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas Lapų
21.537765(1)-TP-SA-B-29		1 1




PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-85	KORIDORIUS	5,07
1-85A	SANITARINIS MAZGAS	3,05
1-85B	SANITARINIS MAZGAS	3,00
1-85C	SANITARINIS MAZGAS PRITAIKYTAS ŽŪN	7,37
1-86	KORIDORIUS	118,84
1-86A	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	8,03
1-86B	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,67
1-86C	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,01
1-86D	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,70
1-86E	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,55
1-86F	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	15,59
1-87	VĖDINIMO AGREGATO/ĮRANGOS PATALPTA	35,83
	VISO:	258,7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	ĮRENGIAMI TRAPAI	
	ĮRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI ĮRENGINIAI	
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA NAUJA LIEJAMO BETONO DEKORATYVINĖ 'TERAZZO' GRINDŲ DANGA	
	ESAMOS 'TERAZZO' GRINDŲ DANGOS REMONTAS	
	AKMENS MASĖS PLYTELĖS SANITARINIJOSE MAZGUOSE	
	ARDOMA ESAMA MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGA, SUSIDĖVĘJĘ PAGRINDO MEDINIAI ELEMENTAI PAKEIČIAM. NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	NAUJA HOMOGENINIŲ PVC GRINDŲ DANGA (SEGMENTINĖ)	
	ATSTATOMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA	
	ATSTATOMA AKMENS MASĖS PLYTELIŲ DANGA ANALOGIŠKOMIS PLYTELEMIS JAU ESAMOMS	

PASTABA:

1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato tūris, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarastų savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Pastogės planas (A korpusas) M 1:100 GRINDŲ DANGŲ PLANAS	0
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYTOJAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-30	Lapas Lapų
					1 1



PASTOGĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
A KORPUSAS		
1-85	KORIDORIUS	5,07
1-85A	SANITARINIS MAZGAS	3,05
1-85B	SANITARINIS MAZGAS	3,00
1-85C	SANITARINIS MAZGAS PRITAIKYTAS ŽŪN	7,37
1-86	KORIDORIUS	118,84
1-86A	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	8,03
1-86B	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,67
1-86C	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	13,01
1-86D	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,70
1-86E	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	17,55
1-86F	INDIVIDUALAUS DARBO KABINETAS	15,59
1-87	VĖDINIMO AGREGATO/ĮRANGOS PATALPTA	35,83
	VISO:	258,7100
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	PROJEKTUOJAMA	
	ARDOMA	
	SUREMONTUOTI KORPUSAI	
	MŪRIJAMA	
	PROJEKTUOJAMA G/K PERTVARA	
	ĮRENGIAMI TRAPAI	
	ĮRENGIAMI NAUJI SANITARINIAI ĮRENGINIAI	
SUTARTINIAI ŽENKLAI		
ŽYM.	PAVADINIMAS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS (600X600MM, PASLĖPTOS KONSTRUKCIJOS)	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/K PLOKŠČIŲ PAKABINAMOS LUBOS	
	NUMATOMAS LUBŲ IR PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMAS/DAŽYMAS	
	PAKABINAMOS LUBOS FORMUOJAMOS IŠ LINIJINĖS FIBROGIPSO LENTELIŲ, DENGŲ MEDŽIO PLUOŠTU, SISTEMOS.	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMIEJI ANT GB LUBŲ KONSTRUKCIJOS KABINAMI LED ŠVIESTUVAI	
	PROJEKTUOJAMI Į PAKABINAMŲ LUBŲ KONSTRUKCIJĄ ĮLEIDŽIAMIEJI SEGMENTINIAI LED ŠVIESTUVAI (600X600MM)	
	PROJEKTUOJAMI ANT TROSELIŲ PAKABINAMI JUOSTINIAI LED ŠVIESTUVAI (1000MM)	



PASTABA:







1. Tvarkomieji statybos darbai nurodomi projekte nepakenks pastato vertingosioms savybėms, jie atitinka kultūros vertybių apsaugos tikslus - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastato turis, architektūrinė fasadų išraiška, po atliktų darbų neprarastų savo architektūrinių elementų, stilistikos bruožų;
2. Visus matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO		Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičiūtė		2021-06	Pastogės planas (A korpusas) M 1:100 LUBŲ PLANAS	0
	Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA-B-31		Lapas Lapų
					1	1

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
LD-1		1 VNT.	4,71 m²	Dvivėrės medinės sprūdinės lauko durys. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/(m² K). Spalva analogiška esamai durų spalvai. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. SU PAVARA Plotas (1 vnt.) - 4,50 m² Bendras (1 vnt.) - 4,50 m²	LD-4		1 VNT.	4,50 m²	Vienvėrės medinės sprūdinės lauko durys Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/(m² K). Spalva analogiška esamai durų spalvai. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,63 m² Bendras (1 vnt.) - 2,63 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS									
LD-2		1 VNT.	3,21 m²	Dvivėrės medinės sprūdinės lauko durys. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/(m² K). Spalva analogiška esamai durų spalvai. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 3,21 m² Bendras (1 vnt.) - 3,21 m²	V-1		2 VNT.	7,37 m²	Automatiniai pakeliami lauko vartai su durimis. Medinių lentelių imitacija. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/(m² K). Spalva analogiška esamai vartų spalvai. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 7,37 m² Bendras (1 vnt.) - 14,74 m² Varstomo elemento plotas - 1,85 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS									
LD-3		1 VNT.	3,21 m²	Dvivėrės medinės sprūdinės su viršlangu lauko durys Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/(m² K). Spalva analogiška esamai durų spalvai. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 4,71 m² Bendras (1 vnt.) - 4,71 m²	PASTABOS: - Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; - Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimačiuoti suformuotas angas, gaminių atitiktumas angoms yra gamintojo atsakomybė; - Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); - Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikuotame centre, atlikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; - Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; - Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu; - Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm. - Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; - Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu; - Stiklo paketai saugaus stiklo.				
VAIZDAS IŠ IŠORĖS									

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
KVAL. PAT. DOK. NR.	A1363 KPD 0718		PV/PDV		K. Bakanauskas		2021-06	PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė					2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	S. Šašlauskaitė					2021-06	Langų, vartų ir lauko durų žiniaraštis 1:50	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		DOKUMENTO ŽYMUO:		21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-01		
								Lapas	Lapų
								1	2

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
RL-1		1 VNT.	0,36 m ²	Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm + 0,2 mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Langų stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos padėties - atverčiami. Su horizontaliomis orlaidėmis. PVC profiliai baltos spalvos. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Plotas (1 vnt.) - 0,36 m² Bendras (1 vnt.) - 0,36 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
SV-1		2 VNT.	2,05 m ²	Švieslangio rėmas iš metalinės konstrukcijos. Švieslangių stiklai su armuoto stiklo paketais, kuriuose vienas iš stiklų su selektyvine danga. Langai varstomi, vienos padėties - atverčiami. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Plotas (1 vnt.) - 2,05 m² Bendras (2 vnt.) - 4,10 m²
DOKUMENTO ŽYMUO:				Lapas
21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-01				Lapų
				2
				2

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
RD-1 EI ₂ 60-C0 EW 30-C0 C3S200		6 VNT.	2,10 m ²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C0, C3S200 ir EI₂ 60-C0 plieninės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,10 m² Bendras (6 vnt.) - 12,60 m²	D-1		1 VNT.	2,13 m ²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,13 m² Bendras (1 vnt.) - 2,13 m²
RD-2 EW 30-C0		3 VNT.	2,10 m ²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C0 plieninės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,10 m² Bendras (3 vnt.) - 6,30 m²	D-2 C3S200		1 VNT.	2,00 m ²	Vienvėrės priešdūminės C3S200 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,00 m² Bendras (1 vnt.) - 2,00 m²
RD-3 EI ₂ 60-C0		1 VNT.	2,15 m ²	Vienvėrės priešgaisrinės EI₂ 60-C0 plieninės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,15 m² Bendras (1 vnt.) - 2,15 m²	D-3 C3S200		9 VNT.	1,89 m ²	Vienvėrės priešdūminės C3S200 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,89 m² Bendras (9 vnt.) - 18,00 m²

- PASTABOS:
- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
 - Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
 - Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
 - Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
 - Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
 - Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
 - Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
 - Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
 - Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
 - Stiklo paketai saugaus stiklo.







O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PAT. DOK. NR. A1363 KPD 0718	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt MASPRO			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vidaus durų žiniaraštis 1:50	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06		
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02	
				Lapas	Lapų
				1	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
D-4		2 VNT.	1,93 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,93 m² Bendras (2 vnt.) - 3,86 m²	D-7		2 VNT.	1,60 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,60 m² Bendras (2 vnt.) - 3,20 m²
		VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS		
D-5		2 VNT.	1,64 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,64 m² Bendras (2 vnt.) - 3,28 m²	D-8		1 VNT.	1,53 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,53 m² Bendras (1 vnt.) - 3,06 m²
		VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS		
D-6		1 VNT.	1,62 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,62 m² Bendras (1 vnt.) - 1,62 m²	D-9		1 VNT.	1,39 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,39 m² Bendras (1 vnt.) - 1,39 m²
		VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS		


PASTABOS:







- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
- Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsiamatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
- Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
- Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
- Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
- Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
- Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
- Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
- Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
- Stiklo paketai saugaus stiklo.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)						
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.				
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė		2021-06	Vidaus durų žiniaraštis 1:50			
	Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02		Lapas	Lapų
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka						2	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
D-10		1 VNT.	1,30 m ²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,30m² Bendras (1 vnt.) - 1,30 m²	D-13		11 VNT.	1,89 m ²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,89 m² Bendras (11 vnt.) - 20,79 m²
				VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS
D-11		5 VNT.	1,20 m ²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,20m² Bendras (5 vnt.) - 6,00 m²	D-14 EI ₂ 60-C3 C3S200		7 VNT.	2,10 m ²	Vienvėrės priešgaisrinės EI₂ 60-C3, priešdūminės C3S200 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,10 m² Bendras (7 vnt.) - 14,70 m²
				VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS
D-12		10 VNT.	2,52 m ²	Dvivėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,52 m² Bendras (10 vnt.) - 25,20 m²	D-15		12 VNT.	1,89 m ²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,89 m² Bendras (12 vnt.) - 22,68 m²
				VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS







- PASTABOS:
- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
 - Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsiamatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
 - Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
 - Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitiktį ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
 - Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
 - Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
 - Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
 - Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
 - Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
 - Stiklo paketai saugaus stiklo.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)						
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt MASPRO			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.				
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė		2021-06	Vidaus durų žiniaraštis 1:50			
	Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02		Lapas 3	Lapų 6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
D-16 EW 30-C0		1 VNT.	1,81 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C0 laminuotos skydinės su įstiklinimu vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,81 m² Bendras (1 vnt.) - 1,81 m²	D-19 EW 30-C0		1 VNT.	2,06 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C3 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,06 m² Bendras (1 vnt.) - 2,06 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-17 EW 30-C0		1 VNT.	1,79 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C0 laminuotos skydinės su įstiklinimu vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,79 m² Bendras (1 vnt.) - 1,79 m²	D-20		1 VNT.	2,06 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,06 m² Bendras (1 vnt.) - 2,06 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-18 EW 30-C0		1 VNT.	1,89 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C0 laminuotos skydinės su įstiklinimu vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,89 m² Bendras (1 vnt.) - 1,89 m²	D-21		3 VNT.	1,79 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,79 m² Bendras (3 vnt.) - 5,37 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				



- PASTABOS:
- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
 - Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsiamatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
 - Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
 - Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
 - Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
 - Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
 - Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
 - Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
 - Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
 - Stiklo paketai saugaus stiklo.







O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06	Vidaus durų žiniaraštis 1:50			
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02		Lapas	Lapų
						4	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
D-22 C3S200		1 VNT.	1,58 m²	Vienvėrės priešdūminės C3S200 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,58 m² Bendras (1 vnt.) - 1,58 m²	D-25		1 VNT.	1,24 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,24 m² Bendras (1 vnt.) - 1,24 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-23		1 VNT.	1,95 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,95 m² Bendras (1 vnt.) - 1,95 m²	D-26		3 VNT.	1,18 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,18 m² Bendras (3 vnt.) - 3,54 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-24		1 VNT.	1,68 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,68 m² Bendras (1 vnt.) - 1,68 m²	D-27		1 VNT.	1,79 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,79 m² Bendras (1 vnt.) - 1,79 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				

PASTABOS:

- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
- Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
- Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
- Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
- Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
- Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
- Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
- Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
- Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
- Stiklo paketai saugaus stiklo.





O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt MASPRO			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė		2021-06		Vidaus durų žiniaraštis 1:50	
	Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06			0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka				DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02	Lapas	Lapų
						5	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS
D-28 EW 30-C1		1 VNT.	2,42 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C1 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,42 m² Bendras (1 vnt.) - 2,42 m²	D-31		3 VNT.	1,39 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Su grotelėmis. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,39 m² Bendras (3 vnt.) - 4,17 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-29 EW 30-C0		1 VNT.	2,46 m²	Vienvėrės priešgaisrinės EW 30-C3 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,46 m² Bendras (1 vnt.) - 2,46 m²	D-32		1 VNT.	2,10 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,10 m² Bendras (1 vnt.) - 4,20 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				
D-30 C3S200		1 VNT.	2,49 m²	Vienvėrės priešdūminės C3S200 laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 2,49 m² Bendras (1 vnt.) - 2,49 m²	D-33		1 VNT.	1,68 m²	Vienvėrės laminuotos skydinės aklinos vidaus durys, su rakinama spyna, palenkiama rankena, atramomis ir fiksatoriumi, uždarymo mechanizmais. Be slenkčių. Evakuacijos kelyje esančios durys - laisvai atidaromos iš patalpos pusės evakuacijos kryptimi. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila. Plotas (1 vnt.) - 1,68 m² Bendras (1 vnt.) - 1,68 m²
VAIZDAS IŠ IŠORĖS					VAIZDAS IŠ IŠORĖS				

PASTABOS:





- Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais;
- Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsiamatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė;
- Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.);
- Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms;
- Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą;
- Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;
- Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm.
- Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas;
- Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu;
- Stiklo paketai saugaus stiklo.

O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PAT. DOK. NR. A1363 KPD 0718	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt MASPRO			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Lapai	
	Arch.	R. Plečytė-Kinkevičienė	2021-06	Vidaus durų žiniaraštis 1:50			
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas	Lapų
				21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-02		6	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS		
VT-1		1 VNT.	13,40 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su dvivėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 dvivėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 13,40 m² Bendras (1 vnt.) - 13,40 m² Virš stiklinės pertvaros iki lubų konstr. įrengiama g/k pertvara REI120	VT-3		1 VNT.	11,85 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 11,85 m² Bendras (1 vnt.) - 11,85 m² Virš stiklinės pertvaros iki lubų konstr. įrengiama g/k pertvara		
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS						
VT-2		1 VNT.	7,34 m²	Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 7,34 m² Bendras (1 vnt.) - 7,34 m² Virš stiklinės pertvaros iki lubų konstr. įrengiama g/k pertvara	VT-4		1 VNT.	6,10 m²	C garso izoliavimo klasės pertvara su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo priešgaisrinės EW 30-C1 vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 6,10 m² Bendras (1 vnt.) - 6,10 m² Virš stiklinės pertvaros iki lubų konstr. įrengiama g/k pertvara REI120		
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS						
PASTABOS: 1. Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; 2. Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; 3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); 4. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; 5. Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; 6. Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrėžtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;					7. Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm; 8. Vitrinos susideda iš segmentų, segmentų plotis ne didesnis nei 1m; 9. Stiklo paketai saugaus stiklo, kai kurie segmentai dengiami matine plėvele, ant stiklų klijuojami įspėjamieji ženklai; 10. Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; 11. Detalizuoti individualaus gaminio brėžiniai bus pateikiami darbo projekto studijoje; 12. Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu.						
					O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui				
					Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei talkoma)				
					KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		
					A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai	
						Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	Vitrinų žiniaraštis 1:50	0	
						Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06			
					KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03	Lapas	Lapų
										1	6

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS																																																		
VT-5		1 VNT.	3,59m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su dvivėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 dvivėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - tamsi) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 3,59 m² Bendras (1 vnt.) - 3,59 m²	VT-6.1		1 VNT.	9,82 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 9,82 m² Bendras (1 vnt.) - 9,82 m²																																																		
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																																						
VT-6		1 VNT.	14,37 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su dvivėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo dvivėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 14,37 m² Bendras (1 vnt.) - 14,37 m²	VT-7		1 VNT.	15,79 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 15,79 m² Bendras (1 vnt.) - 15,79 m²																																																		
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																																						
PASTABOS: 1. Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; 2. Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimačiuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; 3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); 4. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; 5. Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; 6. Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrėžtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;					7. Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm; 8. Vitrinos susideda iš segmentų, segmentų plotis ne didesnis nei 1m; 9. Stiklo paketai saugaus stiklo, kai kurie segmentai dengiami matine plėvele, ant stiklų klijuojami įspėjamieji ženklai; 10. Gaminų įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; 11. Detalizuoti individualaus gaminio brėžiniai bus pateikiami darbo projekto studijoje; 12. Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu.					<table><tr><td>O</td><td>2021-06</td><td colspan="3">Statybos leidimui, konkursui</td></tr><tr><td>Laida</td><td>Išleidimo data</td><td colspan="3">Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)</td></tr><tr><td>KVAL. PAT. DOK. NR.</td><td colspan="3">Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.</td><td>PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.</td></tr><tr><td>A1363 KPD 0718</td><td>PV/PDV</td><td>K. Bakanauskas</td><td>2021-06</td><td rowspan="3">STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vitrinų žiniaraštis 1:50</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>R. Piečytė-Kinkevičienė</td><td>2021-06</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>S. Šašlauskaitė</td><td>2021-06</td></tr><tr><td>KALBOS TRUMP. LT</td><td colspan="3">STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka</td><td>DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Lapas</td><td>Lapų</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>2</td><td>6</td></tr></table>					O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)			KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vitrinų žiniaraštis 1:50		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06	KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03					Lapas	Lapų					2	6
O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui																																																									
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)																																																									
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt.			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.																																																							
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vitrinų žiniaraštis 1:50																																																							
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06																																																								
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06																																																								
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03																																																							
				Lapas	Lapų																																																						
				2	6																																																						

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS																																																				
VT-7.1		1 VNT.	9,60 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 9,60 m² Bendras (1 vnt.) - 9,60 m²	VT-8.1		1 VNT.	8,45 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 8,45 m² Bendras (1 vnt.) - 8,45 m²																																																				
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																																								
VT-8		1 VNT.	15,76 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 15,76 m² Bendras (1 vnt.) - 15,76 m²	VT-9		1 VNT.	16,32m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 16,32 m² Bendras (1 vnt.) - 16,32 m²																																																				
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																																								
PASTABOS: 1. Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; 2. Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; 3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); 4. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikuavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; 5. Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; 6. Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškus ir projekte neapibrėžtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;					7. Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm; 8. Vitrinos susideda iš segmentų, segmentų plotis ne didesnis nei 1m; 9. Stiklo paketai saugaus stiklo, kai kurie segmentai dengiami matine plėvele, ant stiklų klijuojami įspėjamieji ženklai; 10. Gaminų įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; 11. Detalizuoti individualaus gaminio brėžiniai bus pateikiami darbo projekto stadijoje; 12. Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu.					<table><tr><td>O</td><td>2021-06</td><td colspan="3">Statybos leidimui, konkursui</td></tr><tr><td>Laida</td><td>Išleidimo data</td><td colspan="3">Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei talkoma)</td></tr><tr><td>KVAL. PAT. DOK. NR.</td><td colspan="2">Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt</td><td colspan="2">PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.</td></tr><tr><td>A1363 KPD 0718</td><td>PV/PDV</td><td>K. Bakanauskas</td><td></td><td>2021-06</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>R. Piečytė-Kinkevičienė</td><td></td><td>2021-06</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>S. Šašlauskaitė</td><td></td><td>2021-06</td></tr><tr><td>KALBOS TRUMP. LT</td><td colspan="3">STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka</td><td>DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Lapas</td><td>Lapų</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>3</td><td>6</td></tr></table>					O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui			Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei talkoma)			KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.		A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		2021-06		Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06	KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03					Lapas	Lapų					3	6
O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui																																																											
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei talkoma)																																																											
KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.																																																										
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas		2021-06																																																									
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė		2021-06																																																									
	Arch.	S. Šašlauskaitė		2021-06																																																									
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03																																																									
				Lapas	Lapų																																																								
				3	6																																																								

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS	ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS					
VT-10		1 VNT.	4,32 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo priešdūminės C3S200 vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - tamsi) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: su vidiniu užraktu, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 4,32 m² Bendras (1 vnt.) - 4,32 m²	VT-11.1			9,55 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - tamsi) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 9,55 m² Bendras (1 vnt.) - 9,55 m²					
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS									
VT-11		1 VNT.	6,36 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - tamsi) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: be užrakto, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 6,36 m² Bendras (1 vnt.) - 6,36 m²	VT-12		1 VNT.	13,43 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - tamsi) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Pilnos komplektacijos: be užrakto, rankenomis, atmušomis. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 13,43 m² Bendras (1 vnt.) - 13,43 m²					
VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS					VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS									
PASTABOS: 1. Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; 2. Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; 3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); 4. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; 5. Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; 6. Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškias ir projekte neapibrėžtas pozicijas suderinti su projekto vadovu;					7. Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm; 8. Vitrinos susideda iš segmentų, segmentų plotis ne didesnis nei 1m; 9. Stiklo paketai saugaus stiklo, kai kurie segmentai dengiami matine plėvele, ant stiklų klijuojami įspėjamieji ženklai; 10. Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; 11. Detalizuoti individualaus gaminio brėžiniai bus pateikiami darbo projekto stadijoje; 12. Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu.					O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui		
					Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)							
					KVAL. PAT. DOK. NR.	Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt			PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.					
					A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai				
						Arch.	R. Piečytė-Kinkevičiienė	2021-06	Vitrinų žiniaraštis 1:50	0				
						Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06						
					KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03	Lapas 4	Lapų 6			

ŽYMUO	ESKIZAS	KIEKIS	1 VNT. PLOTAS	APRAŠYMAS																																														
VT-13		1 VNT.	24,15m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros su vienvėrėmis durimis - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo vienvėrės durys su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Pilnos komplektacijos: be užrakto, rankenomis, atmušomis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 24,15 m² Bendras (1 vnt.) - 24,15 m² VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																														
VT-14		1 VNT.	21,86 m²	C garso izoliavimo klasės pertvaros - 30 dB. Viengubo saugaus stiklo pertvara su aliuminio rėmu (spalva - anoduotas natūralus aliuminis) ir skerstakčiu. Stiklo tvirtinimas aliuminio profilyje - centrinis. Tvirtinimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas. Pilnos komplektacijos: be užrakto, rankenomis, atmušomis. Vitrinų rėmų spalva numatoma tamsi pilka arba juoda. Ant stiklo klijuojami įspėjamieji ženklai pagal ISO21542:2011 35.1 p. 5 lent. Angų paruošimas, naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Plotas (1 vnt.) - 21,86 m² Bendras (1 vnt.) - 21,86 m² VAIZDAS IŠ PATALPOS VIDAUS																																														
PASTABOS: 1. Matmenys brėžinyje yra duoti milimetrais; 2. Prieš pradėdamas gaminti duris, langus, vartus, vitrinas, stoglangius, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė; 3. Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t.t.); 4. Gaminiai turi būti sertifikuoti ir sertifikavimo centre, atitikti ir galiojančioms akustinėms ir higienos normoms; 5. Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą; 6. Gamintojas, gamindamas gaminius turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o neaiškus ir projekte neapibrėžtas pozicijas suderinti su projekto vadovu; 7. Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm; 8. Vitrinos susideda iš segmentų, segmentų plotis ne didesnis nei 1m; 9. Stiklo paketai saugaus stiklo, kai kurie segmentai dengiami matine plėvele, ant stiklų klijuojami įspėjamieji ženklai; 10. Gaminių įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas; 11. Detalizuoti individualaus gaminio brėžiniai bus pateikiami darbo projekto stadijoje; 12. Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu.				<table><tr><td>O</td><td>2021-06</td><td colspan="2">Statybos leidimui, konkursui</td></tr><tr><td>Laida</td><td>Išleidimo data</td><td colspan="2">Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)</td></tr><tr><td>KVAL. PAT. DOK. NR.</td><td colspan="2"> MASPRO Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt </td><td>PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.</td></tr><tr><td>A1363 KPD 0718</td><td>PV/PDV</td><td>K. Bakanauskas</td><td>2021-06</td><td rowspan="3">STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS</td><td>Lapai</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>R. Piečytė-Kinkevičienė</td><td>2021-06</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td></td><td>Arch.</td><td>S. Šašlauskaitė</td><td>2021-06</td></tr><tr><td>KALBOS TRUMP. LT</td><td colspan="2">STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS</td><td colspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO:</td><td>Lapas</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka</td><td colspan="2">21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03</td><td>Lapų</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td></tr></table>		O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui		Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)		KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai		Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06	0		Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06	KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas		Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03		Lapų						56
O	2021-06	Statybos leidimui, konkursui																																																
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)																																																
KVAL. PAT. DOK. NR.	MASPRO Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt		PROJEKTO PAVADINIMAS: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.																																															
A1363 KPD 0718	PV/PDV	K. Bakanauskas	2021-06	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Lapai																																													
	Arch.	R. Piečytė-Kinkevičienė	2021-06		0																																													
	Arch.	S. Šašlauskaitė	2021-06																																															
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO:		Lapas																																													
	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka		21.537765(1)-TP-SA.LDŽ-03		Lapų																																													
					56																																													

