

PASIŪLYMO FORMA
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTA DARBŲ ATLIKIMO

2021-05-03
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Priemiestis“, 221487620
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	S. Batoro g. 41, Vilnius LT-11119
Igalio asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
E. pašto adresas	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Kainų lentelė	Viso be PVM (Eur)	Viso su PVM (Eur)
1	Butas adresu Subačiaus g. 49-45, Vilnius	1 lentelė	14067,30	17021,43
2	Butas adresu S. Nėries g. 15-18, Vilnius	2 lentelė	5347,60	6470,60
3	Butas adresu S. Nėries g. 15-77, Vilnius	3 lentelė	11611,00	14049,31
Bendra pasiūlymo kaina:			31025,90	37541,34

3. Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM : 37541,34 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras ir trisdešimt keturi euro centai) (turi būti nurodyta bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais).

4. Bendra pasiūlymo kaina neįskaitant PVM : 31025,90 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis dvidešimt penki eurai ir devyniasdešimt euro centų) (turi būti nurodyta bendra suma be PVM, skaičiais ir žodžiais).

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais, užpildytą pagal pasiūlymo priede pateiktą Microsoft Office Excel formą (pridedama). Lokalinėje sąmatoje tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose nurodyti kieki. Pasiūlyme darbų kaina (su medžiagomis) Eur be PVM ir su PVM turi atitikti lokalinės sąmatos atitinkamose lentelėse „Viso“ nurodytas kainas. Pasiūlyme kainos/įkainiai turi būti pateikti suapvalinti iki 2 skaitmenų po kablelio.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija
2	Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinės sąmatos Microsoft Office Excel ir PDF formatais
3	Igaliojimas

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekejus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			Eur su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbus su medžiagomis vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Pastatų administravimo ir plėtros tarnybos vadovas

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Pasiūlymo priedas

Laisvų būtų statybos-remonto darbų (su medžiagomis) lokalinė sąmata*

1 lentelė. BUTAS ADRESU: SUBAČIAUS G. 49-45

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,3	60,00
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,3	45,00
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3	22,50
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	10,0	70,00
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0	21,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	29,0	203,00
1.7	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,08	80,00
1.8	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	15,00
1.9	Dujinių viryklių keitimas (rangovas užsako ir pastato)	vnt	1,0	240,00
1.10	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	30,00
1.11	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	6,0	42,00
1.12	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3,0	15,00
1.13	Elektinio ventiliatoriaus keitimas	vnt	3,0	45,00
1.14	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų keitimas pakabinamų lubų angose	vnt.	10,0	100,00
1.15	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,00

1.16	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,4	8,00
1.17	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<i>Santechnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35
2.4	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125
2.5	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio keitimas/montavimas	m	3,0	18
2.6	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas/montavimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	6,0	30
2.7	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25
2.8	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	120
2.9	Siūlių sandarinimas silikonu	m	2,0	2
2.10	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	vnt.	1,0	100,00
2.11	Vonių keitimas	vnt.	1,0	160
2.12	Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose	vnt.	2,0	100,00
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1,97	98,50
3.2	Lubų vidinių paviršių pagrindo padengimas drėgmės blokatoriumi	100m2	0,2	40,00
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,2	200,00
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	1,0	5,00
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,97	197,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,97	985,00

3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,97	591,00
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,97	295,50
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,97	168,00
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,275	128,00
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	2,225	56,00
3.12	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	25,0	25,00
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,3	300,00
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	2,0	10,00
3.15	Vidaus angokraščių tinko remontas (angokraščiai gipskartonio, reikalingas papildomas armavimas)	m2	15,0	180,00
3.16	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3,5	350,00
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5	1750,00
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5	1050,00
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,5	525,00
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,5	298,00
3.21	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus	m2	14,0	98,00
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	25,0	500,00
3.23	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1,4	28,00
3.24	Seno linoleumo nuėmimas	m2	1,585	1,60
3.25	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	5,88	235,20

3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m2	1,585	254,00
3.27	Laminuotų grindlėnčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	1,585	2378,00
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	13,68	1680,00
3.29	Durų atmušų montavimas	vnt.	9,0	45,00
3.30	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,15	60,00
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,08	8,00
3.32	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.33	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0	18,00
3.34	Revizinių durelių įrengimas, kai durelių plotas iki 0,5m2	vnt.	2,0	40,00
3.35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
3.36	Šarvo durų spynos keitimas	vnt.	1,0	150,00
3.37	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,1	40,00
Viso, Eur be PVM				14067,30
PVM (21 proc.), Eur				2954,13
Viso, Eur su PVM				17021,43

2 lentelė. BUTAS ADRESU: SALOMĖJOS NĖRIES G. 15-18

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose ir lubose	100m	0,2	40
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,2	30
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	15
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0	14,00

1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0	7,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1,0	7,00
1.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0	28
1.8	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	14
1.9	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,03	9
1.10	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,03	9,00
1.11	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (el. viryklei sumontuoti apačioje)	100vnt	0,03	30,00
1.12	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,02	20,00
1.13	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	15,00
1.14	Elektrinių viryklių montavimas (rangovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1,0	240,00
1.15	Skambučio ir telefonspynės montavimas/keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,02	60
1.16	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	3,0	21
1.17	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,2	4
1.18	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių keitimas spintose (dėžėse)	vnt.	3,0	75,00
1.19	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,00
1.20	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<i>Santechnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100

2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120
2.3	Vonių keitimas	vnt	1,0	160
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,0	4
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35
2.6	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	100
2.7	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125
2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno keitimas	m	4,0	24
2.9	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,0	40
2.10	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,402	20,10
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,1	100,00
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,25	125,00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,402	40,20
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,402	201,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,402	121,00
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,402	60,30
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,402	34,20
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0,6913	69,00
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,2587	13,00
3.11	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (virš durų)	100m2	0,01	30,00
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,1	100,00

3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	0,9375	469,00
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	4,0	40,00
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,9375	93,80
3.16	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,01	10,00
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,9375	469,00
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,9375	281,00
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,9375	140,00
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,9375	80,00
3.21	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	21,15	21,00
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	22,4	450,00
3.23	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0,4	40,00
3.24	Senos linoleumo/laminato/kiliminės dangos nuėmimas	m2	40,2	40,00
3.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,402	64,00
3.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,402	603,00
3.27	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	3,46	140,00
3.28	Švarių skydinių medinių pertvarų išardymas (spintelės, virš durų, karnizas)	100m2	0,1	20,00
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos) (kambarių ir stovų spintų durys)	m2	6,95	840,00
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0	20,00
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0618	7,00

3.32	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0	6,00
3.33	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2	80,00
3.34	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.35	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant, keičiant tarpines	vnt	2,0	20,00
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
Viso, Eur be PVM				5347,60
PVM (21 proc.), Eur				1123,00
Viso, Eur su PVM				6470,60

3 lentelė. BUTAS ADRESU: SALOMĖJOS NĖRIES G. 15-77

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose ir lubose	100m	0,25	50
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,25	38,00
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,25	19,00
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	6,0	42,00
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0	7,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1,0	7,00
1.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0	10,00
1.8	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	13,0	91,00
1.9	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	14,00

1.10	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02	6,00
1.11	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,02	6,00
1.12	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (hermetiniai kištukiniai lizdai)	100vnt	0,02	24,00
1.13	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,03	30,00
1.14	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,07	35,00
1.15	Elektrinių viryklių montavimas (rangovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1,0	240,00
1.16	Skambučio ir telefonspynės montavimas/keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,02	60,00
1.17	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	5,0	35,00
1.18	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,3	6,00
1.19	El. ventiliatorių keitimas	vnt	2,0	40,00
1.20	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4,0	20,00
1.21	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse)	vnt.	3,0	75,00
1.22	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<i>Santechnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100,00
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120,00
2.3	Vonių keitimas	vnt	1,0	160,00
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,0	4,00
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35,00
2.6	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	120,00
2.7	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125,00

2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno keitimas	m	4,0	24,00
2.9	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0	50,00
2.10	Boilerio demontavimas	vnt.	1,0	20,00
2.11	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25,00
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,8064	40,00
3.2	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0,1131	11,00
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,15	150,00
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,6	300,00
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8064	80,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8064	403,00
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8064	241,00
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8064	121,00
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8064	68,00
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,7585	176,00
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	34,85	35,00
3.12	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1153	6,00
3.13	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių keitimas tvirtinant prie pertvarų metalinių karkasų (virtuvės siena, kuri ribojasi su vonia)	100m2	0,04	120,00
3.14	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,4	400,00

3.15	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) $k_8=1.12$	100m ²	1,9651	985,00
3.16	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	8,0	80,00
3.17	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1,9651	197,00
3.18	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²	0,01	10,00
3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,9651	983,00
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1,9651	590,00
3.21	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1,9651	293,00
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1,9651	167,00
3.23	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	25,72	515,00
3.24	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0,8	80,00
3.25	Senos laminato/kiliminės dangos nuėmimas	m ²	77,18	77,00
3.26	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m ²	0,2	400,00
3.27	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,7718	123,00
3.28	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,7718	1155,00
3.29	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	3,46	140,00
3.30	Švarių skydinių medinių pertvarų išardymas (lentynos)	100m ²	0,15	30,00
3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spynos) (kambarių ir stovų spintų durys)	m ²	13,2	1560,00
3.32	Durų atmušų montavimas	vnt.	9,0	45,00

3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,14	14,00
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0	8,00
3.35	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,25	100,00
3.36	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.37	Fasadinių paviršių balkone remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant dekoratyviniu tinku (po balkono stiklinimo langais)	100m2	0,14	140,00
3.38	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle	m3	0,05	25,00
3.39	Apsiūvo įrengimas vamzdynams, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio plokšte	100m2	0,02	70,00
3.40	Karnizų demontavimas	100m	0,05	5,00
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
Viso, Eur be PVM				11611,00
PVM (21 proc.), Eur				2438,31
Viso, Eur su PVM				14049,31

**Tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose yra nurodyti kiekiai. Kartu su pasiūlymu turi pateikti lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais.*

Pastatų administravimo ir plėtros tarnyba
Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareig



1 lentelė. BUTAS ADRESU: SUBAČIAUS G. 49-45

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,3	60,00
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,3	45,00
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,3	22,50
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	10,0	70,00
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	3,0	21,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	29,0	203,00
1.7	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,08	80,00
1.8	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	15,00
1.9	Dujinių viryklių keitimas (rangovas užsako ir pastato)	vnt	1,0	240,00
1.10	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	30,00
1.11	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	6,0	42,00
1.12	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3,0	15,00
1.13	Elektrinio ventiliatoriaus keitimas	vnt	3,0	45,00
1.14	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų keitimas pakabinamų lubų angose	vnt.	10,0	100,00
1.15	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,00

1.16	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,4	8,00
1.17	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<u>Santechnikos montavimo darbai</u>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35
2.4	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125
2.5	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio keitimas/montavimas	m	3,0	18
2.6	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas/montavimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	6,0	30
2.7	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25
2.8	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	120
2.9	Siūlių sandarinimas silikonu	m	2,0	2
2.10	Rankšluosčių džiovituvų keitimas	vnt.	1,0	100,00
2.11	Vonių keitimas	vnt.	1,0	160
2.12	Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose	vnt.	2,0	100,00
<u>Bendrastatybiniai darbai</u>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	1,97	98,50
3.2	Lubų vidinių paviršių pagrindo padengimas drėgmės blokatoriumi	100m2	0,2	40,00
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,2	200,00
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	1,0	5,00
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,97	197,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,97	985,00

3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,97	591,00
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,97	295,50
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,97	168,00
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,275	128,00
3.11	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	2,225	56,00
3.12	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	25,0	25,00
3.13	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,3	300,00
3.14	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m2	2,0	10,00
3.15	Vidaus angokraščių tinko remontas (angokraščiai gipskartonio, reikalingas papildomas armavimas)	m2	15,0	180,00
3.16	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3,5	350,00
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5	1750,00
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,5	1050,00
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,5	525,00
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,5	298,00
3.21	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus	m2	14,0	98,00
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	25,0	500,00
3.23	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1,4	28,00
3.24	Seno linoleumo nuėmimas	m2	1,585	1,60
3.25	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	5,88	235,20

3.26	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100m ²	1,585	254,00
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	1,585	2378,00
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m ²	13,68	1680,00
3.29	Durų atmušų montavimas	vnt.	9,0	45,00
3.30	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,15	60,00
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0,08	8,00
3.32	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.33	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0	18,00
3.34	Revizinių durelių įrengimas, kai durelių plotas iki 0,5m ²	vnt.	2,0	40,00
3.35	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
3.36	Šarvo durų spynos keitimas	vnt.	1,0	150,00
3.37	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,1	40,00
Viso, Eur be PVM				14067,30
PVM (21 proc.), Eur				2954,13
Viso, Eur su PVM				17021,43

2 lentelė. BUTAS ADRESU: SALOMĖJOS NĖRIES G. 15-18

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose ir lubose	100m	0,2	40
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,2	30
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2	15
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2,0	14,00

1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0	7,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1,0	7,00
1.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4,0	28
1.8	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	14
1.9	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,03	9
1.10	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,03	9,00
1.11	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (el. viryklei sumontuoti apačioje)	100vnt	0,03	30,00
1.12	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,02	20,00
1.13	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,03	15,00
1.14	Elektrinių viryklių montavimas (rangovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1,0	240,00
1.15	Skambučio ir telefonspynės montavimas/keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,02	60
1.16	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	3,0	21
1.17	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,2	4
1.18	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių keitimas spintose (dėžėse)	vnt.	3,0	75,00
1.19	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,00
1.20	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<u>Santechnikos montavimo darbai</u>				

2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120
2.3	Vonių keitimas	vnt	1,0	160
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,0	4
2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35
2.6	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	100
2.7	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125
2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio keitimas	m	4,0	24
2.9	Vidaus vandentiekio vamzdžio keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,0	40
2.10	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25
<i><u>Bendrastatybiniai darbai</u></i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,402	20,10
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkliu (lubų)	100m ²	0,1	100,00
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0,25	125,00
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,402	40,20
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,402	201,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,402	121,00
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,402	60,30
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,402	34,20
3.9	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	0,6913	69,00
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	0,2587	13,00

3.11	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (virš durų)	100m ²	0,01	30,00
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0,1	100,00
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	100m ²	0,9375	469,00
3.14	Vidaus angokraščių tinko remontas	m ²	4,0	40,00
3.15	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,9375	93,80
3.16	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²	0,01	10,00
3.17	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,9375	469,00
3.18	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,9375	281,00
3.19	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,9375	140,00
3.20	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,9375	80,00
3.21	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	21,15	21,00
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	22,4	450,00
3.23	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0,4	40,00
3.24	Senos linoleumo/laminato/kiliminės dangos nuėmimas	m ²	40,2	40,00
3.25	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0,402	64,00
3.26	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m ²	0,402	603,00
3.27	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	3,46	140,00
3.28	Švorių skydinių medinių pertvarų išardymas (spintelės, virš durų, karnizas)	100m ²	0,1	20,00

3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos) (kambarių ir stovų spintų durys)	m2	6,95	840,00
3.30	Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0	20,00
3.31	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,0618	7,00
3.32	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	3,0	6,00
3.33	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,2	80,00
3.34	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.35	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant, keičiant tarpines	vnt	2,0	20,00
3.36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
Viso, Eur be PVM				5347,60
PVM (21 proc.), Eur				1123,00
Viso, Eur su PVM				6470,60

3 lentelė. BUTAS ADRESU: SALOMĖJOS NĖRIES G. 15-77

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>				
1.1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose ir lubose	100m	0,25	50
1.2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,25	38,00
1.3	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,25	19,00
1.4	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	6,0	42,00
1.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1,0	7,00
1.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1,0	7,00
1.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai el. viryklei)	vnt.	1,0	10,00

1.8	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	13,0	91,00
1.9	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0	14,00
1.10	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02	6,00
1.11	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,02	6,00
1.12	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (hermetiniai kištukiniai lizdai)	100vnt	0,02	24,00
1.13	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,03	30,00
1.14	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,07	35,00
1.15	Elektrinių viryklių montavims (rangovas užsako, pristato ir pajungia)	vnt	1,0	240,00
1.16	Skambučio ir telefonspynės montavimas/keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,02	60,00
1.17	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota baterija, garantija iki 10 metų)	vnt	5,0	35,00
1.18	Atvirosios elektros instaliacijos demontavimas	100m	0,3	6,00
1.19	El. ventiliatorių keitimas	vnt	2,0	40,00
1.20	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	4,0	20,00
1.21	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse)	vnt.	3,0	75,00
1.22	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	kompl.	1,0	20,00
<i>Santehnikos montavimo darbai</i>				
2.1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	100,00
2.2	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1,0	120,00
2.3	Vonių keitimas	vnt	1,0	160,00
2.4	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4,0	4,00

2.5	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1,0	35,00
2.6	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	120,00
2.7	Slėginių ventilių D16-32 mm keitimas/montavimas	vnt.	5,0	125,00
2.8	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno keitimas	m	4,0	24,00
2.9	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	10,0	50,00
2.10	Boilerio demontavimas	vnt.	1,0	20,00
2.11	Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm keitimas	vnt.	1,0	25,00
<i><u>Bendrastatybiniai darbai</u></i>				
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,8064	40,00
3.2	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis demontavimas	100m2	0,1131	11,00
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,15	150,00
3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,6	300,00
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8064	80,00
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8064	403,00
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8064	241,00
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8064	121,00
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8064	68,00
3.10	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	1,7585	176,00
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	34,85	35,00
3.12	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,1153	6,00
3.13	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių keitimas tvirtinant prie pertvarų metalinių karkasų (virtuvės siena, kuri ribojasi su vonia)	100m2	0,04	120,00

3.14	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,4	400,00
3.15	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	1,9651	985,00
3.16	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	8,0	80,00
3.17	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,9651	197,00
3.18	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,01	10,00
3.19	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,9651	983,00
3.20	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,9651	590,00
3.21	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,9651	293,00
3.22	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,9651	167,00
3.23	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	25,72	515,00
3.24	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0,8	80,00
3.25	Senos laminato/kiliminės dangos nuėmimas	m2	77,18	77,00
3.26	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,2	400,00
3.27	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,7718	123,00
3.28	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,7718	1155,00
3.29	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	3,46	140,00
3.30	Švorių skydinių medinių pertvarų išardymas (lentynos)	100m2	0,15	30,00

3.31	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos) (kambarių ir stovų spintų durys)	m2	13,2	1560,00
3.32	Durų atmušų montavimas	vnt.	9,0	45,00
3.33	Langų paviršių nuplovimas	100m2	0,14	14,00
3.34	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1,0	8,00
3.35	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,25	100,00
3.36	Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių	vnt	2,0	10,00
3.37	Fasadinių paviršių balkone remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant dekoratyviniu tinku (po balkono stiklinimo langais)	100m2	0,14	140,00
3.38	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle	m3	0,05	25,00
3.39	Apsiūvo įrengimas vamzdynams, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio plokšte	100m2	0,02	70,00
3.40	Karnizų demontavimas	100m	0,05	5,00
3.41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	50,00
Viso, Eur be PVM				11611,00
PVM (21 proc.), Eur				2438,31
Viso, Eur su PVM				14049,31

**Tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose yra nurodyti kiekiai. Kartu su pasiūlymu turi pateikti lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais.*

Pastatų administravimo ir plėtros tarnybos vadovas

Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021-05-03 Nr. 21/05/03-1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, pastatų administravimo ir plėtros tarnybos vadovas Darius Pūras

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Priemiestis“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Mažos vertės laisvų butų statybos-remonto darbų pirkime Nr. 544072, paskelbtas per CVP IS 2021-04-27 d.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
2.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
2.1.	Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs ypatingojo ir/ar neypatingojo statinio statybos ir/ar remonto darbų, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 10000 Eur be PVM.	Taip	
2.2.	Tiekėjas, statybos remonto darbų vykdymui turi turėti specialistus, nurodytus papunkčiuose: 2.2.1.-2.2.5.	Taip	
2.2.1.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai);	Taip	
2.2.2.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimas;	Taip	
2.2.3.	ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), specialiųjų statybos darbų sritis: -statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinierinių sistemų įrengimas;	Taip	
2.2.4.	ne mažiau kaip 5 (penkis) kvalifikuotus specialistus, turinčius ne mažiau 2 (dviejų) metų patirtį, kurie vykdys sutartyje numatytus statybos remonto darbus;	Taip	
2.2.5.	ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį ne mažiau 1 (vienerių) metų patirtį, teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	Taip	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslinka pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Pastatų administravimo ir plėtros
tarnybos vadovas
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas) Darius Pūras
(vardas ir pavardė)



STATYBOS -REMONTO DARBŲ ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sutarties objektas, darbų aprašymas	Statybos darbų pagal atitinkamą sutartį vertė Eur be PVM	Sutarties pradžios data	Sutarties įvykdymo data	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys	Nuoroda į užsakovo pažymą
1.	Rangos	Daugiabučio namo adresu Taikos g. 229, Vilniuje bendro naudojimo patalpų laiptinės remontas	5165,73	2018-04-12	2018-04-30	UAB „Jurita“, Albertas Januševičius, tel.: 867299321, el. paštas: albertas.janusevicius@jurita.lt	Pridedama
2.	Langų keitimas	Daugiabučio namo adresu Darželio g. 3, Vilniuje langų keitimas, angokraščių apdailos remontas	8196,92	2020-01-06	2020-02-28	Daugiabučio namo Darželio g. 3 Vilniuje savininkų bendrija, Valerij Liačin, tel.: 860261801	Pridedama
3.	Koridoriaus remontas	Daugiabučio namo adresu Parko g. 2, Vilniuje ketvirtą aukšto koridoriaus sienų, lubų, vidaus apdailos remonto, tinkavimo ir dažymo darbai	2130,01	2019-01-14	2019-03-31	Daugiabučio namo Parko g. 2, Vilniuje ketvirtą aukšto gyventojai, atstovas Leukadija Jankovič, tel.: 867325006	Pridedama

Pastabos:

Sutartis yra laikoma įvykdyta sėkmingai tik tada, jei kartu su pasiūlymu yra pateikta užsakovo pažyma arba ir, je turi, antspaudu patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, kuriuose turi būti nurodomas pagal sutartį atliktų darbų pavadinimas ir (ar) apibūdinimas, darbų atlikimo per nurodytą laikotarpį vertė, tikslios sutarties sudarymo ir įvykdymo datos (metai, mėnuo, diena), nurodoma, ar darbai buvo atlikti pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Pastatų administravimo ir plėtros
tarnybos vadovas
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Darius Pūras
(vardas ir pavardė)

UAB „Priemiestis“
S. Batoro g. 41, LT-11119, Vilnius

2019-04-10 Nr. 01 - 120

PAŽYMA APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Paslaugų gavėjas: UAB „Jurita“.

Sutarties pavadinimas: Rangos sutartis.

Sutarties Nr.: 2018/04/12-1

Sutarties data: 2018-04-12

Sutarties vykdymo laikotarpis: 2018 m. balandis.

Paslaugų apibūdinimas: Daugiabučio namo adresu Taikos g. 229, Vilniuje bendro naudojimo patalpų laiptinės remontas užsakovo administruojamame name.

Įvykdytų darbų suma, Eurais: 6250,53 Eur.

Paslaugų gavėjo adresas: Justiniškių g. 62A, LT-02539, Vilnius, Lietuva

Kontaktai: Albertas Januševičius, mob. tel.: 867299321, el. paštas albertas.janusevicius@jurita.lt

Pažymime, kad sutarties galiojimo laikotarpiu UAB „Priemiestis“ suteiktos paslaugos įvykdytos laiku, tinkamai ir kokybiškai, laikantis sutartyje numatytų sąlygų, reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimų.

Pastatų ir teritorijų priežiūros
Tarnybos vadovas



Albertas Januševičius

UAB „Priemiestis“
S. Batoro g. 41, Vilnius

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad UAB „Priemiestis“ 2020 m. tinkamai, kokybiškai, laikantis LR teisės aktų reikalavimų atliko šiuos darbus objekte – daugiabutis gyv. namas Darželio g. 3, Vilnius.

- Langų keitimas PVC langais su stiklo paketais, angokraščių apdailos remontas.
- Darbų suma 9918,27 EUR su PVM.
- Sutarties data 2020 m. sausio 6 d.
- Darbai užbaigti 2020 m. vasario 28 d.

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai.

Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.

Įmonė turi pakankamai atestuotų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname labai gerai.

Savininkas

Valerij Liačin

2020 m. kovo 4 d.



UAB „Priemiestis“
S. Batoro g. 41, Vilnius

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad UAB „Priemiestis“ 2019 m. tinkamai, kokybiškai, laikantis LR teisės aktų reikalavimų atliko šiuos darbus objekte – daugiabutis gyv. namas Parko g. 2, Vilnius.

- Ketvirto aukšto koridoriaus sienų, lubų vidaus apdailos remonto, tinkavimo ir dažymo darbai.
- Darbų suma 2577,31 EUR su PVM.
- Sutarties data 2019 m. sausio 14 d.
- Darbai užbaigti 2019 m. kovo 31 d.

Atliktų darbų kokybę vertiname labai gerai.

Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.

Įmonė turi pakankamai atestuotų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname labai gerai.

Savininkas



Leokadija Jankovič

2019 m. balandžio 10 d.

SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS

1 Lentelė. Specialistų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas.

Eil. Nr.	Specialistai, atitinkantys Apklauso sąlygų 17.2.1.-17.2.3. papunkčių reikalavimus	Siūlomo specialisto (-ų) vardas, pavardė	Specialistų turimi atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris	Specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma bei esama (-os) darbovietė (-ės)
1.	Kvalifikuotas (-i) ypatingo statinio statybos vadovas (-ai) (statinių grupė – gyvenamieji pastatai).		SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.26168	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
2.	Kvalifikuotas (-i) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai) (statinių grupė – gyvenamieji pastatai; specialiųjų statybos darbų sritis: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; -statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.		SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.32345 SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.26674	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“ Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“

2 Lentelė. Specialistų, kurie vykdys sutartį, sąrašas.

Eil. Nr.	Siūlomų specialistų, atitinkančių Apklauso sąlygų 17.2.4.-17.2.5. papunkčių reikalavimus, vardas, pavardė	Specialisto (-ų) pareigos vykdant sutartį	Specialisto (-ų) darbo patirties trukmė siūlomose pareigose	Specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma bei esama (-os) darbovietė (-ės)
1.		Statybos darbų vadovas. Bendrastatybinių ir santechnikos remonto darbų organizavimas.	Nuo 2016-04-15	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
2.		Statybos darbų vadovas. Bendrastatybinių remonto darbų organizavimas. Reikalingų medžiagų tiekimas.	Nuo 2003-09-24 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“

3.		Energetikos tarnybos vadovas. Elektros sistemų ir santechnikos darbų organizavimas.	Nuo 2011-07-25 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
4.		Energetikas. Elektros sistemų darbų organizavimas	Nuo 2019-03-01	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
5.		Energetikas. Elektros sistemų ir santechnikos darbų organizavimas.	Nuo 2017-06-01 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
6.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 1999-10-01 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
7.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2016-10-10 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
8.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2012-06-15 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
9.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2007-03-02 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
10.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2018-10-17 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
11.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2011-05-02 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
12.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2021-01-27 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
13.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2021-04-06 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
14.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2021-04-06 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
15.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2020-08-24 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
16.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Bendrastatybiniai remonto darbai.	Nuo 2020-09-03 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“

17.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Santechnikos remonto darbai.	Nuo 2014-05-07 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
18.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Santechnikos remonto darbai.	Nuo 2015-09-01 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
19.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Santechnikos remonto darbai.	Nuo 2004-06-01 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
20.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Santechnikos remonto darbai.	Nuo 2009-11-02 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
21.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Elektros sistemų remonto darbai.	Nuo 2003-01-03 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“
22.		Bendrastatybinių darbų specialistas. Elektros sistemų remonto darbai.	Nuo 2005-09-21 d.	Įdarbintas - darbo sutartis. UAB „Priemiestis“

Pastatų administravimo ir plėtros
tarnybos vadovas
(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Darius Pūras
(vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26168

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. birželio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 2 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13512

Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai, išduoti nuo 2012 m.STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt**Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro****SPECIALISTAS**

Vardas, pavardė

TEISĖS DOKUMENTAS**Tipas** Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 26168**Pirmą kartą išduotas** 2010-07-02**SUTEIKTA TEISĖ****Nuo 2015-06-25** Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.**KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS****2020-06-18** Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Pastatų administravimo ir
plėtros tarnybos vadovas
Darius Pūras

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-05-05. Paieškos data: 2021-05-05.

Visos teisės saugomos © 2001-2021, SPSC



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26674

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

14827

Išduotas 2015 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. gruodžio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.ltIšrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo
dokumentų registro**SPECIALISTAS**

Vardas, pavardė

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 26674

Pirmą kartą
išduotas 2010-12-14**SUTEIKTA TEISĖ**

Nuo 2015-12-22 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampas), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS**2021-01-07** Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Pastatų administravimo ir
plėtros tarnybos vadovas
Darius Pūras

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-05-05. Paieškos data: 2021-05-05.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32345

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

08766

Išduotas 2014 m. sausio 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. sausio 10 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai, išduoti nuo 2012 m.STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt**Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro****SPECIALISTAS****Vardas, pavardė****TEISĖS DOKUMENTAS****Tipas** Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 32345**Pirmą kartą išduotas** 2014-01-10**SUTEIKTA TEISĖ**

Nuo 2014-01-10 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS**2019-02-22** Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Visos teisės saugomos © 2001-2021, SPSC

Pastatų administravimo ir
plėtros tarnybos vadovas
Darius Pūras



VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS
MOKYMO CENTRAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PAŽYMĖJIMAS

D Nr. 080501

(asmens kodas)

Viešojoje įstaigoje Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre
(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas vietinio lygmens)

, kodas 120091738

2019 m. baigė I sav. trukmės Izoliacijos, įžeminimo ir inulinimo varžų matuotojo mokymo
(profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galutinio lygmens, valstybinis kodas arba

programą, valstybinis kodas 260071302

(neformaliojo profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galutinio lygmens)

ir (ar) įgijo kompetenciją dirbti izoliacijos, įžeminimo ir inulinimo varžų matuotoju
(kompetencijos pavadinimas darbu arba funkcijai atlikti)

Viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro

(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas vietinio lygmens)

Direktorius pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių

(pareigų pavadinimas)

Jurgita Bražinskienė

(vardas ir pavardė)

Išdavimo data 2019 m.

kovo

d. Reg. Nr. 11710

KOPIJA TIKRA

Povilas Misera
Energetikas

VsĮ Respublikinis
energetikų mokymo centras
įstaigos kodas 1119 66614
pavedinimas, kodas)

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS
Nr. 045655

smens kodas)

Mokymo institucijos
įmanės vadovas

ES REPUBLIKINIS
ENERGETIKŲ
MOKYMO CENTRAS
(vardas)
Dariusz Glinyskaitė
(pavardė)
2009 m. Reg. Nr. 3630

VsĮ Respublikiniame
energetikų mokymo centre
įstaigos kodas 1119 66614
izoliacijos ir įžeminimo
varžų matuotojo
kodas 2605220 2
52 val.

Mokėsi
Pagal
mokyimo programą
išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 1114
Nr. 289963
Išdavimo data 2009 m. 10 20 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
izoliacijos ir įžeminimo
varžų matuotoju
mojoje įtampoje

Protokolo Nr. 534 2009 m. 10 20 d.
Komisijos pirmininkas
A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti izoliacijos
ir įžeminimo varžų
matuotoju
kodas 266052202
Protokolo Nr. 149 2009 m. 11 10 d.
Komisijos pirmininkas
A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti izoliacijos
ir įžeminimo varžų
matuotoju
kodas 266052202
Protokolo Nr. 149 2009 m. 11 10 d.
Komisijos pirmininkas
A.V.

ĮGALIOJIMAS

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 435.

Vilnius

UAB „Priemiestis, įmonės kodas 221487620, atstovaujama direktorės
įgalioja UAB „Priemiestis“ darbuotoją _____ atstovauti įmonei viešųjų
pirkimų procedūrose, pasirašyti dokumentus ir tvarkyti pateikti prašymus ir atsiimti bendrovei
priklausančius dokumentus bei atlikti visus, dokumentus ir tvarkyti su pirkimais susijusius reikalus:

- pasirašyti bei pateikti pasiūlymus centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje;
- atstovauti įmonės vardu susirašinėjimuose su perkančiąja organizacija;
- pasirašyti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus.

Įgaliojimas galioja nuo 2020-11-06 d. iki 2021-12-31 d.

Direktorė



ĮGALIOJIMAS

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 435.

Vilnius

UAB „Priemiestis, įmonės kodas 221487620, atstovaujama direktorės
įgalioja UAB „Priemiestis“ darbuotoją atstovauti įmonei viešųjų
pirkimų procedūrose, pasirašyti dokumentus ir tvarkyti pateikti prašymus ir atsiimti bendrovei
priklausančius dokumentus bei atlikti visus, dokumentus ir tvarkyti su pirkimais susijusius reikalus:

- pasirašyti bei pateikti pasiūlymus centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje;
- atstovauti įmonės vardu susirašinėjimuose su perkančiąja organizacija;
- pasirašyti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus.

Įgaliojimas galioja nuo 2020-11-06 d. iki 2021-12-31 d.

Direktorė

