

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2003 PĖSČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS. G. NR. KT 8004 (RUOŽAS NUO SANKR. SU LAISVĖS G. IKI SANKR. SU S. DAUKANTO G.) IR PĖSČ. IR DVIRAČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS G. NR KT 800

Statinyss 1 PĖSČIŲJŲ TAKAS KRETINGOS MIESTE ŠALIA TAIKOS G. NR. KT 80004 (RUOŽAS NUO SANKRYŽOS SU LAISVĖS G., IKI SANKRYŽOS SU S. DAUKANTO G.)

Žiniaraštis 200 SUSISIEKIMAS

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI						
1		Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,258		
2		Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	2,0		
3		Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	2,0		
4		Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio* nuo esamų apšvietimo atramų k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	1,0		
5		Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	2,35		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	47,0		
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=5.00	t	47,0		
8		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,35		
9		Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga betono k9=1.15	100m3	0,006		
10		Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25m(pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15	m	24,0		
11		Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m (pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15	m	30,0		
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	18,25		
13		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=5.00	t	18,25		
14		Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės* dirvožemio k9=1.15	100m3	0,36		
15		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0,36		

16	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės* dirvožemio k9=1.15	100m3	0,09
17	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,09
18	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=14.00	100m3	0,09
19	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,009

Skiriuje 1

2 ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI

1	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,18
2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,18
3	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,03
4	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,03
5	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=14.00	100m3	2,03
6	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,203
7	Pylimų keliams supylimas buldozeriais, perstūmiant I-II grupės gruntą iki 20m atstumu k9=1.15	t. m3	0,018
8	Galutinis plotų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG)* sankasos viršaus k9=1.15	t.m2	0,503
9	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)*sankasos viršaus k9=1.15	t.m2	0,126
10	Galutinis plotų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	0,216
11	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,054

Skiriuje 2

3 PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMUI SKIRTI SISTEMOS BORDIŪRAS -LATAKAS ĮRENGIMO DARBAI

1	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm) k9=1.15	100m	2,148
2	.Monolitiniai bordiūrai- latakai iš polimerbetonio 100.15.48 (1 vnt ilgis -500 mm, bendras ilgis-138 m)	vnt	276,0
3	Monolitiniai " kairiniai" bordiūrai- latakai iš polimerbetonio 91.5*15.48/37.5	vnt	9,0
4	Monolitiniai " dešininiai" bordiūrai- latakai iš polimerbetonio 91.5*15.48/37.5	vnt	9,0

5	Monolitiniai "centriniai" bordiūrai- latakai iš polimerbetonio 91.5*15.48/37.5	vnt	66,0
6	Betono mišiniai C20/25	m3	25,77
7	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15	vnt	1,0
8	Įtekėjimo dėžė	vnt	1,0
9	universali galinė sienutė	vnt	2,0

Skyriuje 3

4 BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS

1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm* betono pagrindas C20/25 k9=1.15	100m	0,62
2	Bordiūrai	m3	2,79
3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm *betono pagrindas C12/15 k9=1.15	100m	3,59
4	Bordiūrai	m3	5,744
5	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	0,62

Skyriuje 4

5 ASFALTO DANGOS ATSTATYMO DARBAI (DK 0.1 DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ)

1	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,4
2	Ac 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,4

Skyriuje 5

6 TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI (PĖSČIŲJŲ TAKAS)

1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,1
2	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,29
3	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,29
4	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis fr.0/5 k9=1.15	100m2	0,21
5	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	1,68
6	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis* neįgaliesiems k9=1.15	100m2	0,08
7	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)* su įspėjamuoju paviršiumi	m2	8,0

Skyriuje 6

7 TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI (POILSIO AIKŠTELĖS, 1 VNT)

1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,015
2	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,045
3	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,045
4	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis fr.0/5 k9=1.15	100m2	0,045
5	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0,36

Skyriuje 7

8 TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI (SUVEDIMAI SU ESAMOMIS DANGOMIS)

1	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,035
2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,035
3	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis fr.0/5 k9=1.15	100m2	0,035
4	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0,28

Skyriuje 8

9 NUOVAŽŲ ĮRENGIMO DARBAI (TRINKELIŲ DANGA)

1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,2
2	Nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,64
3	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,64
4	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis fr.0/5 k9=1.15	100m2	0,64
5	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	5,12

Skyriuje 9

10 ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DARBAI (PĖSČIŲ TAKAS)

1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	1,3
2	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3,88
3	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15,k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,88
4	AC 5 VL asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 2.5 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15,k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,88

Skyriuje 10

11 TVIRTINIMO DARBAI

1	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės* dirvožemio atvežimui k9=1.15	100m3	0,27
2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,27
3	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm)* panaudojant esamą augalinį gruntą k9=1.15	100m2	2,16
4	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių)* panaudojant esamą augalinį gruntą k9=1.15	100m2	0,54
5	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotai k9=1.15	100m2	2,16
6	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,54

Skyriuje 11

12 VERTIKALIAUS KELIO ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI

1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt.	4,0
2	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio k9=1.15	vnt.	3,0
3	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	14,7
4	Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	1,88

Skyriuje 12

13 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

1	Suolų įrengimas	vnt.	1,0
2	Šiukšliadėžių įrengimas (varžtų skaičius 4 vnt) k9=1.15	vnt	1,0

Skyriuje 13

žiniaraštyje 200

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 200

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2003 PĖSČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS. G. NR. KT 8004 (RUOŽAS NUO SANKR. SU LAISVĖS G. IKI SANKR. SU S. DAUKANTO G.) IR PĖSČ. IR DVIRAČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS G.NR KT 800

Statiny 1 PĖSČIŲJŲ TAKAS KRETINGOS MIESTE ŠALIA TAIKOS G. NR. KT 80004 (RUOŽAS NUO SANKRYŽOS SU LAISVĖS G., IKI SANKRYŽOS SU S. DAUKANTO G.)

Žiniaraštis 400 ELEKTROTECHNINĖ (APŠVIETIMAS)

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 MONTAVIMO DARBAI

1	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylgio k9=1.15	km	0,005
2	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,005
3	Tranšėjų 1m gylgio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,018

4	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos $k_9=1.15$	km	0,018
5	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis $k_9=1.15$	100m	0,23
6	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,23
7	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,23
8	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg* atramoje*		0,12
9	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,023
10	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su popieriaus izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt	2,0
11	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt	1,0
12	Cinkuotų gėmbių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gėmbės tiesios	vnt	1,0
13	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	1,0
14	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt	1,0
15	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio $k_3=0.000$	kompl.	1,0
16	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt.	2,0
17	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti $k_3=0.000$	m	9,0
18	Įžeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100m	0,02
19	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1,0
20	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1,0

Skylėje 1

2 MEDŽIAGOS

1	Įleidžiamas į pamatą cinkuotas apšvietimo stulpas 4.5 m, viržeminės dalies aukščio	vnt	1,0
2	Betoninis pamatas 4.5 m- viržeminės dalies aukščio atramai	vnt	1,0
3	Apsauginė guma g/b 4.5 m aukščio pamatui	vnt	1,0
4	Viengubos formos 1*1 m ilgio gėmbė	vnt	1,0
5	Šviestuvų perėjai LED 36 W	vnt	1,0
6	Skydelis su 1f 6 A automatu	vnt	1,0
7	Variniai galios kabeliai 4x10	m	29,0
8	1kV galios variniai kabeliai 3x1.5	m	6,0
9	.Polietileninis HDPE d 75 mm vamzdis	m	23,0
10	Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm	m	23,0
11	Įžeminimo kontūras atramai	vnt	1,0
12	Plieninė cinkuota juosta 30*4 mm įžeminimo kontūro prijungimui	m	2,0
13	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 25-70* 10	vnt.	2,0
14	Antgaliai skersmens kabeliui 4*10	vnt	8,0

Skyriuje 2
Žiniaraštyje 400
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 400

Sudarė :
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2003 PĖSČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS. G. NR. KT 8004 (RUOŽAS NUO SANKR. SU LAISVĖS G. IKI SANKR. SU S. DAUKANTO G.) IR PĖSČ. IR DVIRAČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS G. NR KT 800

Statiny 1 PĖSČIŲJŲ TAKAS KRETINGOS MIESTE ŠALIA TAIKOS G. NR. KT 80004 (RUOŽAS NUO SANKRYŽOS SU LAISVĖS G., IKI SANKRYŽOS SU S. DAUKANTO G.)

Žiniaraštis 401 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,91		
2		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 160 mm k9=1.15	100m	0,13		
3		Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių,kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,104		
4		Iki 100 mm skersmens vamzdžių galų užsandinimas k9=1.15	vnt.	14,0		
5		Šulinio landos paaukštinimas(gelžbetonio žiedais)*dangčio pakeitimas, sureguliojant jį pagal projektuojamą žemės paviršiaus altitudę k8=1.05,k9=1.15	vnt.	3,0		
6		Šulinio perdengimo plokštės montavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais* Esamų dangčių su atraminiu žiedu ir liuku	t	0,5		

8	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas II grupės)*žvyro dangos ardymas k9=1.15	t. m3	0,008
9	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m2	0,87
10	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,62

Skyriuje 1

2 MEDŽIAGOS

1	.Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 110/100 (gelt.)	m	91,0
2	Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 160/140 (gelt.)	m	13,0
3	Lengvi telefono tinklų liukai , su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais	vnt.	2,0
4	Sunkūs telefono tinklų liukai*plaukiojantis su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais	vnt.	1,0
5	G/b šulinių perdangos plokštė	vnt	1,0
6	Vamzdžio galų hermetikas (300 ml)	vnt	14,0
7	Greitai stingstantis montažinis mišinys	m3	0,1
8	Ispėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm	m	104,0
9	Betono mišiniai	m3	0,1

Skyriuje 2

žiniaraštyje 401

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 401

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2003 PĖSČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS. G. NR. KT 8004 (RUOŽAS NUO SANKR. SU LAISVĖS G. IKI SANKR. SU S. DAUKANTO G.) IR PĖSČ. IR DVIRAČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS G.NR KT 800

Statiny 1 PĖSČIŲJŲ TAKAS KRETINGOS MIESTE ŠALIA TAIKOS G. NR. KT 80004 (RUOŽAS NUO SANKRYŽOS SU LAISVĖS G., IKI SANKRYŽOS SU S. DAUKANTO G.)

Žiniaraštis 600 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 ŽEMĖS DARBAI

1	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,12
2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,12
3	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=9.00	100m3	0,12
4	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,012
5	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,08
6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0,02
7	Daugiau kaip 1,5 m iki 2,0 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas inventoriniais skydais, kai gruntas pastovus k9=1.15	100m3	0,22
8	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	4,0
9	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą* iškastu gruntu k9=1.15	m3	10,0

Skiriuje 1

2 ARDYMO -ATSTATYMO DARBAI

1	Išilginių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje (freza W-500) k9=1.15	100m	0,2
2	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1.15	100m3	0,012
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,4
4	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) k9=1.15	100m3	0,054
5	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,12
6	AC 22 PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,12
7	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k1=1.15,k2=1.25,k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,14

Skiriuje 2

3 VAMZDYNAI

1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	5,5
2	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	5,5
3	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	1,0
4	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,055

5	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt	2,0
6	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,6
7	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas* išmontavimas su ketinėmis grotelėmis k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000,k9=1.15	m3	0,65

Skyriuje 3

4 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTAS

1	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais* esamų vandentiekio ir nuotekų šulinių dangčio sulyginimui su projektuojamu gatvės aukščiu k8=1.05,k9=1.15	vnt.	9,0
2	Kiti gelžbetonio gaminiai**g/b žiedai	m3	0,33
3	.Pož. komun. dangčiai važ. daliai iš atsp. ketaus, plauk. (apkr. iki 40t), rakinami	vnt.	7,0
4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)* 12.5 t apkrovai, rakinami	vnt.	2,0

Skyriuje 4

žiniaraštyje 600

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 600

Sudarė :

/Pavardė/

JRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2003 PĖSČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS. G. NR. KT 8004 (RUOŽAS NUO SANKR. SU LAISVĖS G. IKI SANKR. SU S. DAUKANTO G.) IR PĖSČ. IR DVIRAČ. TAKO KRETINGOS M. ŠALIA TAIKOS G. NR KT 800

Statinys 1 PĖSČIŲJŲ TAKAS KRETINGOS MIESTE ŠALIA TAIKOS G. NR. KT 80004 (RUOŽAS NUO SANKRYŽOS SU LAISVĖS G., IKI SANKRYŽOS SU S. DAUKANTO G.)

Žiniaraštis 200 SUSISIEKIMAS

2021-05-07

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
--------------	--------------------	--	-------------	--------	-------	-------

13 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

3		Suoliukas	vnt	1,0		
4		Šiukšliadėžė	vnt	1,0		

Skyriuje 13
Žiniaraštyje 200
PVM 21

Iš viso žiniaraštyje 200

Sudarė :

/Pavardė/