

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo Preliminariosios sutarties
2019-06-13 Nr. SR-445 (Kvietimo į atnaujintą varžymąsi I priedėlis)

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALAUŠ UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ*

2021.04.26

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Vilungės statyba"
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Kapsų g. 96B Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Moliejus
Telefono numeris	8 656 87554
Fakso numeris	8 37 332492
El. pašto adresas	info@vilungesstatyba.lt

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbams atlikti, mes siūlome darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

9836,74

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

8129,54

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	(be Bendra planuojama kaina Eur (be PVM))
1	2	3	4	5	6	7,00
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
SIENOS						
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	0,26	21	29,38	7,64
9	Sienų tinko remontas	kv.m.	37,63	21	12,58	473,39
10	120 mm storio keraminių plytų mūrijimas	m3	0,12	21	103,33	12,40

19	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Spalva ir matmenis derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	1,6	21	22,86	36,58
20	Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies akmens masės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	34,37	21	22,86	785,70
24	Veidrodžio ant sienos montavimas	kv.m.	1,92	21	43,03	82,62
	LUBOS					0,00
29	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654;) įrengimas	kv.m.	8,32	21	15,6	129,79
	DURYS					
32	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	kv.m.	2,4	21	3,93	9,43
33	Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklų)	m	5,7	21	3,21	18,30
34	Sąramų įrengimas (betoninės nelaikančios sąramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose).	vnt.	2	21	56,56	113,12

35	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m ²). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; šilumos laidumo koeficientas $U=2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; triukšmo izoliacija R_w 25 dB; durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europos profilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyra, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	kv.m.	4	21	131,84	527,36
38	Durų atmušų montavimas	vnt.	2	21	7,87	15,74
39	Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio).	m	1	21	18,92	18,92
40	Surenkamų WC pertvarų/kabinų su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais)	kv.m.	3,08	21	65,74	202,48
GRINDYS						
45	Betoninių grindų demontavimas	m ³	1,55	21	79,75	0,00
50	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,016	21	1219	123,61
51	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m.	8,61	21	13,47	19,50
57	Grindų šiltinamųjų (garso) 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100)	kv.m.	8,61	21	7,08	115,98
58	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plevėlę	kv.m.	8,61	21	1,79	60,96
59	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	kv.m.	8,61	21	4,3	15,41
61	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	8,61	21	20,39	37,02
ELEKTROS DARBAI						
82	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	3	21	0,4	175,56
87	Šviestuvų kabimnamų ant kronšteinų demontavimas	vnt.	2	21	2,77	0,00
90	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	6,2	21	2,43	1,20
						5,54
						15,07

94	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui	vnt.	2	21	1,49	2,98
104	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	9,8	21	1,77	17,35
110	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	9,2	21	1,77	16,28
112	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt.	1	21	0,7	0,70
117	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta	vnt.	1	21	7,81	7,81
122	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis	vnt.	2	21	58,28	116,56
139	Paskirstymo skyduose papildomų modulių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) prietaisų montavimas	vnt.	1	21	22,57	22,57
142	Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai	vnt.	3	21	2,75	8,25
VĖDINIMAS						
143	Metalinių oro difuzorių DVS100 (DVS125) montavimas	vnt.	2	21	9,8	19,60
144	Lanksčių ortaklių Ø100 (Ø125) montavimas	m	2,8	21	9,96	27,89
NUOTEKŲ SISTEMA						
147	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	6	21	5,77	34,62
148	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	8	21	7,1	56,80
152	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	m	7	21	4,12	28,84
153	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	3	21	7,17	21,51
155	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 100	vnt.	1	21	44,89	44,89
157	Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	4	21	18,79	75,16

158	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	2	21	20,35	40,70
VANDENTIEKIO SISTEMA						
159	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10	21	2,5	25,00
161	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	24	21	8,5	204,00
165	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų	vnt.	2	21	56,74	113,48
168	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	6	21	3	18,00
170	Uždaramųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm	vnt.	10	21	6,57	65,70
174	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	100m	0,24	21	126	30,24
SANITARINIAI PRIETAISAI						
175	Praustuvų, dušo dugnų, vonių, plautuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	2	21	3,9	7,80
176	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	2	21	4,13	8,26
177	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3	21	4,58	13,74
178	Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.	vnt.	2	21	90,3	180,60
179	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt.	2	21	133	266,00
KITI DARBAI						
218	Patalpų išvalymas ir statybinių šiukšlių išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo sąnaudas).	t	1	21	40,17	40,17
VYRŲ TUALETAS						
						0,00

SIENOS						
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	0,87	21		0,00
9	Sienų tinko remontas	kv.m.	31,58	21	29,38	25,56
					12,58	397,28
19	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Spalva ir matmenis derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	1,1	21	22,86	25,15
20	Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies akmens masės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	29,91	21	22,86	683,74
24	Veidrodžio ant sienos montavimas	kv.m.	0,96	21	43,03	41,31
	LUBOS					0,00
29	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654;) įrengimas	kv.m.	5,46	21	15,6	85,18
	DURYS					
32	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	kv.m.	3,6	21	3,93	0,00
33	Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūkle)	m	5,3	21	3,21	17,01
34	Saramų įrengimas (betoninės nelaikančios saramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose).	vnt.	1	21	56,56	56,56

35	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m ²). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; šilumos laidumo koeficientas $U=2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; triukšmo izoliacija R_w 25 dB; durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyne, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	kv.m.	1,8	21	131,84	237,31
38	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	21		
39	Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio).	m	0,9	21	7,87	7,87
40	Surenkamų WC pertvarų/kabinų su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais)	kv.m.	1,6	21	18,92	17,03
	GRINDYS				65,74	105,18
45	Betoninių grindų demontavimas	m ³	0,98	21		0,00
50	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,012	21	79,75	78,16
51	Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas	kv.m.	5,47	21	1219	14,63
57	Grindų šiltinamųjų (garso) 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100)	kv.m.	5,47	21	13,47	73,68
58	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę	kv.m.	5,47	21	7,08	38,73
59	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	kv.m.	5,47	21	1,79	9,79
61	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.	kv.m.	5,47	21	4,3	23,52
	ELEKTROS DARBAI				20,39	111,53
82	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	3	21		0,00
87	Šviestuvų kabimnamų ant kronšteinų demontavimas	vnt.	3	21	0,4	1,20
88	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas	m	1,5	21	2,77	8,31
90	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	4,9	21	1,54	2,31
					2,43	11,91

94	Skylių gręžimas elektrinių grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storii	vnt.	3	21	1,49	4,47
104	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadežėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	9	21	1,77	15,93
110	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	10,9	21	1,77	19,29
112	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt.	1	21	0,7	0,70
117	Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija pasleptoji	vnt.	1	21	7,81	7,81
122	LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis	vnt.	2	21	58,28	116,56
139	Paskirstymo skyduose papildomų modulių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) prietaisų montavimas	vnt.	1	21	22,57	22,57
142	Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai	vnt.	3	21	2,75	8,25
VĖDINIMAS						
143	Metalinių oro difuzorių DVS100 (DVS125) montavimas	vnt.	3	21	9,8	29,40
144	Lanksčių ortaklių Ø100 (Ø125) montavimas	m	3	21	9,96	29,88
NUOTEKŲ SISTEMA						
147	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	5	21	5,77	28,85
148	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	6	21	7,1	42,60
152	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	vnt.	6	21	4,12	24,72
153	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	vnt.	5	21	7,17	35,85
154	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 50	vnt.	1	21	12,58	12,58
157	Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	2	21	18,79	37,58

158	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt.	1	21	20,35	20,35
	VANDENTIEKIO SISTEMA					
159	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10	21	2,5	0,00
161	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm	m	16	21	8,5	25,00
165	Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų	vnt.	1	21	56,74	136,00
168	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt.	4	21	3	56,74
170	Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm	vnt.	2	21		12,00
174	Vidaus vandentiekio vamzdžio hidraulinis bandymas	100m	0,16	21	6,57	13,14
	SANTARINIAI PRIETAISAI				126	20,16
175	Praustuvų, dušo dugnų, vonių, plautuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	21	3,9	0,00
176	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	2	21	4,13	3,90
177	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	21	4,58	8,26
178	Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santėchninė keramika.	vnt.	1	21	90,3	90,30
179	Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santėchninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.	vnt.	1	21	133	133,00
180	Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-santėchninė keramika. Spalva- balta.	vnt.	1	21	251	251,00
	KITI DARBAI					
						0,00

218	Patalpų išvalymas ir statybinių šiukšlių išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo sąnaudas).	t	1	21	40,17	40,17
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM						7857,54
PVM suma						1650,08
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						9507,62
II. Tinkamam remontui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)*						
1.	Porankiai neįgaliesiems. Ranktūris pagamintas iš nerūdijančio plieno. Kiekvienoje pusėje po dvi skylės tvirtinimui. Vidinės tvirtinimo skylės diametras 7 mm., ilgis - 600 mm., vamzdžio diametras - 30 mm., atstumas nuo sienos - 164 mm., max. išlaikomas svoris - 90 kg.. Galima 5 proc. paklaida.	vnt.	1	21	66,00	66,00
2.	Porankiai neįgaliesiems. Atlenkiamas turėklas. Montuojamas į sieną. Pagamintas iš epoksidinė derva dengto metalo, atsparaus korozijai, su spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad užlenktas ranktūris išliktų savo vietoje. Turėklo vamzdis reikiamo storio, kad būtų patogų suimti, jo diametras 3,2 cm., atramos ilgis 76 cm., svoris 4,1 kg., maksimali apkrova 84 kg.. Galima 5 proc. paklaida.	vnt.	1	21	73,00	73,00
3.	Sieninis dušiukas neįgaliesiems. Tvirtinamas prie sienos (Š.V+K.V). Dušelio laikiklis su integruotu maišytuvu, potinkinė maišytuvo dalis, galvutė plastikinė, ypač patvari ir lanksti dušo žarna (1 m.). Galima 5 proc. paklaida.	vnt.	1	21	133,00	133,00
....						
....						
....						
....						
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM						272,00
PVM suma						57,12
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)**						329,12
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma) (priimta Sutarties suma)						1707,20
						9836,74

* Lentelės II skyrius netaikomas, jei jame nurodyti darbai nėra perkami

** Jei II skyriuje nurodytų Tinkamam remontui būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtiniu ir yra atmetamas.

2. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir medžiagos bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

3. Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi. (arba, jei pasikeitusi – pateikiame aktualią EBVPD informaciją, pridedame.)

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Išipareigojame laikytis pasirašymo taisyklės.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo
 7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame...

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais reminsit:

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:

Eil.	
------	--

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Irašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Irašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas nesiremia**

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas nesiremia.**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymas yra pasilymas.

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Kartą su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

[illegible]

Jei tiekėjas 8, 9 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitels / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

PASTABA: 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.