


Objektinė sąmata O001

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Vytauto Didžiojo karo muziejus
Objektas: Vytauto pr. 49, Kaunas

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Sutartinė kaina (EUR)			
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso	
1	S001	Cokolio apšiltinimas (konkursui pateiktą sumažinta)				6411,83		36944,34	
2	S002	Cokolio tvarkybos darbai (konkursui pateiktą sumažinta)				12385,21		71362,41	
Iš viso:							18797,04		108306,75

Sudarė:


Sąveiklininkė
Lina Štikonaitė



Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: Vytauto Didžiojo karo muziejus
Objektas: Vytauto pr. 49, Kaunas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Cokolio apšiltinimas

Iš viso: **36944,34 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	N34-37	Sienų medinio karkaso su tarpu nuo sienos 5 cm įrengimas	100 m2	5,12					
2	N26P-1217	Pertvarų šiltinimas putų polistireno plokštėmis 40mm storio sluoksniu	100m2	5,12					
3	PRN26P-1217	Pagrindiniai resursai: Plokštė termoizoliacinė iš polistirolinio putplasčio, Universalinės mineralinės vatos plokštės	100m2	5,12					
4	N10P-0503	Sienų karkasų aptaisymas gipskartonio plokštėmis pirmas sluoksnis	100 m2	5,12					
5	N10P-0503	Sienų karkasų aptaisymas gipskartonio plokštėmis antras sluoksnis	100 m2	5,12					
6	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas trim sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	5,12					
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						30532,51	19969,79	10468,13	94,59
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						30532,51	19969,79	10468,13	94,59
PVM						6411,83	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						36944,34	24163,45	12666,44	114,45

Savininkė
Lina Sirvidienė

Sudarė



Lokalinė sąmata Nr. S002

Kompleksas: Vytauto Didžiojo karo muziejus
Objektas: Vytauto pr. 49, Kaunas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Cokolio tvarkybos darbai konkursui pateiktą sumažinta)

Iš viso: **71362,41 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	A9-32	Skirius laiptų tvarkymas Sunkusių vietų (išmušų ir pan.) užtaisymas III sudėtingumo kategorijos dirbtinio marmuro paviršiuje	m2	10					
2	A8-57	Tinko nudažymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 m2)	m2	20					
3	A8-12	Angkraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atstatymas cemento arba cemento-kalkių skiediniu	m2	20					
4	R14-180	Iš anksto nuvalytų lygių betoninių arba tinkuotų paviršių dažymas sintetiniiais 'sintefas' dažais, dirbant ant pastolių (S10=1,15)	100 m2	0,2					
5	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas Iš viso už skyrių laiptų tvarkymas	m2	14,28					
6	A1-51	Skirius cokolio darbai Atstatant pamatus arba tiesiant komunikacijas paminklų zonoje tranšėjų iki 2m gylio kasimas; gruntas I-II grupės	m3	228					
7	A8-57	Tinko nudažymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 m2)	m2	370					
8	A3-63	Paprasto mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260*120*65 mm), restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje	m3	24					
9	R62P-0404-2	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinanant cokolius ir rūšio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą.	m2	370					

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
10	R62P-0405	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūšio sienas	100m	2,38					
11	R1-35	Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių) (S10=1,15)	m3	209					
12	A8-41	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atstatymas kalkių - cemento arba kalkių skiediniu	m2	370					
13	R14-180	Iš anksto nuvalytų lygių betoninių arba tinkuotų paviršių dažymas sintetinėmis 'sintefas' dažais, dirbant ant pastolių (S10=1,15)	100 m2	3,7					
14	A8-20	Horizontalių traukių tinko ant mūro restauravimas arba atstatymas cemento arba kalkių - cemento skiediniu (be kampu atstatymo)	m2 iškloto paviršiaus	64,13					
15	R14-180	Iš anksto nuvalytų lygių betoninių arba tinkuotų paviršių dažymas sintetinėmis 'sintefas' dažais, dirbant ant pastolių (S10=1,15) Iš viso už skyrių cokolio darbai	100 m2	0,6413					
16	R62P-0304	Skyrius Nuogrindos įrengimas Vėdinamų ir drenuojamų nuogrindų 25cm storio įrengimas po pamatų remonto (S10=1,15)	m2	180					
17	R62P-0306	Nuogrindų įrengimas, kai nuogrindos betoninių plytelių Iš viso už skyrių Nuogrindos įrengimas	m2	180					
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais									
Bendra vertė be PVM					58977,20	34527,85	23367,30	1082,05	
PVM									
Bendra vertė su PVM					58977,20	34527,85	23367,30	1082,05	
Sudarė					12385,21	21%	21%	21%	21%
					71362,41	41778,70	28274,43	1309,28	