

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 330 kV OL Bitėnai-Sovietskasis LN 325 LN 326 Kruonis HAE-Sovietskasis LN 447 ir 110 kV OL Pagėgiai-Sovietskasis 104 105 Kybartai-Nesterovas demontavimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas: Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 3 punktu, Statytojas privalo organizuoti projekto ekspertizę. Prašome patikslinti, kokia ekspertizė numatyta darbų kiekių žiniaraščiuose?

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griunamos, tvirtumą ar pan.).

2 klausimas: 3-oje pirkimo dalyje "330 kV OL Kruonio HAE - Sovietskasis demontavimo darbai" numatyta viengrandžių tarpinių atramų demontavimo darbai ir dvigrandės metalinės kampinės - inkarinės atramos su pamatais montavimo darbai. Prašome patikslinti ar tikrai reikalinga sumontuoti dvigrandę inkarinę atramą?

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu.

I. SPS 12 priedas. Darbu zin_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutėse Nr. 17 ir 19 nurodytas atramų demontavimas 1+3=4 kompl., eilutėje Nr. 23 vėl nurodyta „330 kV metalinės atramos išmontavimas ir paruošimas išvežimui“ 4 kompl. Prašome patikslinti, ar šie kiekiai nesidubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutėje nereikia vertinti ir pamatų išmontavimo?

Atsakymas: Mūsų nuomone eilutės Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jų pavadinimai nėra vienodi (17 eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai, o 19 eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, šioms eilutėms rangovas gali taikyti skirtingą kainodarą.

Pamatų išmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų **pamatų** demontavimo darbai) ir 20 (330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų **pamatų** demontavimo darbai) eilutėse. Excel eilutėje Nr. 23 reikia įvertinti demontuotos atramos atgabenimą išvežimui utilizuoti iki patogios vietos mūsų pasirinktam rangovui.

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 1_TU_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_FINAL_kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome patikslinti, ką vertinti šioje eilutėje.

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu.

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Oro linijoms 330 kV OL LN325 ir LN326 „Kitų pamatų demontavimo darbai“ vertinti nereikia, nes nėra atotampų, ledlaužių ar kitų pamatų.

4 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia įsivertinti (projekto, statinių..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griauamos, tvirtumą ar pan.).

5 klausimas: TU (dok. 1_TU_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_FINAL_kor) punktuose 4.1.2., 4.1.3. ir 4.1.5. nurodomi **du galimi darbų variantai**. Prašome patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 12 priedas. Darbu zin_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_kor_, ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik informacinio pobūdžio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SPS 3 Priedo techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtį neįeina), kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal poreikį.

II. SPS 13 priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutėse Nr. 17 ir 19 nurodytas atramų demontavimas 15+6=21 kompl., eilutėje Nr. 23 vėl nurodyta „110 kV metalinės atramos išmontavimas ir paruošimas išvežimui“ 21 kompl. Prašome patikslinti, ar šie kiekiai nesudubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutėje nereikia vertinti ir pamatų išmontavimo?

Atsakymas: Mūsų nuomone eilutės Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jų pavadinimai nėra vienodi (17 eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai, o 19 eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, šioms eilutėms rangovas gali taikyti skirtingą kainodarą.

Pamatų išmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai) ir 20 (330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai) eilutėse.

Excel eilutėje Nr. 23 reikia įvertinti demontuotos atramos atgabenimą išvežimui utilizuoti iki patogios vietos mūsų pasirinktam rangovui.

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „110 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 2_TU_110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demontavimas_FINAL_kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome patikslinti, ką vertinti šioje eilutėje.

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu.

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius pamatus ir pan.)

4 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia įsivertinti (projekto, statinių..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su

pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griauamos, tvirtumą ar pan.).

5 klausimas: TU (dok. 2_TU_ 110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demontavimas_FINAL_kor) punkte 4.1.2.1., 4.1.2.2. ir 4.1.6. nurodomi **du galimi darbų variantai**. Prašome patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 13 priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor, ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik informacinio pobūdžio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtį neįeina), kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal poreikį.

III. SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_FINAL_kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome patikslinti, ką vertinti šioje eilutėje.

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu.

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius pamatus, laidų inkaravimo plokštę ir pan.).

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia įsivertinti (projekto, statinių..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griauamos, tvirtumą ar pan.).

4 klausimas: TU (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_FINAL_kor) punkte 4.1.6. nurodomi **du galimi darbų variantai**. Prašome patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_, ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik

informacinio pobūdžio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtį neįeina), kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba ir užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal poreikį.

IV. SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_:

1 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL_kor) punkte 4.1.2.2. nurodyta metalinių atramų demontavimas 1 vnt. Tačiau SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_ exel eilutėje Nr. 17 ir Nr. 18 nurodytas atramų demontavimas po 1 kompl., o eilutėje Nr.18 nėra nurodyta šios atramos pamato išmontavimas. Prašome patikslinti metalinių atramų išmontavimo kieki.

Atsakymas: Patiksliname - Excel eilutėje Nr. 18 110 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų demontavimo darbai kiekis – 1 kompl. Pateikiame pakoreguotą žiniaraštį: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija.

2 klausimas: Excel eilutėje Nr. 24 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“ ir mato vienetas nurodytas km. Prašome nurodyti, kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.) ir pakoreguoti mato vienetą.

Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius pamatus, laidų inkaravimo plokštę ir pan.). Patiksliname, kad mato vienetas Excel eilutėje Nr. 24 turi būti – kompl. (komplektas). Pateikiame pakoreguotą SPS 15 priedą.

3 klausimas: Excel eilutėje Nr. 26 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia įsivertinti (projekto, statinių..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizę pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griauamos, tvirtumą ar pan.).

4 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL_kor) punkte 4.1.7. nurodomi **du galimi darbų variantai**. Prašome patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_ , ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik informacinio pobūdžio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtį neįeina), kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu

demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. LITGRID AB nuomone šiai oro linijai dviejų darbų atlikimo variantų nereikės, kadangi laidai tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos jau yra nukirpti ir užinkaruoti Lietuvos teritorijoje.

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal poreikį.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo Sąlygų 15.5 punktu, informuojame, kad **Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val.**

Priedai: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu