

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

Statiny Meros gir. kv. 28, 23

Žiniaraštis 8 39 kelias Meros gir. kv. 28, 23, kelio ilgis 1,1 km

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 pėrėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,1	42,24	46,46	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	2,4	2214,2	5314,08	Sijotas žvyras 0/32 - 27m3
3	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais,kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	3,05	50,22	153,17	
4	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m3	0,15	2237,58	335,64	
5	MN5-33	Miško kelio apsisukimo aikštelės dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 15 cm k9=1.15	vnt	1,0	760,74	760,74	
Iš viso žiniaraštyje						6610,09	

Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Vykdanysis direktorius
Danielius Valaiga

4.11 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Pabrudės gir. kv. 18, 7, 159**Žiniaraštis **17 48 kelias Pabrudės gir. kv. 18, 7, 159, kelio ilgis 1,3 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM			Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Iš viso	
1 Remonto darbai								
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,3	42,24	54,91		
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	3,39	2 383,60	8080,4	Sijotas žvyras 0/32 - 126m3	
3	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praejimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	3,39	50,22	170,25		
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		8305,56	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

damyvis direktorius
Zaričius Valiauga

4.13 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kaimas


Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Pabrabės gir. kv. 88, 97**Žiniaraštis **19 50 kelias Pabrabės gir. kv. 88, 97, kelio ilgis 1,25 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM			Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Iš viso	
1 Remonto darbai								
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,25	42,24	52,80		
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	3,25	1 950,70	6339,78	Siūlomas žvyras 0/32 - 36m3	
3	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena veže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	3,25	50,22	163,22		
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		6 555,80	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, nurodymas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m³

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Antanas Vaitaiga
 Kaimiško direktorius

4.15 priedas

LOKALINĖ ŠAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statinys **Pabradės gir. kv. 25, 38**Žiniaraštis **21 52 kelias Pabradės gir. kv. 25, 38, kelio ilgis 0,5 km**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,5	42,24	21,12	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m ³	1,02	2482,54	2532,19	Siūlotas žvyras 0/32 - 54m ³
3	H16K-106	Įkalinės dangos pastorinimas 10 cm dolomitinė skalda k9=1.15	100 m ²	1,5	463,96	695,94	
4	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skalčius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m ³	1,22	50,22	61,27	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje	Eur be PVM	3310,52

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis nurodomas Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunkty. Kiekis rašomas m³

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Adomas Dirlikovas
Anteibius Valaiga

4.4 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal

kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Verkių gir. kv. 79, 80, 425**Žiniaraštis **10 41 kelias Verkių gir. kv. 79, 80, 425, kelio ilgis 0,9 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,9	42,24	38,02	
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	1,2	930,57	1116,68	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 3-8 cm k9=1.15	100m3	1,1	2556,89	2812,58	Sijotas žvyras 0/32 -66m3
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	18,9	151,20	
5	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	2,92	50,22	146,64	
6	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoknio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m3	0,22	1686,91	371,12	
7	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,15	939,88	140,98	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje	Eur be PVM	4777,22

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojant vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantysis direktorius
 Danielius Valiuga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas

Statyns Sužionių gir. kv. 94

Žiniaraštis 11 42 kelias Sužionių gir. kv. 94, kelio ilgis 0,4 km


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM			Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Iš viso	
1 Remonto darbai								
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 pėrejimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,4	42,24	16,90		
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	1,04	2410,82	2507,25	Sijotas žvyras 0/32 -63m3	
3	MIN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	1,04	50,22	52,23		
Iš viso žiniaraštyje					Eur be PVM			
						2576,38		

Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas artinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimejus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdavinys direktorius
 Danielius Valaiga

4.6 priedas

LOKALINĖ ŠAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny** Paežerio gir. kv. 472-185**Žiniaraštis** 12 43 kelias Paežerio gir. kv. 472-185, kelio ilgis 0,8 km

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,8	42,24	33,79	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1,15	100m3	1,74	2514,46	4375,16	Sijotas žvyras 0/32 -35m3
3	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėžė 4,00 kartai k9=1,15	100m3	2,15	50,22	107,97	
4	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m3	0,41	2251,57	923,14	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje	EUR be PVM	5440,06

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantis direktorius
 Danielius Vahaiga

4.7 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Paežerio gir. kv. 384, 47**Žiniaraštis **13 44 kelias Paežerio gir. kv. 384, 47, kelio ilgis 0,4 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,4	42,24	16,90	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m ³	0,95	2224,46	2113,24	Sijotas žvyžas 0/32 -1,9m ³
3	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m ³	0,95	50,22	47,71	
4	MN7P-0212	Sąrašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m ³	2,4	76,68	184,03	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		
					2361,88		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamą vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m³

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 asmeninis direktorius
 Antanas Vaitaiga

4.18 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statinys **Paežerio gir. kv. 20, 21, 23**Žiniaraštis **24 55 kelias Paežerio gir. kv. 20, 21, 23, kelio ilgis 1,7 km**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM			Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Iš viso	
1 Remonto darbai								
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,7	42,24	71,81		
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	1,0	930,57	930,57		
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	3,2	2538,03	8 121,70	Siūlytas žvyras 0/32 -192m3	
4	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	2,1	76,68	161,03		
5	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,90	75,60		
6	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	5,31	50,22	266,67		
7	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoknio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m3	0,11	1675,12	184,26		
8	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,2	939,88	187,98		
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		9999,62	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naur' m' artinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimejus pirkimą įrašomas i Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantis direktorius
 Gabrielius Veliuga

4.12 priedas

LOKALINĖ SAMATA NR.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny** Sužionių gir. kv. 4, 9**Žiniaraštis** 18 49 kelias Sužionių gir. kv. 4, 9, kelio ilgis 1,3 km

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,1	42,24	46,46	
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	0,6	930,57	558,34	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m ³	2,36	2 396,10	5 654,80	Sijotas žvyžas 0/32 - 185m ³
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,90	75,60	
5	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m ³	3,77	133,04	501,56	
6	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m ³	0,3	1355,66	406,70	
7	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoksnio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m ³	0,11	1380,42	151,85	
8	MN1-62	Provežų ant kelio lyginimas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo k9=1.15	t. m ³	0,18	1851,99	333,36	
9	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m ³	0,1	1879,77	187,98	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		
					7916,65		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis naujų ir, jas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimejus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m³**Sudarė :**

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, paraš


 Danielius Vaitaiga

4.19 priedas

LOKALINĖ SAMATA NR.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny** Sužionių gir. kv. 9, 5**Žiniaraštis** 25 56 kelias Sužionių gir. kv. 9, 5, kelio ilgis 1,5 km

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,5	42,24	63,36	
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	1,2	930,57	1116,68	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m ³	2,3	2247,45	5169,14	
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	8,0	18,90	151,20	
5	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena veže 4.00 kartai k9=1.15	100m ³	4,49	133,04	597,35	
6	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m ³	0,17	1355,66	230,46	
7	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoksnio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m ³	0,22	1380,42	303,69	Sijotas žvyras 0/32 - 150m ³
8	MN1-62	Provėžų ant kelio lyginimas buldozeriais (130 aj) galingumo k9=1.15	t. m ³	0,29	1851,99	537,08	
9	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m ³	0,18	1879,77	338,36	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		8507,32

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimejus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m³**Sudarė :**

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Tiesioginis direktorius
Andrius Vafatuga


4.8 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Sužionių gir. kv. 2**Žiniaraštis **28 59 kelias Sužionių gir. kv. 2, kelio ilgis 0,6 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,6	42,24	25,34	
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	0,6	930,57	558,34	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	0,85	2373,23	2017,25	
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,90	75,60	
5	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėžė 4.00 kartai k9=1.15	100m3	1,56	133,04	207,54	
6	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m3	0,1	1355,66	135,57	
7	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoknio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m3	0,11	1380,42	151,85	Sijotas žvyrias 0/32 - 65m3
8	MN1-62	Provežų ant kelio lyginimas buldozeriais (130 aj) galingumo k9=1.15	96 kw t. m3	0,15	1851,99	277,80	
9	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,05	1879,77	93,99	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		3543,28

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojant artiniant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė:

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



Vykdantysis direktorius
 Danielius Valiuga

4.20 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas


Statinių grupė **Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny **Sužionių gir. kv. 75 - 72**Žiniaraštis **26 57 kelias Sužionių gir. kv. 75 - 72, kelio ilgis 1,1 km**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM iš viso	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	1,1	42,24	46,46	
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 0,6 m k9=1.15	10m	0,6	930,57	558,34	
3	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	2,23	2592,26	5780,74	Sijotas žvyras 0/32 - 179m3
4	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	18,90	75,60	
5	MN1P-0705	Supulto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais,kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	3,14	50,22	157,69	
6	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas ties pralaida 16 cm sluoknio storio, 15 m ilgio k9=1.15	100m3	0,11	1545,45	170,00	
7	MN1P-0307	Kelio sankasos virš pralaidos įrengimas iš mineralinio grunto buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,08	939,88	75,19	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje	Eur be PVM	6864,02

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė:

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



 Adaminys direktorius
 Danielius Vaburga

4.17 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny** Sužionių gir. kv. 69 - 826**Žiniaraštis** 23 54 kelias Sužionių gir. kv. 69 - 826, kelio ilgis 0,6 km

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m3, Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,6	42,24	25,34	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m3	1,12	1 960,40	2195,65	Sijotas žvyras 0/32 - 18m3
3	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m3	1,47	50,22	73,82	
4	MN5-27	Duobių ant kelio užpylimas smėliu k9=1.15	100m3	0,35	1603,22	561,13	
5	MN1-62	Provėžų ant kelio lyginimas buldozeriais (130 aj) galingumo k9=1.15	t. m3	0,3	1851,99	555,60	
Vertė įrašoma į pasiūlymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje	Eur be PVM	3411,54

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m3

Sudarė:

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Ykdantysis direktorius
 Danielius Valiuga

4.16 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas**Statiny** Sužionių gir. kv. 46**Žiniaraštis** 22 53 kelias Sužionių gir. kv. 46, kelio ilgis 0,4 km

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR be PVM		
					Vieneto kaina	Kaina EUR be PVM	Papildomas medžiagos kiekis m ³ , Tn*
1 Remonto darbai							
1	R27P-5-2	Gruntinio kelio dangos lyginimas (1 perėjimas autogreideriu) k9=1.15	km	0,4	42,24	16,90	
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas, kai sluoksnio storis 5-8 cm k9=1.15	100m ³	1,04	2360,03	2454,43	Sijotas žvyras 0/32 - 63m ³
3	MN1P-0705	Suplito grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais, kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k9=1.15	100m ³	1,04	50,22	52,23	
Vertė įrašoma į pasitilymo 3 formą					Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM		
					2523,56		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 11 priedą. Tiekėjui laimejus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 6 priedo 5.3. papunktį. Kiekis rašomas m³**Sudarė :**

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Uždantysis direktorius
 Danielius Valiuga