

SUDERINTA: 9,87965 TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius
Karolis Galdikas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. 07 MĖN. 14 D.

2021 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė

5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny

60 Noriškių k. Minijos g-vės nuotekų tinklai

Žiniaraštis

29 Buitinių nuotekų tinklų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 9879.65 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1	N1-25	t. m3		0.072		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	0.6912	8.64	5.97
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	4.464	31.32	139.81
N1-25	Darbo užm. 5.97	Medžiagos		Mechanizmai 139.81	Iš viso	145.78
2	N1-300	100m3		0.03		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	5.88	7.23	42.51
N1-300	Darbo užm. 42.51	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	42.51
3	N22P-0115	vnt.		7.0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	21.0	9.71	203.91
	240095 Techninis spiritas	kg	0.02	0.14	1.7	0.24
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.14	3.21	0.45
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0.83	5.81	14.91	86.63
N22P-0115	Darbo užm. 203.91	Medžiagos 0.69		Mechanizmai 86.63	Iš viso	291.23
4	N22-481	m		72.0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0.9	64.8	9.94	644.11
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0.115	8.28	2.5	20.7
	240106 Bentonitas	kg	3.2	230.4	1.5	345.6
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm	m	1.01	72.72	18.44	1340.96
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0.3	21.6	140.87	3042.79
N22-481	Darbo užm. 644.11	Medžiagos 1707.26		Mechanizmai 3042.79	Iš viso	5394.16
5	R23-56	vnt		2.0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2.1	4.2	8.64	36.29

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Bendra vertė su PVM

9879.65

Sudarė :

/Pavarde/