

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

PAKRUOJO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PATALPŲ Nr. 2-4, Nr. 2-5 REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

Ši Techninė specifikacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, įskaitant STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, bei kitais galiojančiais teisės aktais.

2. Atliekami darbai

Atliekami darbai Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Nr. 2-4, Nr. 2-5 kabinetuose:

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
BENDRASTATYBINIAI DARBAI			
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m2	5,7
2	Parquetinių grindų išardymas	m2	41,36
3	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	1
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m2	96
5	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, glaistant	m2	96
6	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm, gruntuojant pagrindą)	m2	10
7	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3 mm)	m2	41,36
8	PVC linoleumo danga, gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	m2	41,36
9	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	5,7
10	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	12
11	Sienų apsaugos nuo kėdžių atlošų įrengimas	m	3

12	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų ir išvežimas	t	1
13	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	1
	ELEKTROTECHNIKOS DARBAI		
14	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	Vnt.	8
15	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	m	10
16	Laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	m	10
17	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus laidus sienų paviršiuose	m	1
18	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	2
19	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	12
20	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	m	50
21	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2
22	Kištukinių lizdų stulpelio montavimas	vnt.	1

3. Kokybės reikalavimai ir medžiagų sertifikatai

Naudojamos medžiagos turi būti naujos, atitikti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos standartus. Rangovas privalo pateikti visų naudotų medžiagų atitikties sertifikatus ar techninius duomenų lapus. Darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reglamentų ir šios techninės specifikacijos reikalavimų.

4. Garantijos sąlygos

Garantinis laikotarpis – 5 (penkeri) metai nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu rangovas savo sąskaita privalo pašalinti visus defektus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų. Kitos sąlygos bus aptartos darbų atlikimo sutartyje.

5. Saugos ir aplinkosaugos reikalavimai

5.1. Rangovas vykdydamas darbus privalo laikytis visų galiojančių darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos normų bei teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant: Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.06:2010 „Statybos darbų sauga ir aplinkos apsauga“; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu; Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais susijusiais teisės aktais.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu: nebūtų teršiama aplinka statybinėmis ar pavojingomis atliekomis, o visos atliekos būtų rūšiuojamos pagal rūšis (statybinės, mišrios, pavojingos) ir perduodamos tvarkytojams, turintiems teisę jas priimti.