

1A Tegz

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. U-259 PAKEITIMO**

2021 m. *rugsėjo 30* d. Nr. U- *447*
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Apdailos ekspertai**“ atstovaujama direktoriaus Pauliaus Paražinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. gegužės 27 d. paprastojo remonto darbų rangos sutarties Nr. U-259 (toliau – **Sutartis**) Bendrosios dalies 2.4.2 punktu susitarė:

1. Atlikti papildomų darbų už **28 449,44 eur** (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai 44 ct);
2. Pradėti vykdyti papildomus darbus per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos;
3. Nevykdyti Sutartyje numatytų darbų už 12 502,46 eur (dvylika tūkstančių penki šimtai du eurai 46 ct);
4. Pakeisti 2.1 p. ir nustatyti naują darbų kainą **205 736,88 eur** (du šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai 88 ct) su PVM ir visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant Sutartį;
5. Užbaigti darbus iki 2021 m. gruodžio 15 d.;
6. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis;
7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos;
8. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią;
9. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
10. Priedama:
 - 10.1. 1 Šamata, 3 lapai;
 - 10.2. 2 Šamata, 1 lapas;
 - 10.3. 3 Šamata, 2 lapai;
 - 10.4. 4 Šamata, 1 lapas;
 - 10.5. 5 Šamata, ~~1~~ lapas;
 - 10.6. 6 Šamata, 1 lapas;
 - 10.7. 7 Šamata, 1 lapas.
 - 10.8. 8 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.
11. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai:

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843
Tel. (8 5) 278 53 43
Faksas (8 5) 211 38 14

Rangovo rekvizitai

UAB „Apdailos ekspertai“
Partizanų g. 58, LT 49377 Kaunas
Įmonės kodas 303202896
PVM mok. kodas LT100008302315
A.s. LT15 7044 0600 0823 0860

Atsiskaitomoji sąskaita:

Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas
188732677,

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 687 34026, Faks. 8-37 464473

info@apdailosekspertai.lt

Užsakovo vardu:

Vadas

Rangovo vardu:

Direktorius

plk. lt. Darius Mikalauskas



Paulius Paražinskas



1 sąmata

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 2 Architektūrinė dalis - I etapas. Papildomi darbai

2021.08.18

Suma žiniaraščiui 3485.83 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Nauji darbai (ne konkurso įkainiais)					
1	N2P-0303	m2		2,1		
	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,79	3,759	9,18	34,51
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	8,4	0,13	1,09
250349	Montavimo putos	l	0,15	0,315	4,9	1,54
261351	Synos durims	vnt.				
530057	Durų blokai	m2	1,0	2,1	190,0	399,0
489003	Keltuvas	maš.val	0,05	0,105	3,64	0,38
489131	Kranas	maš.val	0,02	0,042	28,68	1,2
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,24	0,504	0,53	0,27
N2P-0303	Darbo užm. 34.51 Medžiagos 401.63			Mechanizmai 1.85		Iš viso 437.99
2	N46-139	m3		2,52		
	***Betoninių elementų išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.45	žm.val.	9,1	22,932	7,47	171,3
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	6,2	15,624	8,28	129,37
N46-139	Darbo užm. 171.30 Medžiagos			Mechanizmai 129.37		Iš viso 300.67
3	F9-12-5	100m2		0,1		
	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	220,0	22,0	8,47	186,34
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	7,87	0,787	30,18	23,75
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	0,42	0,042	2469,93	103,74
80-15	Horizontalūs profiliai UW 75, 4m, 0.5mm	vnt	18,0	1,8	2,43	4,37
80-4	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	68,7	6,87	1,7	11,68
962	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	0,17	0,017	164,78	2,8
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	120,0	12,0	0,1	1,2
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžtelio GKG 3,5x25mm	100vnt	13,0	1,3	0,79	1,03
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžtelio GKG 3,5x35mm	100vnt	26,6	2,66	1,03	2,74

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžtelio 3,9x9,5 mm	100vnt	3,2	0,32	3,31	1,06
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	50,9	5,09	0,53	2,7
F9-12-5	Darbo užm. 186.34 Medžiagos 152.37		Mechanizmai 2.70		Iš viso 341.41	
4 N9-218		100m		0,98		
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21,0	20,58	9,18	188,92
90279	Lengvi metalo profiliai	m	102,0	99,96	1,7	169,93
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200,0	196,0	0,13	25,48
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	7,0	6,86	0,53	3,64
N9-218	Darbo užm. 188.92 Medžiagos 195.41		Mechanizmai 3.64		Iš viso 387.97	
5 N9P-0502		100m2		0,35		
	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų***angokraščių ir kanalizacijos vamzdžių uždengimui					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	36,0	12,6	8,17	102,94
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	1330,0	465,5	0,06	27,93
571954	Gipskartonio plokštės	m2	105,0	36,75	2,47	90,77
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	12,0	4,2	0,53	2,23
N9P-0502	Darbo užm. 102.94 Medžiagos 118.70		Mechanizmai 2.23		Iš viso 223.87	
6 R63P-3104		vnt.		3,0		
	Radiatorių demontavimas ir sumontavimas po remonto k1=1.5					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1,4	6,3	7,47	47,06
R63P-3104	Darbo užm. 47.06 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 47.06	
7 R17-38		m		10,0		
	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	0,89	8,9	8,92	79,39
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0,000012	0,00012	1356,55	0,16
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,05	0,5	1,52	0,76
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0,006	0,06	1,94	0,12
230111	Pokostas	kg	0,002	0,02	2,56	0,05
240003	Acetilenas	m3	0,03	0,3	12,94	3,88
260111	Plieniniai vamzdžiai, pres.plieno	m	1,07	10,7	2,87	30,71
810006	Šukuoti linai	kg	0,003	0,03	7,82	0,23
R17-38	Darbo užm. 79.39 Medžiagos 35.91		Mechanizmai		Iš viso 115.30	
8	88002001 Fasoninės dalys	kompl.	1,0	1,0	20,0	20,0
9 R61P-2306		m2		14,0		
	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas k8=1.09					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	2,5	35,0	8,58	300,3
570751	Smėlis statybos darbams	m3	0,04	0,56	15,2	8,51
573081	Cementas	t	0,016	0,224	118,38	26,52
R61P-2306	Darbo užm. 300.30 Medžiagos 35.03		Mechanizmai		Iš viso 335.33	
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 1110.76 Medžiagos 959.05		Mechanizmai 139.79		Iš viso 2209.60	
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 1110.76 Medžiagos 959.05		Mechanizmai 139.79		Iš viso 2209.60	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			19,18		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				2,8	
	Specifiniai darbai 17.00%		56,15			
	Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1110.76+56.15)		70,01			
	Viso:		1236,92	978,23	142,59	2357,74
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1110.76+56.15+70.01)		22,14			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1259,06	978,23	142,59	2379,88
	Statybvietės išlaidos 6.00%					142,79


Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2522,67
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(1110.76+56.15+70.01)					247,38
	Pelnas 4.00%(2522.67+247.38)					110,8
	Iš viso netiesioginės išlaidos					358,18
					Bendra vertė be PVM	2880,85
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					604,98
					Bendra vertė su PVM	3485,83

Užsakovas

LK LV įgulių aptarnavimas
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas



Rangovas



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinsys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Architektūrinė dalis- I etapas

2021.08.18

Suma žiniaraščiui

401.78 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlarasciui		401.78 EUR		
					Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Demontavimas									
1	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		4,54	101,88			91,4	193,28
2	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 20 km)		4,54				76,16	76,16

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1	101,88	167,56	269,44
Papildomų medžiagų vertė 2.00%	101,88	167,56	269,44
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%		3,35	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(101.88)	6,11		
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(101.88+6.11)	107,99	170,91	278,9
Statinio statybos išlaidos	1,93		
Statybvietės išlaidos 6.00%	109,92	170,91	280,83
Iš viso tiesioginės išlaidos			16,85
Pridėtinės išlaidos 20.00%(101.88+6.11)			297,68
Pelnas 4.00%(297.68+21.60)			21,6
Iš viso netiesioginės išlaidos			12,77
			34,37

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

332,05

Bendra vertė su PVM

69,73

401,78

Užsakovas

LK LV įguly aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas



Direktorius
Paulius Paražinskas

Rangovas



3 sąmata

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinsys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 7 Architektūrinė dalis- II etapas. Papildomi darbai

2021.08.18			Suma žiniaraščiui		10484.01 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Nauji darbai (ne konkuso įkainiais)					
1 N46-131		m3		5,0		
	Betoninių dangų išardymas k8=1.17					
	Darbo sąn. kateg. 2.77	žm.val.	8,0	40,0	7,86	314,4
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	4,9	24,5	8,28	202,86
N46-131	Darbo užm. 314.40 Medžiagos			Mechanizmai 202.86		Iš viso 517.26
2 N11-32-1		100m2		0,5		
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,6	0,8	6,93	5,54
220040	Polietilenu plėvelė	m2	110,0	55,0	0,28	15,4
N11-32-1	Darbo užm. 5.54 Medžiagos 15.40			Mechanizmai		Iš viso 20.94
3 N11-165-1		100m2		0,5		
	100mm storio armuotų grindų betonavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	48,0	24,0	8,69	208,56
600048	Betono mišiniai C20/25	m3	10,2	5,1	79,68	406,37
489092	Betono siurblys	maš.val	1,5	0,75	47,15	35,36
489192	Vibratorius	maš.val	6,0	3,0	0,53	1,59
489220	Vibrosija	maš.val	6,0	3,0	3,14	9,42
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	10,6	5,3	8,28	43,88
N11-165-1	Darbo užm. 208.56 Medžiagos 406.37			Mechanizmai 90.25		Iš viso 705.18
4 N11-171		t		0,118		
	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus k8=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	28,0	3,304	8,17	26,99
90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	1,02	0,12036	663,94	79,91
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,008	0,000944	959,05	0,91
N11-171	Darbo užm. 26.99 Medžiagos 80.82			Mechanizmai		Iš viso 107.81
5 N9-218		100m		6,72		
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	21,0	141,12	9,18	1295,48
90279	Lengvi metalo profiliai	m	102,0	685,44	1,7	1165,25
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	200,0	1344,0	0,13	174,72
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	7,0	47,04	0,53	24,93
N9-218	Darbo užm. 1295.48 Medžiagos 1339.97			Mechanizmai 24.93		Iš viso 2660.38
6 N9P-0502		100m2		2,4		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	66,0	158,4	8,17	1294,13
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)		vnt	1980,0	4752,0	0,06	285,12
571954	Gipskartonio plokštės		m2	206,0	494,4	2,47	1221,17
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	18,0	43,2	0,53	22,9
N9P-0502	Darbo užm. 1294.13	Medžiagos 1506.29			Mechanizmai 22.90		Iš viso 2823.32
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 3145.10	Medžiagos 3348.85			Mechanizmai 340.94		Iš viso 6834.89
Viso žiniaraštyje 7	Darbo užm. 3145.10	Medžiagos 3348.85			Mechanizmai 340.94		Iš viso 6834.89
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%				66,98		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					6,82	
	Specifiniai darbai 17.00%			57,5			
	Papildomas darbo užmokestis 6.00%(3145.10+57.50)			192,16			
	Viso:			3394,76	3415,83	347,76	7158,35
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3145.10+57.50+192.16)			60,77			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	3455,53	3415,83	347,76	7219,12
	Statybvietės išlaidos 6.00%						433,15
	Iš viso tiesioginės išlaidos						7652,27
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(3145.10+57.50+192.16)						678,95
	Pelnas 4.00%(7652.27+678.95)						333,25
	Iš viso netiesioginės išlaidos						1012,2
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8664,47
	Bendra vertė be PVM						1819,54
	Bendra vertė su PVM						10484,01

Užsakovas



LK LV
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

Rangovas



Direktorius
Paulius Paražinskas

4 sąmata

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinsys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 6 Architektūrinė dalis- II etapas

2021.08.18

Suma žiniaraščiui 11205,14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Demontavimas								
1 N46-36		Angų pramušimas plytų konstrukcijose	m3	11,4	1977,44		1793,45	3770,89
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		21,0	471,24		422,76	894,0
3 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. (Pridėti 20 km)		21,0			352,3	352,3
Skyriuje 1					2448,68		2568,51	5017,19
3 Apdailos darbai								
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	76,0	1016,88		11,28	1028,16
2 calc6-15		Higieninės kabamosios lubos su met. k-ja 600x600mm	m2	76,0		1124,8		1124,8
3 N15-52		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkas	100m2	0,12	122,31	25,51	6,63	154,45
Skyriuje 3					1139,19	1150,31	17,91	2307,41
Viso žiniaraštyje 6					3587,87	1150,31	2586,42	7324,6
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						23,01		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							51,73	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(3587.87)					215,27			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3587.87+215.27)					3803,14	1173,32	2638,15	7614,61
Statinio statybos išlaidos					68,08			
Statybietės išlaidos 6.00%					3871,22	1173,32	2638,15	7682,69
Iš viso tiesioginės išlaidos								460,96
Pridėtinės išlaidos 20.00%(3587.87+215.27)								8143,65
Pelnas 4.00%(8143.65+760.63)								760,63
Iš viso netiesioginės išlaidos								356,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1116,8
Bendra vertė be PVM								9260,45
Bendra vertė su PVM								1944,69
								11205,14

Užsakovas

Logistikos valdybos
Lietuvos Respublikos
Tarnybos vad. Darius Mikalauskas

Bendra vertė be PVM

Direktorius

Paulius Paražinskis

Bendra vertė su PVM

Rangovas



5 sąmata

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinsys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 3 Elektrotechnika- II etapas. Papildomi darbai

2021.08.18

Suma žiniaraščiui 598.73 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Nauji darbai (ne konkurso įkainiais)					
1 N21-561		vnt		1,0		
	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	7,4	7,4	9,18	67,93
260348	Kabeliai, el. laidai	m				
260811	Modulinis skydelis	vnt	1,0	1,0		
260812	Moduliniai prietaisai	vnt				
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0,25	0,25	0,53	0,13
N21-561	Darbo užm. 67.93 Medžiagos					
			Mechanizmai 0.13		Iš viso 68.06	
2	88005001 24 mod. paskirstymo skydelis su automatais	kompl.	1,0	1,0	161,0	161,0
3	88003003 Audio kištukinis lizdas	vnt	1,0	1,0	14,83	14,83
4	88005003 Audio kabelis	m	1,0	100,0	1,02	102,0
5 N50-281		vnt		1,0		
	Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami nišoje, esant paslėptai instaliacijai					
	Darbo sąn. kateg. 4.75	žm.val.	3,1	3,1	9,65	29,92
120063	Medstraigčiai įvairūs	kg	0,023	0,023	1,99	0,05
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	0,001	0,001	1,54	
260012	Metalinės konstrukcijos	t			1749,25	
260486	Signalizacijos davikliai	vnt	1,0	1,0		
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt.	4,0	4,0	0,09	0,36
N50-281	Darbo užm. 29.92 Medžiagos 0.41					
			Mechanizmai		Iš viso 30.33	
6	2521-9 Judesio daviklis, įleidžiamas	vnt	1,0	1,0	39,0	39,0
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 97.85 Medžiagos 317.24					
			Mechanizmai 0.13		Iš viso 415.22	
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 97.85 Medžiagos 317.24					
			Mechanizmai 0.13		Iš viso 415.22	
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			6,34		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 6.00%(97.85)		5,87			
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(97.85+5.87)	Viso:	103,72	323,58	0,13	427,43
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	105,58	323,58	0,13	429,29
	Statybviets išlaidos 6.00%					25,76
	Iš viso tiesioginės išlaidos					455,05
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(97.85+5.87)					20,74
	Pelnas 4.00%(455.05+20.74)					19,03
	Iš viso netiesioginės išlaidos					39,77
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					103,91

Bendra vertė be PVM 494,82

Bendra vertė su PVM 598,73

Bendra vertė su PVM 598,73
Direktorius
Rangovas

Rangovas



Užsakovas



LK Gynybos štabo valgykla
Gynybos vadas
Pik. J. Darius Mikalauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statiny's 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 5 Elektrotechnika- I etapas

2021.08.18

Suma žiniaraščiui

767.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Kabeliai								
1 N50-394		Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas	vnt	4,0	25,58		0,25	25,83
2 calc5-14		RJ45 kištukinis lizdas (cat.5e)	vnt	1,0		9,14		9,14
3 calc5-15		HDMI kištukinis lizdas (v2.1)	vnt	2,0		35,52		35,52
4 N50-210		Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100 m	1,6	135,52	3,57		139,09
5 calc5-17		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	60,0		44,4		44,4
6 calc5-18		HDMI kabelis 10m	vnt	1,0		43,72		43,72
Skyriuje 4					161,1	136,35	0,25	297,7
5 Kiti darbai								
1 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,3	27,31			27,31
2 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100 m	0,1	31,76			31,76
3 R61P-2704-1		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,1	40,39	3,01	0,02	43,42
4 R23-26		Skylių gręžimas	vnt	15,0	75,51		3,18	78,69
Skyriuje 5					174,97	3,01	3,2	181,18
Viso žiniaraštyje 5					336,07	139,36	3,45	478,88
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						2,79		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,07	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(336.07)					20,16			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(336.07+20.16)					356,23	142,15	3,52	501,9
Statinio statybos išlaidos					362,61	142,15	3,52	508,28
Statybietės išlaidos 6.00%								30,5
Iš viso tiesioginės išlaidos								538,78
Pridėtinės išlaidos 20.00%(336.07+20.16)								71,25
Pelnas 4.00%(538.78+71.25)								24,4
Iš viso netiesioginės išlaidos								95,65
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
					Bendra vertė be PVM			634,43
								133,23
					Bendra vertė su PVM			767,66

Bendra vertė be PVM

634,43

Bendra vertė su PVM

133,23

767,66

Užsakovas

LK LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

Rangovas



7 sąmata

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė P21-4-1 LK GYNYBOS ŠTABO ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3/P, ESANČIO KAPSŲ G.44, VILNIUJE
VALGYKLOS PATALPŲ, GAMYBINIŲ, WC IR POILSIO PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

Statinsys 1 Gynybos štabo valgyklos remontas (pastatas 1B3P, Kapsų g. 44, Vilnius). Papildomi darbai

Žiniaraštis 8 Elektrotechnika- II etapas

2021.08.18

Suma žiniaraščiui 1506.29 EUR

Sąm.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
eil.						D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Šviestuvai									
1	N21-242		LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,04	52,14	0,04	52,18	
2	calc5-2		Pakabinmas LED 33W panelio šviestuvas IP20	vnt	4,0		129,2	129,2	
Skyriuje 2						52,14	129,24	181,38	
3 Instaliacinės medžiagos									
1	N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,11	73,83	52,7	126,53	
2	N51-162		Sujungimo dėžutės montavimas	vnt	3,0	19,82	0,05	19,87	
3	calc5-7		Paskirstymo dėžutės	vnt	3,0		16,2	16,2	
Skyriuje 3						93,65	68,95	162,6	
4 Kabeliai									
1	N50-210		Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100 m	3,8	321,86	18,13	339,99	
2	calc5-10		750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	180,0		122,4	122,4	
3	calc5-11		750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	200,0		182,0	182,0	
Skyriuje 4						321,86	304,4	18,13	644,39
Viso žiniaraštyje 8						467,65	502,59	18,13	988,37
Papildomų medžiagų vertė 2.00%							10,05		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								0,36	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(467.65)						28,06			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(467.65+28.06)						495,71	512,64	18,49	1026,84
Statinio statybos išlaidos						504,58	512,64	18,49	1035,71
Statybvietės išlaidos 6.00%									62,14
Iš viso tiesioginės išlaidos									1097,85
Pridėtinės išlaidos 20.00%(467.65+28.06)									99,14
Pelnas 4.00%(1097.85+99.14)									47,88
Iš viso netiesioginės išlaidos									147,02

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

1244,87

Bendra vertė su PVM

261,42

1506,29

Užsakovas

APTARNAVIMO
TARNYBA
GISTIKOS VALDYBOS

LK LV įgulu aptarnavimo
Tarnybos vadas
Lt. Darius Mikalauskas

Rangovas

Paulius Paražinskas



2021 m. rugpjūtio 30 d. Susitarimas Nr. U-447

8 priedas

KALENDORINIS VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: GŠ administracinio pastato 1B3P Kapsų g. 44, Vilniuje, valgyklos patalpų remonto darbai.
Rangovas: UAB „Apdailos ekspertai“

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (EUR)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2021 metai		
					rugpjūtis	rugsėjis	spalio lapkritis
1	Architektūrinė dalis – I etapas	3887,61	2021-09-01	2021-10-29			
2	Architektūrinė dalis – II etapas	21689,15	2021-09-01	2021-10-29			
3	Elektrotechnika – I etapas	1366,39	2021-09-01	2021-10-29			
4	Elektrotechnika – II etapas	1506,29	2021-09-01	2021-10-29			
IŠ VISO (eurų su PVM):				28449,44			



A.V.

Rangovo vardu
Direktorius

Paulius Paražinskas

