

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
 (parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Privažiuojamojo kelio, kelio dalies Klaipėda–Stariškiai kapitalinio remonto rangos darbai		
Sutarties data	2025-07-13	Sutarties Nr.	J9-2111
Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „YIT Lietuva“		
Susitarimo pagrindas:	Bendrųjų sąlygų 25 p.; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 p.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atlikti papildomus darbus pagal pridedamas papildomų darbų sąmatas, kurių bendra vertė – 17 890,59 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 59 ct), įskaitant PVM.		
Sutarties kaina po Susitarimo	1 164 376,43 Eur		
Darbų terminai po Susitarimo	10 mėnesių nuo statyb vietės perdavimo Rangovui dienos		
Susitarimo priedai:	1. Papildomų darbų sąmata dėl apylankos įrengimo. 2. Papildomų darbų sąmata dėl kelio ženklų.		

Šalių atstovų parašai



Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710823

Rangovas: UAB "YIT Lietuva", įmonės kodas 133556411

Rangos sutarties Nr.: J9-2111 (pasirašyta 2025 m. liepos 13 d.)

Rangos sutarties pavadinimas: Privažiuojamojo kelio, kelio dalies Klaipėda-Stariškiai kapitalinio remonto rangos darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Žiniaraštis Nr. 1. SUSISIEKIMO DALIS

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra suma, Eur be PVM	Pastabos
PAPILDOMI DARBAI						
	1. Laikino kelio įrengimas					
1	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų	m ²	1040	3,05	3 172,00	Kalk. Nr.1
1.12	Apsauginių kelio atitvarų demontavimas	m	20	5,57	111,40	
	2. Nuovažos įrengimas					
2.2.2	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	180	1,10	198,00	
3.2.3	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	m ²	180	11,53	2 075,40	
	Skaldos dangos išardymas	m ³	36	4,94	177,84	Kalk. Nr.3
2.1.6	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	m ³	36	4,18	150,48	
	Skaldos mišinys (grįžtamoji medžiaga)	m ³	36	-36,72	-1 321,92	Kalk. Nr.4
	Laikinių g/b kelio plokščių (6x2x0,18m) sumontavimas ir demontavimas	vnt.	3	288,63	865,89	Kalk. Nr.8
	3. Eismo organizavimas					
	Eismo organizavimo schema (parengimas, deinimas)	vnt.	1	235,77	235,77	Kalk. Nr.9
	Laikinių kelio ženklų pastatymas ir demontavimas	vnt.	20	56,92	1 138,40	Kalk. Nr.5
	Laikino šviesoforo SL-19-D-Power nuoma (2 vnt.)	d	30	35,36	1 060,80	Kalk. Nr.6
	Pėsčiųjų tako aptvėrimo ruožo apsauginių tvorelių (galuose) ir gaurėlių nuoma	kompl.	1	294,71	294,71	Kalk. Nr.7
	Apsauginių kelio atitvarų atstatymas	m	20	24,31	486,20	Kalk. Nr.10
	4. Aplinkelio priežiūra					
	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų	m ²	1040	3,05	3 172,00	Kalk. Nr.1
	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų (21m ³)	m ²	1040	1,96	2 038,40	Kalk. Nr.2
	Viso papildomi darbai:				13 855,37	
	DARBŲ PAKEITIMO SUMA:				13 855,37	

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė
Statybos inžinierė



Tikrino:

Statybos projekto vadovas
Martynas Ubis



UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Pagrindų iš žvyro profilio taisymas
pridedant naujų medžiagų**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.1
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

3,69 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S10-Sezoniniai darbai									
1	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų	N27-25 (S10=1,15)	100 m2							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,67	10267	žm. val.							
	Neplautas žvyras	573015	m3							
	Autogreideris 79 kW (108 AG)	489093	maš. val.							
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš. val.							
	Savaeigiai plentvoliai 10t	489037	maš. val.							
	Iš viso #1									
		Kiti darbo užmokesčio priskaičiavimai Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Soc. draudimas								
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)									
		Statybvietės išlaidos								
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)									
		Indeksas								
	Po indeksacijos iš viso									
		Pridėtinės išlaidos Pelnas								
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)									
		PVM								
	Iš viso #5 (kaina su PVM)									
		Sudarė: Genovaitė Stasytė								

UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
 Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
 remonto rangos darbai
 Nenumatyti darbai
 Pagrindų iš žvyro profilio taisymas
 nepridedant naujų medžiagų**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.2
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

2,37 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S10-Sezoniniai darbai									
1	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų	N27-26 (S10=1,15)	100 m2							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,67	10267	žm. val.							
	Vanduo	570885	m3							
	Autogreideris 79 kW (108 AG)	489093	maš. val.							
	Savaeigis plentvolis iki 6 t	489100	maš. val.							
	Savaeigiai plentvoliai 10t	489037	maš. val.							
	Traktorius iki 79 kW (108 AG)	470004	maš. val.							
	Laistymo mašinos	489126	maš. val.							
	Iš viso #1									
		Kiti darbo užmokesčio p... Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Soc. draudimas								
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)									
		Statybvietsės išlaidos								
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)									
		Indeksas								
	Po indeksacijos iš viso									
		Pridėtinės išlaidos Pelnas								
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)									
		PVM								
	Iš viso #5 (kaina su PVM)									
		Sudarė: Genov Staty								

UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Skaldos dangų išardymas**

L o k a l i n ė s a m a t a Kalk. Nr. 3
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.

Iš viso

5,98 €

[illegible]

Sudarè:

Genovaitė I
Statybos in

UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Skaldos mišinys (grijtama medžiaga)**

L o k a l i n ė s a m a t a K a l k. Nr.4
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

-44,43 €

[illegible]

Sudarè:

Genovaitė Pilve
Statybos inžinierė

UAB "YIT Lietuva"

**Privatizuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Laikinių kelio ženklų pastatymas ir
demonravimas**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.5
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

Iš viso

68,87 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt.	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
S10-Sezoniniai darbai										
1	Laikinių kelio ženklų pastatymas (neįbetonuojant)	R28P-0404-2	vnt.							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.							
	Laikini kelio ženklai (30% nusidėvėjimas)	261252	vnt.							
2	Laikinių kelio ženklų demontavimas	R28P-0403-2	vnt.							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	žm. val.							
Iš viso #1		Kiti darbo užmokesčio pri Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Soc. draudimas								
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		Statybvietės išlaidos								
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		Indeksas								
Po indeksacijos iš viso		Pridėtinės išlaidos Pelnas								
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		PVM								
Iš viso #5 (kaina su PVM)										

Sudarè:

Genova
Statybo

UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Laikino šviesoforo SL19-D-Power
nuoma (2 vnt.)**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.6

Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.

Iš viso

42,79 €

[illegible]

UAB "YIT Lietuva"

Privatizuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Pėsčiųjų tako aptveriamo ruožo
apsauginių tvorelių (galuose) ir
gairėlių nuoma

L o k a l i n ė s a m a t a Kalk. Nr.7
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

356,60 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
S10-Sezoniniai darbai										
1	Pėsčiųjų tako aptveriamo ruožo apsauginių tvorelių (galuose) ir gairėlių nuoma	NN-531	vnt.							
	Pėsčiųjų tako aptveriamo ruožo apsauginių tvorelių (galuose) ir gairėlių nuoma	NN-531	vnt.							
Iš viso #1		Kiti darbo užmokesčio priskaityt Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų vertė Soc. draudimas								
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		Statyb vietės išlaidos								
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		Indeksas								
Po indeksacijos iš viso		Pridėtinės išlaidos Pelnas								
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		PVM								
Iš viso #5 (kaina su PVM)										

Sudarė: *Genovaitė Pil*
Statybos inž.

UAB "YIT Lietuva"

**Privatizuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Laikinų kelio plokščių sumontavimas
ir demontavimas**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.8
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Iš viso

1 047,73 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
S10-Sezoniniai darbai										
1	Laikinių kelių įrengimas iš gelžbetonio plokščių, kurių plotas daugiau kaip 3 m ²	N47-29	100 m ²							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,44	10344	žm. val							
	Smėlis statybos darbams	570751	m ³							
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val							
	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	489152	maš. val							
2	Gelžbetonio plokščių pervežimas nuo sandėlio iki objekto (3 vnt.)	TP4-31	vnt.							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10400	žm. val							
	Autokranai iki 16 t kėlimo galios	48140	maš. val							
	Autovilkikai (tralai) 40 t	48186	maš. val							
3	Kelio plokščių 6000x2000x180mm nuoma (1 mėn.)	DDDD	vnt.							
	Kelio plokščių 6000x2000x180mm nuoma	DDDD	vnt.							
4	Laikinių kelių iš gelžbetonio plokščių, kurių plotas daugiau kaip 3 m ² , išardymas	N47-31	100 m ²							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val							
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val							
	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	489152	maš. val							
5	Gelžbetonio plokščių pervežimas nuo objekto iki sandėliavimo vietos (3 vnt.)	TP4-31	vnt.							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10400	žm. val							
	Autokranai iki 16 t kėlimo galios	48140	maš. val							
	Autovilkikai (tralai) 40 t	48186	maš. val							
Iš viso #1		Kiti darbo užmokesčio Papildomų medžiagų vertė Papildomų mechanizmų ve Soc. draudimas								
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		Statybvietės išlaidos								
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		Indeksas								
Po indeksacijos iš viso		Pridėtinės išlaidos Pelnas								
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		PVM								
Iš viso #5 (kaina su PVM)		Sudarė:								
		1vnt.= 288,63 Eur be P								

[illegible]

UAB "YIT Lietuva"

**Privažiuojamojo kelio, kelio dalies
Klaipėda-Stariškiai kapitalinio
remonto rangos darbai
Nenumatyti darbai
Apsauginių kelio atitvarų atstatymas**

Lokalinė sąmata Kalk. Nr.10

Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.

Iš viso

29,42 €

[illegible]

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710823

Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411

Rangos sutarties Nr.: J9-2111 (pasirašyta 2025 m. liepos 13 d.)

Rangos sutarties pavadinimas: Privažiuojamojo kelio, kelio dalies Klaipėda-Stariškiai kapitalinio remonto rangos darbai



PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA
Žiniaraštis Nr.1
SUSISIEKIMO DALIS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM	Pastabos
PAPILDOMI DARBAI						
4.	Eismo organizavimo darbai					
4.1	Kelio ženklų įrengimas					
4.1.1	Kelio ženklų viensteinių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	5	105,84	529,20	
4.1.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	vnt.	6	66,84	401,04	Dvitebiams ženklams Nr.550 ir Nr.551 dėl didelio skydo ploto taikomas dvigubas įkainis
Viso papildomi:					930,24	
DARBŲ PAKEITIMO SUMA:					930,24	

Sudarė:

Genovaitė Pilvelienė
Statybos inžinierė

Tikrino:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė „YIT Lietuva“ 133556411, Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-12 Nr. J9-3140
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-12 16:28:45)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-12 16:28:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys