



- Projektuojami vandentiekio tinklai. Kvaritaliniai tinklai projektuojami d110 mm skersmens, Krantinės g. 71-73 atkarpoje d63 mm skersmens, atsakos iki sklypų ribų d32 mm. Viso d110 mm: 2748 m, viso d63 mm: 90 m viso d32 mm: 579 m.
- Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų surinkimo tinklai. Kvaritaliniai tinklai projektuojami d200 mm skersmens, atsakos iki sklypų ribų d160 mm. Viso d200 mm: 2371 m, viso d160 mm: 537 m.
- Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų surinkimo tinklai. Kvaritaliniai tinklai projektuojami d110 mm skersmens. Viso d110 mm: 273 m
- Projektuojama buitinių nuotekų siurblinė. Viso: 1 vnt.
- Teritorijos, nepatenkančios į aglomeraciją