

DATE

SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. GRUODŽIO 3 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-713 PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. U- 520

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470, toliau šiame tekste vadinama Užsakovu ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Paražinsko veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 3 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-713 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 2.5., bendrosios dalies 2.6.3.1. ir 2.6.3.2 punktais, susitarė:

2. Pradėti vykdyti papildomus darbus per 5 (penkis) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, darbų kaina – 14283,18 Eur su PVM (keturiolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 18 ct).

3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 834072,51 Eur su PVM (aštuoni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt du eurai 51 ct);

4. Papildomus darbus užbaigti iki 2021 m. lapkričio 15 d.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

6. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Susitarimo priedai:

7.1. 1 priedas „Papildomų darbų lokalinės sąmatos“, 7 lapai;

7.2. 2 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.

8. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokėtojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomenė

juridinio asmens kodas 188732677

Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

15. Rangovo rekvizitai

UAB „Apdailos ekspertai“

Partizanų g. 58, LT 49377 Kaunas

Įmonės kodas 303202896

PVM mok. kodas LT100008302315

A. s. LT15 7044 0600 0823 0860

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 602 45677, Faks. 8-37 464473

info@apdailosekspertai.lt

Užsakovo vardu

ĮGULŲ

APDARINIMO

plk. lt. Darius Mikalauskas


A.V.

Rangovo vardu

Direktorius

Paulius Paražinskas

A. V.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 7 Vaidoto g. 209, Kaunas

Statinys 11 Ramovė 14C 2p

Žinlaraštis 3 Patalpų pritaikymo sporto ir medicinos paskirčiai, papildomi darbai skaičiuojamosiomis kainomis

Suma žinlaraščiui 4615.50 EUR						
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Šilumos punkto remonto darbai					
1 N16P-0502		vnt.		6,0		
	Triečių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,78	4,68	9,46	44,27
1028-210	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	1,0	6,0	17,49	104,94
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,2	1,2	0,53	0,64
N16P-0502	Darbo užm. 44.27 Medžiagos 104.94			Mechanizmai 0.64		Iš viso 149.85
2 N16P-0207		vnt.		6,0		
	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,2	1,2	9,46	11,35
230209	Klijai	kg	0,0048	0,0288	0,24	0,01
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	kg	0,0024	0,0144	1,7	0,02
1028-103	FV-plast redukcijos vid/išor 32x25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	0,666667	4,0	0,47	1,88
2045-246	TECEflex žalvariniai perėjimo nipeliai 32x1" is	vnt	0,666667	4,0	18,0	72,0
N16P-0207	Darbo užm. 11.35 Medžiagos 73.91			Mechanizmai		Iš viso 85.26
3 R63P-2302		kompl.		4,0		
	Rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų montavimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,21	4,84	9,46	45,79
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	0,01	0,04	1,41	0,06
230413	Pasta sandarinimui	kg	0,01	0,04	16,07	0,64
230425	Lipni folijos juostelė	m	1,0	4,0	0,04	0,16
260521	Srieginės jungtys	vnt	3,0	12,0	1,0	12,0
370006	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	1,0	4,0	6,83	27,32
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt.	1,0	4,0	1,0	4,0
810006	Šukuoti linai	kg	0,01	0,04	7,82	0,31
2060-103	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25	vnt	1,0	4,0	65,79	263,16
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,16	0,64	0,53	0,34
R63P-2302	Darbo užm. 45.79 Medžiagos 307.65			Mechanizmai 0.34		Iš viso 353.78
4 N16P-0210		vnt.		4,0		
	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,18	0,72	9,46	6,81
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt.	1,0	4,0	1,0	4,0
N16P-0210	Darbo užm. 6.81 Medžiagos 4.00			Mechanizmai		Iš viso 10.81
5 N16P-0210		vnt.		2,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,18	0,36	9,46	3,41
490028	Jungiamoji dalis su sriegiais	vnt.	1,0	2,0	1,0	2,0
N16P-0210	Darbo užm. 3.41 Medžiagos 2.00					
6 N16P-0502		vnt.		2,0		
	Triėgių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,78	1,56	9,46	14,76
1028-211	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 40mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	1,0	2,0	26,42	52,84
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,2	0,4	0,53	0,21
N16P-0502	Darbo užm. 14.76 Medžiagos 52.84					
7 N16P-0101		m		7,0		
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,57	3,99	9,46	37,75
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0,7	4,9	0,13	0,64
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,35	2,45	0,64	1,57
979-39	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1,02	7,14	4,15	29,63
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,08	0,56	0,53	0,3
N16P-0101	Darbo užm. 37.75 Medžiagos 31.84					
8 N16P-0101		m		3,0		
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,67	2,01	9,46	19,01
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0,66	1,98	0,13	0,26
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,33	0,99	0,64	0,63
979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	1,02	3,06	7,61	23,29
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,11	0,33	0,53	0,17
N16P-0101	Darbo užm. 19.01 Medžiagos 24.18					
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 183.15 Medžiagos 601.36					
2	Vandens apskaitos mazgo remonto darbai					
1 N24-130		vnt		1,0		
	100 mm skersmens plieninių sklendžių arba vožtuvų karštam vandeniui ir garui pastatymas k8=1.06, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	4,1	4,1	9,46	38,79
20040	Propano-butano mišinys	m3	0,09	0,09	2,68	0,24
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0,226	0,226	2,16	0,49
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	0,304	0,304	1,56	0,47
260251-1	Flančinė sklendė d-100 su elektros pvara DN100, 180W, 380 V, 50 Hz.	kompl.	1,0	1,0	1500,0	1500,0
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	maš.val	1,5	1,5	14,91	22,37
N24-130	Darbo užm. 38.79 Medžiagos 1501.20					
2 N22P-0211		vnt.		1,0		
	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 100 mm k9=1.15 PRITAIKYTA: Flanšinės sklendės d- 100 su elektrine pvara, įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,36	0,36	8,84	3,18

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1005-67	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	1,0	1,0	119,61	119,61
N22P-0211	Darbo užm. 3.18 Medžiagos 119.61					
			Mechanizmai			Iš viso 122.79
Iš viso skyriuje 2	Darbo užm. 41.97 Medžiagos 1620.81			Mechanizmai 22.37		Iš viso 1685.15
3	Elektros instaliacijos remonto darbai					
1 N21P-0315		100m		0,7		
	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	6,3	8,42	53,05
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val.	9,0	6,3	3,14	19,78
N21P-0315	Darbo užm. 53.05 Medžiagos					
			Mechanizmai 19.78			Iš viso 72.83
2 N21-191		100m		0,75		
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštos vagose (po tinku)					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	16,3	12,225	8,95	109,41
570131	Gipsas	t	0,01	0,0075	206,67	1,55
3498-49	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6	m	103,0	77,25	3,71	286,6
N21-191	Darbo užm. 109.41 Medžiagos 288.15					
			Mechanizmai			Iš viso 397.56
3 N21-345		vnt.		1,0		
	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos PRITAIKYTA : Prietaisų skydelio montavimas pastato išorėje, tvirtinant prie mūro sienų					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	1,03	1,03	8,64	8,9
120048	Tvirtinimo detalės	t	0,001	0,001	2028,38	2,03
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0,1	0,1	2,03	0,2
260625-1	Prietaisų skydelis 250x200x150 IP66 TIBOX	vnt	1,0	1,0	22,53	22,53
489190	Autohidrokeltuvai	maš.val.	0,51	0,51	27,6	14,08
N21-345	Darbo užm. 8.90 Medžiagos 24.76					
			Mechanizmai 14.08			Iš viso 47.74
4 N21-548		vnt		1,0		
	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,54	1,54	9,46	14,57
260297	Laidai	m	2,02	2,02	0,61	1,23
2850-122	Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	1,0	1,0	22,87	22,87
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val.	0,14	0,14	0,53	0,07
N21-548	Darbo užm. 14.57 Medžiagos 24.10					
			Mechanizmai 0.07			Iš viso 38.74
5 N21-208		100vnt		0,01		
	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose PRITAIKYTA : Skydelio su kištukiniais lizdais (dvi - 3 faz., 4 - 1 faz.) montavimas spintoje.					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	37,6	0,376	8,64	3,25
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	1,0	0,01	2,03	0,02
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	200,0	2,0	0,09	0,18
570131	Gipsas	t	0,01	0,0001	206,67	0,02
260424-1	Skydelis su kištukiniais lizdais ROS11 -Eslita	vnt	100,0	1,0	82,0	82,0
N21-208	Darbo užm. 3.25 Medžiagos 82.22					
			Mechanizmai			Iš viso 85.47
Iš viso skyriuje 3	Darbo užm. 189.18 Medžiagos 419.23			Mechanizmai 33.93		Iš viso 642.34
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 414.30 Medžiagos 2641.40			Mechanizmai 57.96		Iš viso 3113.66
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			79,24		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				1,74	
	Sezoniniai darbai 15.00% (41.97)		6,3			
	Specifiniai darbai 17.00%		2,33			

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(414.30+6.30+2.33)		33,83			
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(414.30+6.30+2.33+33.83)	Viso:	456,76	2720,64	59,7	3237,1
	Statinio statybos išlaidos		8,18			
	Statybvietės išlaidos 9.00%	Viso:	464,94	2720,64	59,7	3245,28
	Iš viso tiesioginės išlaidos					292,08
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(414.30+6.30+2.33+33.83)					3537,36
						95,46
	Pelnas 5.00%(3537.36+95.46)					181,64
	Iš viso netiesioginės išlaidos					277,1
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3814,46
					Bendra vertė be PVM	801,04
					Bendra vertė su PVM	4615,5

Sudarė :



LK LV ĮAT KĮAC IPS
Statinių priežiūros inžinierius
Povilas Brazdauskas

LK LV įguly aptarnavimo
Tarnybos vadys
plk. lt. Darius Mikalauskas



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė P72-4 Lietuvos kariuomenės SOP Vytauto didžiojo bataliono Pastato 14C2/p (Ramovė), Vaidoto g. 209, Kaune, patalpų pritaikymo sporto ir medicinos paskirčiai remonto darbai
Statiny's 1 Paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (konkursiniai įkainiai)

Suma žiniaraščiui 5602.11 EUR

Suma žiniaraščiui 5602.11 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8 Vėsinimas								
1	N16P-0404	Varinių vamzdžių jungimas trišakiais k8=1.1	vnt.	4,0	25,19	3,56	0,25	29,0
2	88004175	trišakiai	vnt.	4,0		196,0		196,0
3	N16-113	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš varinių vamzdžių, kurių skersmuo iki 25 mm	m	141,0	1185,75	87,78		1273,53
4	88004181	Variniai vamzdžiai 12,7 izol	m	31,5		74,03		74,03
5	88004183	Variniai vamzdžiai 19,05 izol	m	31,5		171,99		171,99
6	88004184	Variniai vamzdžiai 22,22 izol	m	24,0		180,0		180,0
7	88004185	Variniai vamzdžiai 28,58	m	54,0		615,6		615,6
8	88004186	fasoninės dalys	vnt.	1,0		235,0		235,0
9	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,41	135,93	142,36		278,29
10	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	51,0	214,44	58,91	1,62	274,97
11	260923-01	Vamzdžiai 20x2.8 **kondensato nuvedimui	m	51,0		53,55		53,55
12	88004187	Fasoninės dalys	vnt.	1,0		10,0		10,0
13	N21-451	Metalinių konstrukcijų, įrengimų tvirtinimui, montavimas***kondensato vamzdelių tvirtinimui	t	0,1	43,2	183,01	8,51	234,72
14	N46-92	Skylių gręžimas k8=1.17	100vnt	0,04	42,5	10,16	7,69	60,35
Skyriuje 8					1647,01	2021,95	18,07	3687,03
Viso žiniaraštyje 4					1647,01	2021,95	18,07	3687,03

Papildomų medžiagų vertė 2.00%
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1647.01+9.75)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1647.01+9.75+99.41)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 6.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1647.01+9.75+99.41)

Pelnas 4.00%(4100.54+351.23)

Iš viso netiesioginės išlaidos


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

LK IV įguly aptarnavimo
Tarnybos vad. plk. lt. Darius Mikalauskas

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:
/Pavardė/



Direktorius
Julius Paražinskis



232,11
4100,54
351,23
178,07
529,3
4629,84
972,27
5602,11

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P72-4 Lietuvos kariuomenės SOP Vytauto didžiojo bataliono Pastato 14C2/p (Ramovė), Vaidoto g. 209, Kaune,
patalpų pritaikymo sporto ir medicinos paskirčiai remonto darbai
Statinys 1 Paprastas remontas

Žiniaraštis 10 Priešgaisrinė signalizacija (konkrsiniai įkainiai)

Suma žiniaraščiui 1280.46 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiai 1280.46 EUR				
					Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
	1	Priešgaisrinė signalizacija							
1	N50-318	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	4,0	19,0	2,08	0,53	21,61	
2	88010004	Adresiniai rankiniai signalizatoriai	vnt	4,0		142,4		142,4	
3	88010005	Dėžutės virštinkiniam rankinio signalizatoriaus montavimui	vnt	4,0		6,8		6,8	
4	N50-210	Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100m	0,9	111,51	29,23	4,29	145,03	
5	88010013	2x1.0mm2 ekranuoti kabeliai	m	90,0		57,47		57,47	
6	88010015	Smulkios instaliacinės medžiagos	kompl.	1,0		290,0		290,0	
7	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt.	1,0	195,12			195,12	
Skyriuje 1									
Viso žiniaraštyje 10						325,63	527,98	4,82	858,43
						325,63	527,98	4,82	858,43

Papildomų medžiagų vertė 2.00%
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(325.63)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(325.63+19.54)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 6.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(325.63+19.54)

Pelnas 4.00%(948.50+69.03)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

		10,56		
			0,1	
19,54				
345,17	538,54	4,92		888,63
6,18				
351,35	538,54	4,92		894,81
				53,69
				948,5
				69,03
				40,7
				109,73
				1058,23
				222,23
				1280,46

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/



Direktorius
Paulius Paražinskas



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P72-4 Lietuvos kariuomenės SOP Vytauto didžiojo bataliono Pastato 14C2/p (Ramovė), Vaidoto g. 209, Kaune,
patalpų pritaikymo sporto ir medicinos paskirčiai remonto darbai
Statiny 1 Paprastasis remontas

Žiniaraštis 8 Elektrotechninė dalis (konkursiniai įkainiai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 2785.11 EUR			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	2	Kabelliai						
1	N50-210	Kabelio tiesimas mūro siena	100m	4,5	743,4	121,36	21,47	886,23
2	260508-4	Variniai kabeliai 3x2.5, behalogeniniai	m	450,0		418,5		418,5
Skyriuje 2					743,4	539,86	21,47	1304,73
	4	Rozetės, jungikliai						
1	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,31	69,18		5,26	74,44
2	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,31	190,42	1,26		191,68
3	260421-1	Kištukinis lizdas, potinkinis	vnt.	31,0		186,0		186,0
4	N51-162	Sujungimo dėžutės montavimas	vnt.	10,0	24,18	0,17		24,35
5	2520-34	Paskirstymo dėžutės	vnt.	10,0		5,0		5,0
Skyriuje 4					283,78	192,43	5,26	481,47
Viso žiniaraštyje 8					1027,18	732,29	26,73	1786,2
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						14,65		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,53	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1027.18)					61,63			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1027.18+61.63)					1088,81			
Statinio statybos išlaidos					19,49			
Statybvietės išlaidos 6.00%					1108,3			
Iš viso tiesioginės išlaidos								112,95
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1027.18+61.63)								1995,45
Pelnas 4.00%(1995.45+217.76)								217,76
Iš viso netiesioginės išlaidos								88,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								306,29
								2301,74
								483,37
								2785,11

Sudarė :

/Pavardė/



KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas LK SPECIALIŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONO PASTATO 14C2/P (RAMOVĖ) (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) PATALPŲ PRITAIKYMO SPORTO IR MEDICINOS PASKIRČIAI REMONTO DARBAI
Rangovas UAB "Apdailos ekspertai"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2021				
					Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
					mėn.	mėn.	mėn.	mėn.	
1.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (kursiniai įkainiai)	5602,11	2021-09-27	2021-11-15					
2.	Priešgaisrinė signalizacija (kursiniai įkainiai)	1280,46	2021-09-27	2021-11-15					
3.	Elektrotechninė dalis (kursiniai įkainiai)	2785,11	2021-09-27	2021-11-15					
4.	Patalpų pritaikymo sporto ir medicinos paskirčiai, papildomi darbai skaičiuojamosiomis kainomis	4615,50	2021-09-27	2021-11-15					
IŠ VISO (eurų su PVM):		14283,18	2021-09-27	2021-11-15	14283,18				

Rangovas:
Rangovo vardu Direktorius Paulius Paražinskas
(vardas, pavardė, parašas)



A.V.

Užsakovas: LK IV įgulių aptarnavimo
Užsakovo vardu Tarnybos vadas
(vardas, pavardė, parašas)

