

NUOMOS SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. spalio 1 d. Nr. 2021 PS/12
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė (toliau – Pajėgų vadovybė), juridinio asmens kodas 305626655, Tauro g. 14, Vilnius, atstovaujama Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vado, veikiančio pagal Pajėgų vadovybės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu V-291 (toliau – Nuomininkas), ir UAB ATIDI, juridinio asmens kodas 302824272, Erškėčių g. 4, Pagiriai, Vilniaus r., atstovaujama Daliaus Kazukauskio, veikiančio pagal UAB ATIDI įstatus (toliau – Nuomotojas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu sudarė šią nuomos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1.1. Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti biuro konteinerius, atitinkantį Sutarties 1 priede „Biuro konteinerio nuomos paslaugoms keliami reikalavimai“ (toliau – 1 priedas), nustatytus reikalavimus (toliau – nuomos objektas). **Nuomininkas** įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede pateiktą technines specifikacijas atitinkantį nuomos objektą ir sumokėti (mokėti) šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/nuomos įkainiai.

2.1. Sutarties kaina su PVM 27072 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt du eurai) .

2.2. Nuomos kainos nurodytos (detalizuotos) Sutarties 1 priede „Biuro konteinerio nuomos įkainiai ir keliami reikalavimai“. Į nuomos kainą yra įskaičiuotos nuomos objekto pristatymo ir pasiėmimo išlaidos.

2.3. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, nuomos kainos perskaičiuojamos Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Nuomos objekto pristatymo vieta, nuomos terminas ir sąlygos:

3.1. **Nuomotojas Nuomininkui** nuomos objektą perduoda adresu: Tauro 14, Vilnius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Nuomos objekto priėmimas – perdavimas įforminamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

3.2. Nuomos teikimo terminas – nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 1 d.

4. Apmokėjimo tvarka:

4.1. Su **Nuomotoju** atsiskaitoma kas 3 mėnesius Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka

5. Papildomos Sutarties nutraukimo sąlygos.

5.1. **Nuomotojui** vėluojant pristatyti nuomos objektą daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, nuo Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodyto termino, **Nuomininkas** turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka vienašališkai Sutartį nutraukti.

6. Nuomos objekto kokybė turi atitikti sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus.

7. Nuomotojo pristatyto nuomos objekto kokybės garantijos terminas.

7.1. **Nuomotojas** po raštiško **Nuomininko** pranešimo per 48 val. neatitinkantį reikalavimų nuomos objektą turi pakeisti (ar suremontuoti) atitinkančiu Sutarties bei Sutarties 1 priedo reikalavimus, bei kompensuoti **Nuomininko** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

7.2. **Nuomininkas** garantuoja išnuomojamo objekto kokybę visą nuomos laiką.

7.3. Išnuomoto objekto gedimo atveju, **Nuomotojas** privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 48 val. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti nustatytu terminu, taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto sąlygos.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

Nereikalaujamas

9. Kitos sąlygos:

9.1. Sutarties bendrojoje dalyje 10.4 punkte nurodytas Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 (septyni) % nuo Sutarties kainos be PVM dydžio.

9.2. Sutarties priedai:

9.2.1. 1 priedas „Biuro konteinerio nuomos įkainiai ir keliama reikalavimai“.

10. Sutarties įsigaliojimas/galiojimo terminas/ pratęsimas.

10.1. Sutartis įsigalioja Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nustatyta tvarka ir galioja 36 mėn., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo.

11. Nuomininko rekvizitai

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų
pajėgų vadovybė

Tauro g. 14, Vilnius

Įmonės kodas 305626655

Tel. (85) 2785118

El. paštas: deividas@mil.lt

MOKĖTOJAS:

Lietuvos kariuomenė

Šv. Ignato g. 8/29, LT-01121 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Tel. (8-5) 2785286

Įmonės kodas 188732677

A/s LT 48 7300 0100 0246 0179

AB bankas „Swedbankas“

12. Pardavėjo rekvizitai:

UAB ATIDI

Erškėčių g. 4, Pagiriai, Vilniaus r.

Įmonės kodas 302824272

PVM mokėtojo kodas LT100007036315

Tel. + 370 685 52 845, + 370 689 99 570,

Faksas (8 5) 264 1590

A. s. LT847300010132326235

Swedbank, banko kodas 73000

el. p. atidi.lt@gmail.com

Nuomininkas:

Pajėgų vadovybė

Įmonės kodas 305626655

Pajėgų vadas

A.V.

2021 m. spalio 1 d.

Nuomotojas:

UAB „ATIDI“

Įmonės kodas 302824272

Direktorius Darius Kazukauskas

A.V.

2021 m. spalio 1 d.



SUTARTIES PRIEDAS NR.1
prie nuomos sutarties Nr. 2021 PS/12
2021 m. spalio 1 d. su UAB „Atidi“
„Biuro konteinerio nuomos įkainiai ir keliami reikalavimai“

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto nuomos kaina, EUR (su PVM) už 1 mėn	Suma mėn., EUR su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Bendra suma 36 mėn., EUR su PVM (5 stulp. x 36.)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	Konteinerinis biuro namelis (viengubas)	2	188,00	376,00	13536,00	
2	Konteinerinis biuro namelis (dvigubas)	1	376,00	376,00	13536,00	
Viso suma, EUR su PVM					27072,00	

VIENGUBO KONTEINERINIO BIURO NAMELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteinerinis biuro namelis turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1. Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- a) esant temperatūrai nuo -32 °C iki +38 °C;
- b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 °C temperatūros;
- c) esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;
- d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
- e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;
- f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2. Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu ir turėti galimybę perkėlimui šakiniu keltuvu.

1.3. Turi būti pritaikytas kelti su įranga, kurios fittingai atitinka ISO 1161, įskaitant:

- a) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fittingų vertikalčiai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais;
- b) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už apatinių kampinių fittingų stropais 45° kampu pagal horizontalę;
- c) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą šakinių (tunelinių) griovelių šakiniu krautuvu.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais, pritaikytais gabenti standartinius ISO konteinerius.

1.5. Tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį nuomos laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida ± 10 mm), mm:
 - ilgis 6050
 - plotis 2430
 - aukštis 2790
- 2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
 - plotis 810 (paklaida iki $+50$ mm)
 - aukštis 2000 (paklaida iki $+50$ mm)
- 2.3. Šakių tarpų išmatavimai (nominalūs, galima paklaida ± 10 mm), mm:
 - plotis 355
 - aukštis 90
 - atstumas tarp centrų 2050 (± 50).
- 2.4. Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos nurodyta spalva.
 - 2.4.1. Spalva – tamsiai žalia matinė spalva arba pilka spalva.
- 2.5. Technologinės stogo konstrukcijos viršuje turi būti sumontuoti kampiniai fittingai, kurie privalo užtikrinti konteinerio saugą bei užtikrinti drėgmės nepralaidumą.
- 2.6. Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.
- 2.7. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga.
- 2.8. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m^2 . Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m^2 .
- 2.9. Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyra (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų spalva turi atitikti konteinerio išorinę spalvą. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Durys turi būti sumontuotos:
 - 2.9.1. Konteinerinio biuro namelio gale, kitoje pusėje, nei langai.
- 2.10. Konteinerio išorė turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip $0,5 \text{ mm}$ plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia matinė spalva arba pilka spalva.

3. KONTEINERINIO BIURO NAMELIO ĮRENGIMAS

3.1. Šildymas:

Konteinerinis biuro namelis turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje $+21$ °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -20 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis $\approx 1,5 \text{ KW}$ šildytuvai su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2. Vėdinimas:

3.2.1. Konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengta vėdinimo-ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti numatyta galimybė uždaryti vėdinimo angą iš vidaus.

3.2.2. Turi būti įrengtas $\approx 2 \text{ KW}$ šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.3. Kondicionieriai turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo $+5$ °C iki $+8$ °C.

3.3. Langai:

Konteinerio galuose turi būti įrengti du varstomi plastikiniai langai (800x1200 mm, +50 mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva.

3.4. Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:

3.4.1. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3x3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2x2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V.

3.4.3. Konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

3.4.4. Konteineriniame biuro namelyje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisykles 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Konteinerinis biuro namelis turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

5.2. Konteinerinis biuro namelis turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

DVIGUBO KONTEINERINIO BIURO NAMELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteinerinis biuro namelis turi būti naujas arba nedaug naudotas, be stiprių naudojimo žymių.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatacija.

1.1. Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis:

- a) esant temperatūrai nuo -32 °C iki +38 °C;
- b) esant 100 % oro drėgmei prie +35 °C temperatūros;
- c) esant 1,0 g/m³ dulktumui;
- d) esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);
- e) esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/sek.;
- f) esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).

1.2. Turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu ir turėti galimybę perkėlimui šakiniu keltuvu.

1.3. Turi būti pritaikytas kelti su įranga, kurios fittingai atitinka ISO 1161, įskaitant:

- a) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fittingų vertikaliais kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais;

b) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą už apatinių kampinių fittingų stropais 45° kampu pagal horizontalę;

c) pakrauto arba tuščio konteinerio pakėlimą šakinių (tunelinių) griovelių šakiniu krautuvu.

1.4. Konteineris turi būti pritaikytas gabenti civilinės paskirties sunkvežimiais, pritaikytais gabenti standartinius ISO konteinerius.

1.5. Tiektėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.6. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį nuomos laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Dvigubas konteineris sudarytas iš dviejų atskirų gaminių / konteinerių, kurių kiekvienas turi būti:

2.2. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida ± 10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2430

aukštis 2790

2.3. Durų anga (viename iš konteinerių) išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 810 (paklaida iki $+50$ mm)

aukštis 2000 (paklaida iki $+50$ mm)

2.4. Šakių tarpų išmatavimai (nominalūs, galima paklaida ± 10 mm), mm:

plotis 355

aukštis 90

atstumas tarp centrų 2050 (± 50).

2.5. Dvigubas konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos nurodyta spalva.

2.6. Spalva – tamsiai žalia matinė spalva arba pilka spalva.

2.7. Technologinės stogo konstrukcijos viršuje turi būti sumontuoti kampiniai fittingai, kurie privalo užtikrinti konteinerio saugą bei užtikrinti drėgmės nepralaidumą.

2.8. Dvigubo konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

2.9. Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga.

2.10. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m^2 . Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m^2 . Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyra (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų spalva turi atitikti konteinerio išorinę spalvą. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Duryse turi būti sumontuotos:

2.10.1. Dvigubo konteinerio biuro namelio gale, kitoje pusėje, nei langai.

2.11. Dvigubo konteinerio išorė turi būti pagaminta iš ne plonesnės kaip $0,5 \text{ mm}$ plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia matinė spalva arba pilka spalva.

3. DVGUBO KONTEINERIO ĮRENGIMAS

3.1. Šildymas:

Dvigubas konteinerinis biuro namelis turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje $+21 \text{ }^\circ\text{C}$ temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki $-20 \text{ }^\circ\text{C}$. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip du elektriniai $\approx 1,5 \text{ KW}$ šildytuvai su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2. Vėdinimas:

3.2.1. Dvigubame konteineryje turi būti įrengta vėdinimo-ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti numatyta galimybė uždaryti vėdinimo angą iš vidaus.

3.2.2. Turi būti įrengtas ≈ 2 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito.

3.2.3. Kondicionierius turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+8^{\circ}\text{C}$.

3.3. Langai:

3.3.1. Dvigubame konteineryje turi būti įrengti keturi varstomi plastikiniai langai (800×1200 mm, $+50$ mm) su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas - ne didesnis kaip $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva

3.4. Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis:

3.4.1. turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 3×3 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (dvi kištukinių lizdų grupės turi būti dešinėje konteinerio pusėje ties viduriu ir viena elektros rozečių grupė turi būti kairėje pusėje ties viduriu) ir 2×2 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu skirti įrangos pajungimui (po vieną kištukinių lizdų grupę galinėse sienose). Ne mažiau kaip keturi LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su dvigubu šviestuvų jungikliu. LED šviestuvų galia – ne mažesnė kaip 15 W.

3.4.2. Dvigubo konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (mažiausiai - 1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V.

3.4.3. Dvigubame konteineryje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

3.4.4. Dvigubame konteineryje turi būti prieinamoje vietoje pakabintas pagal priešgaisrinės saugos taisyklės 2 kg ABC miltelinis gesintuvas.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Dvigubas konteineris biuro namelis turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

5.2. Dvigubas konteineris biuro namelis turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.
