

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021 M. SAUSIO 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES V31-2

2021 m. rugpjūčio 2 d.
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Žimpra“**, atstovaujama direktoriaus Prano Žimkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Žimpra“ 2021 m. liepos 9 d. raštą Nr. 02 „Dėl papildomų darbų sutvarkyti teritorijos“, bei į 2021 m. sausio 21 d. statybos rangos sutartį Nr. V31-2 (toliau – Sutartis), sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus, nurodytus 2021 m. liepos 9 d. rašte Nr. 02 „Dėl papildomų darbų sutvarkyti teritorijos“.

2. Bendra papildomų darbų kaina: 28500,67 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų 67 ct) su PVM.

3. Koreguojama Sutarties 9.1 punkte nurodyta kaina, 448872,78 Eur. (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai 78 ct). Iš kurių PVM sudaro 77903,54 Eur. (septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trys eurai 54 ct).

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Žimpra“ 2021-07-09 raštas Nr. 02, 1 lapas.

2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 3 lapai.

Užsakovas

Neringos savivaldybės administracija

Taikos g. 2, LT-93123 Neringa

Įmonės kodas 188754378

Ne PVM mokėtoja

Tel. (8 469) 52248,

8698 37783

El. paštas:

administracija@neringa.lt

Luminor Bank AB

A.s. LT164010042301402403

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

(parašas)



Rangovas

UAB „Žimpra“

Džiugo g. 1A, Telšiai

Įmonės kodas 304495021

PVM mokėtojo kodas LT 803624219

Tel. 8 620 25545

El. paštas: Zimpra1a@gmail.com


UAB „Medicinos bankas“

A.s. LT25723000009467833

Direktorius

Pranas Žimkus

(parašas)



Žimpra uab

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			
GAUTA			
20	21	08	men. 02 d.
Nr.		V14-4606	

Adresas: Pramonės g. 7 Telšiai. Telefonas/ 8 620 25545 e. paštas: zimpra1a@gmail.com
Įmonės kodas: 180362425. PVM mokėtojo kodas: LT803624219
Luminor Bank AB A/S Nr. LT 80 4010 0428 0061 4158


Neringos savivaldybės administracijos
Direktoriui
Neringos tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjui

Dėl papildomų darbų sutvarkyti teritorijos 2021-07-09 Nr.02

Mokslo paskirties pastato Preilos g. 27 Neringoje pagal sutartį Nr.V32-2 vykdant statybos darbus esamoje teritorijoje yra esamas rūsys kuris projekte nenumatytas tvarkyti. Paliekamas nesutvarkytas visiškai apleistas avarinės būklės, tvarkant teritoriją negalime mes iki galo sutvarkyti, viršaus rūsio ir prie rūsio ir esama trinkelų danga kuri yra važiuojamojoje dalyje prie rūsio ir rekonstruoto pastato neatitinka visų kelio reikalavimų trinkelų danga suklota tik ant smėlio neparuošto pagrindo 6 cm storio trinkelėmis, nekokybiškai netolygiai paviršius duobėtas, altitudes paviršių nesutampa su projektu prie rekonstruojamojo pastato, o čia numatoma stovėjimo aikštelė. Reikalinga paruošti pagrindus, ir trinkelės 8cm storio. Akmenine nuogrinda prie rekonstruoto pastato įdubusi, daug kur trūksta akmenų, reikalinga nuogrindą perkloti, paruošiant pagrindus.

Prašome išspręsti objekto galutiniam užbaigimui rūsio ir teritorijos sutvarkymui papildomas lėšas.

Direktorius



Pranas Žimkus

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

Direktorius
Pranas Žimkus**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė 233 Pastatas mokykla Preilos g. 27

Statinyss 1

Žiniaraštis 1

2021.08.03

Suma žiniaraščiui 28500.67 EUR

Lapas 1

2021.08.03		Suma žiniaraščiu 202006.07		EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Statybiniai darbai						
1 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	21.800	2.4188	52.73
2 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.218	94.0949	20.51
3 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos)	100m2	0.218	994.8926	216.89
4 N15P-0512		Vidaus paviršių tinkavimas raizyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , vidinės sienos)	100m2	0.218	942.9544	205.56
5 A32-42		Tuštumų užpildymas taškinėmis injekcijomis, kai paviršius II sudėtingumo kategorijos	10 dm2	4.000	61.3391	245.36
6 N8P-0805		Stulpinių pamatų mūrijimas iš lauko akmenų	m3	5.100	240.9050	1228.62
7 A3-268		Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	9.300	23.0066	213.96
8 A3-24		Mūro paviršiaus restauracija T-1 tipo plytomis (290x135x85mm), keičiant toje pačioje vietoje nuo 1 iki 10 plytų	10 vnt.	32.000	64.8700	2075.84
9 A5-254-1		Vienverčių filinginių išorinių durų varčios atkūrimas	m2	2.130	128.2653	273.21
10 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	32.800	2.4188	79.34
11 A3-19		Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65mm); restauruojamos vietos storis 1 plyta	m2	12.400	320.6446	3975.99
12 A3-268		Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	32.800	23.0066	754.62
13 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.1325	57.4616	7.61
14 N11P-1508		Betoninių grindų armavimas , rišant atskirus strypus į tinklą k8=1.12	t	0.020	1407.8153	28.16
15 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.1325	1364.9661	180.86

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	13.250	6.1201	81.09
17 A3-204		Grindų, laiptų, aikštelių iš plytų, klotų gulsčiai, restauravimas T-3 tipo plytomis (250x120x65mm)	m2	16.300	59.9820	977.71
18 88001001		ventiliacijos šachtos įrengimas į rūšį	vnt	1.000	245.6764	245.68
19 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.000	20.7073	62.12
20 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.000	39.8876	119.66
21 88001002		Šiukšlių utelizavimas	t	3.000	80.2785	240.84
Skyriuje 1						11286.36
2 gerbūvis						
1 N46-169		Akmens trinkelio dangos išardymas	100m2	1.080	505.2980	545.72
2 N46-169		Akmens trinkelio dangos išardymas	100m2	0.300	505.2980	151.59
3 N57P-3501		Šaligatvio pagrindo įrengimas (plytų skalda, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	1.380	1247.7529	1721.90
4 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1.380	332.9458	459.47
5 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	1.080	3028.7564	3271.06
6 N57P-3239		Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.300	1382.6263	414.79
Skyriuje 2						6564.53
3 Grunto išvežimas						
1 T1-17		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=65.00	100m3	2.280	2501.4825	5703.38
Skyriuje 3						5703.38
Žiniaraštyje 1						23554.27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4946.40
Iš viso žiniaraštyje 1						28500.67

Sudarė: 
(Pavardė) Neringos savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Irena Pocienė

Direktorius
Pranas Žimprys

