

Lokalinė sąmata Nr. 1_5
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Vaizdo stebėjimo sistema.

Iš viso už **-3 512,11 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N50-344	Videokameros korpuso montavimas	vnt.	-12	-100,20	-208,32	-1,19	-309,71
2	N50-341	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio (Išminusuojamos tik analoginės kameros)	vnt.	-12		-1680,00		-1680,00
3	N50-358-5	16 kamerų skaitmeninio įrašymo su HDD įrenginių montavimas ir derinimas	vnt.	-1	-32,45	-450,00		-482,45
Iš viso #1					-132,65	-2338,32	-1,19	-2 472,16 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-10,61 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-70,15 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,04 €
Soc. draudimas					1,79%			-2,56 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-145,82	-2408,47	-1,23	-2 555,52 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-178,89 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-156,03	-2577,06	-1,32	-2 734,41 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-156,03	-2577,06	-1,32	-2 734,41 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-29,94 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-138,22 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-195,27	-2705,91	-1,39	-2 902,57 €
PVM					21%	21%	21%	-609,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-236,28	-3274,15	-1,68	-3 512,11 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė ABaudBn
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumpienė

Statinių statybos
projektavimas
Audėja Sūta
Kv. At. Nr. 7601

Lokalinė sąmata Nr. 4_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Gatvių apšvietimas

Iš viso už **-12 316,57 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Montavimo darbai

1	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų su liuminescencinėmis lempomis (iki 2 lempų) montavimas	vnt.	-9	-132,12	-3124,23	-218,56	-3474,91
2	N21-347	Kablių tvirtinimas mūro sienoje	vnt.	-9	-54,86	-594,55		-649,41
3	N1-422	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	-0,101	-2,53		-57,04	-59,57
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	-0,101	-125,44			-125,44
5	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	-3,45	-359,31	-91,58	-42,32	-493,21
6	C1-3498-196	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x2.5	m	-66		-48,00		-48,00
7	C1-3498-44	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 4x4	m	-101		-163,22		-163,22
8	C1-3500-3	Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 4x10	m	-77		-63,77		-63,77
9	C1-3550-24	Aliuminiai galios kabeliai AXPB 4G25	m	-101		-235,64		-235,64
10	N34-89	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	-2,02	-259,39	-195,98		-455,37
11	N21-141	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100 m	-0,66	-171,07	-49,36		-220,43
12	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100 m	-0,77	-236,54	-69,51		-306,05
13	R21-22	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100 m	-1,43	-136,85			-136,85
14	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	-1,43	-250,75	-42,84	-0,45	-294,04

Priedas Nr. 4_3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	vnt.	-12	-288,29	-249,28		-537,57
16	R33-186	Varžtinių gnybtų (dviejų varžtų) keitimas transformatorinėse pastotėse	100 vnt.	-0,12	-10,52	-336,05		-346,57
17	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	-0,505	-33,72			-33,72
18	R16-7	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	-5,1	-34,00			-34,00
19	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	-0,051	-5,92	-79,67	-14,31	-99,90
20	N27-213	Betono plytelių šaligatvių įrengimas užtaisant siūles cemento skiediniu	100 m2	-0,505	-158,62	-1,64	-17,30	-177,56
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	-7,65	-60,54		-144,92	-205,46
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	-7,65			-4,03	-4,03
Iš viso už skyrių Montavimo darbai					-2320,47	-5345,32	-498,93	-8164,72
Iš viso #1					-2320,47	-5345,32	-498,93	-8 164,72 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-185,64 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-160,36 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-14,97 €
Soc. draudimas					1,79%			-44,86 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-2550,97	-5505,68	-513,90	-8 570,55 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-599,94 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-2729,54	-5891,08	-549,87	-9 170,49 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-2729,54	-5891,08	-549,87	-9 170,49 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-523,78 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-484,71 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-3415,99	-6185,63	-577,36	-10 178,98 €
PVM					21%	21%	21%	-2 137,59 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-4133,35	-7484,61	-698,61	-12 316,57 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė** AB *Baltrušaitytė*
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tamprienė

Statinio statybos techninis
prizaurtojas
Audrius Sulga
Kv. At. Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 7.1_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai A korpusas (Minusuojamos langų atidarymo pavaros)


Iš viso už **-1 367,29 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Langai								
22	DDDD	Lango L-1 pavarų kompl.	vnt.	-1		-720,00		-720,00
32	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose * L-1 langų automatinį atidarymo sistemų montavimas	vnt.	-1	-5,01	-250,00	-0,10	-255,11
Iš viso už skyrių Langai					-5,01	-970	-0,1	-975,11
Iš viso #1					-5,01	-970,00	-0,10	-975,11 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-0,40 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-29,10 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			-0,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-5,51	-999,10	-0,10	-1 004,71 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-70,34 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-5,90	-1069,04	-0,11	-1 075,05 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-5,90	-1069,04	-0,11	-1 075,05 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-1,13 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-53,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-7,38	-1122,49	-0,12	-1 129,99 €
PVM					21%	21%	21%	-237,30 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-8,93	-1358,21	-0,15	-1 367,29 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė AB *auš*
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumpienė

Techninis
projektas
Audrius Gulga
KV A1 Nr. 36012



Lokalinė sąmata Nr. 7.2_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai B korpusas (Minusuojamos langų atidarymo pavaros)

Iš viso už **-9 570,98 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Langai								
28	DDDD	Lango L-1 pavarų kompl.	vnt.	-7		-5040,00		-5040,00
30	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose * L-1 langų automatinio atidarymo sistemų montavimas	vnt.	-7	-35,07	-1750,00	-0,73	-1785,80
Iš viso už skyrių Langai					-35,07	-6790	-0,73	-6825,8
Iš viso #1					-35,07	-6790,00	-0,73	-6 825,80 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-2,81 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-203,70 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,02 €
Soc. draudimas					1,79%			-0,68 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-38,56	-6993,70	-0,75	-7 033,01 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-492,31 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-41,26	-7483,26	-0,80	-7 525,32 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-41,26	-7483,26	-0,80	-7 525,32 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-7,92 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-376,66 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-51,64	-7857,42	-0,84	-7 909,90 €
PVM					21%	21%	21%	-1 661,08 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-62,48	-9507,48	-1,02	-9 570,98 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

AB *unibn*

P.V.R. Tamprienė

Statinio statybos techninis
 patvirtinimas
Andrius Šulga
 Kv. At. Nr. 26012

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr. 7.3_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai C korpuse (Minusuojamos langų atidarymo pavaros)

Iš viso už **-2 935,53 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Langai

80	DDDD	Lango L-1 pavarų kompl.	vnt.	-1		-920,00		-920,00
83	N50-406	Uždėdamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose * L-1 langų automatinį atidarymo sistemų montavimas	vnt.	-1	-5,01	-250,00	-0,10	-255,11
88	DDDD	Lango RL-3 pavarų kompl.	vnt.	-1		-920,00		-920,00
Iš viso už skyrių Langai					-5,01	-2090	-0,1	-2095,11
Iš viso #1					-5,01	-2090,00	-0,10	-2 095,11 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-0,40 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-62,70 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			-0,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-5,51	-2152,70	-0,10	-2 158,31 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-151,09 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-5,90	-2303,39	-0,11	-2 309,40 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-5,90	-2303,39	-0,11	-2 309,40 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-1,13 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-115,53 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-7,38	-2418,56	-0,12	-2 426,06 €
PVM					21%	21%	21%	-509,47 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-8,92	-2926,46	-0,15	-2 935,53 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumpienė

statybos darbus techniniu
pritarimu
Andrius Šulga
K. A. Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 7.4_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai D korpuse (Minusuojamos langų atidarymo pavaros)

Iš viso už **-5 469,10 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Langai								
55	DDDD	Lango L-1 pavarų kompl.	vnt.	-4		-2880,00		-2880,00
58	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose * L-1 4VNT langų automatinio atidarymo sistemų montavimas	vnt.	-4	-20,04	-1000,00	-0,42	-1020,46
Iš viso už skyrių Langai					-20,04	-3880	-0,42	-3900,46
Iš viso #1					-20,04	-3880,00	-0,42	-3 900,46 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-1,60 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-116,40 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,01 €
Soc. draudimas					1,77%			-0,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-22,02	-3996,40	-0,43	-4 018,85 €
Statyb vietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-281,32 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-23,56	-4276,15	-0,46	-4 300,17 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-23,56	-4276,15	-0,46	-4 300,17 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-4,52 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-215,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-29,48	-4489,96	-0,48	-4 519,92 €
PVM					21%	21%	21%	-949,18 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-35,67	-5432,85	-0,58	-5 469,10 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė AB *aurika*
 Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumšienė

statinio statybos techninis
 priežiūros
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 20042

Priedas Nr. 7.5_1

Lokalinė sąmata Nr. 7.5_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai E korpuse (Minusuojamos langų atidarymo pavaros)

Iš viso už **-1 367,29 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Skyrius Langai						
73	DDDD	Lango RL-3 pavarų kompl.	vnt.	-1		-720,00		-720,00
86	N50-406	Uždėdamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose * RL-3 langų automatinį atidarymo sistemų montavimas	vnt.	-1	-5,01	-250,00	-0,10	-255,11
		Iš viso už skyrių Langai			-5,01	-970,00	-0,10	-975,11
	Iš viso #1				-5,01	-970,00	-0,10	-975,11 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			-0,40 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		-29,10 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	
		Soc. draudimas			1,79%			-0,10 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				-5,51	-999,10	-0,10	-1 004,71 €
		Statybvietės išlaidos			7,00%	7,00%	7,00%	-70,34 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				-5,90	-1069,04	-0,11	-1 075,05 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				-5,90	-1069,04	-0,11	-1 075,05 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			-1,13 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	-53,81 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				-7,38	-1122,49	-0,11	-1 129,98 €
		PVM			21%	21%	21%	-237,31 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				-8,95	-1358,21	-0,13	-1 367,29 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

P.V.R. Tamoliūnas

[Signature]

Lokalinė sąmata Nr. 9_15
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Technologijų dalis (Suspaustas oras)

Iš viso už **-10 514,46 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DDDD	Suspaustas oras	taškas	-6	-2436,21	-3780,00	-630,00	-6846,21
Iš viso #1					-2436,21	-3780,00	-630,00	-6 846,21 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-194,90 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-113,40 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-18,90 €
Soc. draudimas					1,79%			-47,10 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-2678,21	-3893,40	-648,90	-7 220,51 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-505,43 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-2865,68	-4165,94	-694,32	-7 725,94 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-2865,68	-4165,94	-694,32	-7 725,94 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-549,90 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-413,80 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-3586,36	-4374,24	-729,04	-8 689,64 €
PVM					21%	21%	21%	-1 824,82 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-4339,49	-5292,83	-882,14	-10 514,46 €

Vyr. projektų vadovė
Sudarė: **Aurika Baltrušaitė**
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tamplienė

Sąmoningai
Audrius Šulga
Kv. At. Nr. 2601

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.1_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas C korpusas

Iš viso už **-9 259,16 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OŠ-23 sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.6

127	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	-1	-13,86	-0,12	-0,05	-14,03
129	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	-1	-13,36	-5,42		-18,78
130	DDDD	Stogelis d250	vnt.	-1		-17,00		-17,00
131	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	-1	-7,37	-0,17		-7,54
132	N20-506p	Pratekėjimo grotelės 300x100	vnt.	-1		-16,85		-16,85
133	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	-2	-20,12	-115,71		-135,83
134	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai d250	vnt.	-2		-89,24		-89,24
135	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	-31,4	-299,77	-62,08		-361,85
136	N20-164p	Ortakiai d250	m2	-31,4		-99,22		-99,22
137	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjojimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	-6	-20,54	-0,08	-0,44	-21,06
138	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-6		-38,22		-38,22
139	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	-0,5	-30,38	-118,03		-148,41
140	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	-1	-108,79			-108,79
Iš viso už skyrių OŠ-23 sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.6					-514,19	-562,14	-0,49	-1076,82

Skyrius OŠ-23A sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.6

Priedas Nr. 10.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	-1	-13,86	-0,12	-0,05	-14,03
143	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	-1	-13,36	-5,42		-18,78
144	DDDD	Stogelis d250	vnt.	-1		-17,00		-17,00
145	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	-2	-20,12	-115,71		-135,83
146	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai d250	vnt.	-2		-89,24		-89,24
147	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	-23,55	-224,83	-46,56		-271,39
148	N20-164p	Ortakiai d250	m2	-23,55		-74,42		-74,42
149	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įplovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	-5	-17,12	-0,07	-0,36	-17,55
150	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-5		-31,85		-31,85
151	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	-0,5	-30,38	-118,03		-148,41
152	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	-1	-108,79			-108,79
Iš viso už skyrių OŠ-23A sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.6					-428,46	-498,42	-0,41	-927,29

Skyrius OŠ-24 sistema. Traukos gaubtas. Patalpa Nr. C1.7

153	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	-1	-47,60	-2,74		-50,34
154	N20-955p	Vėdinimo agregatai (iki 1000 m3/h)	vnt.	-1		-674,00		-674,00
155	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm	vnt.	-1	-11,27	-0,33	-0,16	-11,76
156	N20-936p	Apvalūs triukšmo slopintuvai d250	vnt.	-1		-36,00		-36,00
157	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	-1	-13,36	-5,42		-18,78
158	DDDD	Stogelis d250	vnt.	-1		-17,00		-17,00
159	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	-2	-20,12	-115,71		-135,83
160	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai d250	vnt.	-2		-89,24		-89,24
161	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	-1	-7,37	-0,17		-7,54

Priedas Nr. 10.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	N20-506p	Pratekėjimo grotelės 300x100	vnt.	-1		-16,85		-16,85
163	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	-18,84	-179,86	-37,25		-217,11
164	N20-164p	Ortakiai d250	m2	-18,84		-59,53		-59,53
165	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	-6	-20,54	-0,08	-0,44	-21,06
166	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-6		-38,22		-38,22
167	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	-0,5	-30,38	-118,03		-148,41
168	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	-1	-108,79			-108,79
Iš viso už skyrių OŠ-24 sistema. Traukos gaubtas. Patalpa Nr. C1.7					-439,29	-1210,57	-0,6	-1650,46

Skyrius OŠ-25 sistema. Traukos gaubtas. Patalpa Nr. C1.7

169	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	-1	-47,60	-2,74		-50,34
170	N20-955p	Vėdinimo agregatai (iki 1000 m3/h)	vnt.	-1		-674,00		-674,00
171	N20-936	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm	vnt.	-1	-11,27	-0,33	-0,16	-11,76
172	N20-936p	Apvalūs triukšmo slopintuvai d250	vnt.	-1		-36,00		-36,00
173	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	-1	-13,36	-5,42		-18,78
174	DDDD	Stogelis d250	vnt.	-1		-17,00		-17,00
175	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	-2	-20,12	-115,71		-135,83
176	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai d250	vnt.	-2		-89,24		-89,24
177	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	-20,41	-194,85	-40,36		-235,21
178	N20-164p	Ortakiai d250	m2	-20,41		-64,50		-64,50
179	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	-3	-10,27	-0,04	-0,22	-10,53
180	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-3		-19,11		-19,11

Priedas Nr. 10.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	-0,5	-30,38	-118,03		-148,41
182	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	-1	-108,79			-108,79
Iš viso už skyrių OŠ-25 sistema. Traukos gaubtas. Patalpa Nr. C1.7					-436,64	-1182,48	-0,38	-1619,5

Skyrius OŠ-26 sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.8

183	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	-1	-13,86	-0,12	-0,05	-14,03
185	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt.	-1	-13,36	-5,42		-18,78
186	DDDD	Stogelis d250	vnt.	-1		-17,00		-17,00
187	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	-1	-7,37	-0,17		-7,54
188	N20-506p	Pratekėjimo grotelės 300x100	vnt.	-1		-16,85		-16,85
189	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	-2	-20,12	-115,71		-135,83
190	N20-515p	Ugniai atsparūs vožtuvai d250	vnt.	-2		-89,24		-89,24
191	N20-164	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm	m2	-20,41	-194,85	-40,36		-235,21
192	N20-164p	Ortakiai d250	m2	-20,41		-64,50		-64,50
193	N20-921	Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm	vnt.	-6	-20,54	-0,08	-0,44	-21,06
194	N20-921p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-6		-38,22		-38,22
195	N20-675	Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais	100 kg	-0,5	-30,38	-118,03		-148,41
196	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	-1	-108,79			-108,79
Iš viso už skyrių OŠ-26 sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.8					-409,27	-505,7	-0,49	-915,46

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

-2227,85	-2611,31	-2,37	-4 841,53 €
8,0%			-178,23 €
	3,0%		-78,34 €
		3,0%	-0,07 €
1,79%			-43,07 €
-2449,15	-2689,65	-2,44	-5 141,24 €
7,00%	7,00%	7,00%	-359,89 €
-2620,59	-2877,93	-2,61	-5 501,13 €
1,00	1,00	1,00	

Priedas Nr. 10.1_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Po indeksacijos iš viso				-2620,59	-2877,93	-2,61	-5 501,13 €
	Pridėtinės išlaidos				20,90%			-502,87 €
	Pelnas				5,0%	5,0%	5,0%	-300,20 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				-3279,63	-3021,83	-2,74	-6 304,20 €
	Įrenginiai					-1348,00		-1 348,00 €
	PVM				21%	21%	21%	-1 606,96 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				-3968,35	-5287,49	-3,32	-9 259,16 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė AB
 Atest Nr. 38521

P.V.R. Tampiėnė

Statinio statybos techninės
 priežiūros įstaiga
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 2601

Lokalinė sąmata Nr. 10.2_2
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas D korpusas

Iš viso už **-10 539,84 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OT/OŠ-6. Pirmo ir antro aukšto patalpos

2	N20-957p	Vėdinimo agregatai (iki 3000 m3/h)	vnt.	-1		-8710,61		-8710,61
Iš viso už skyrių OT/OŠ-6. Pirmo ir antro aukšto patalpos					0	-8710,61	0	-8710,61
Iš viso #1								
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,77%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso								
Pridėtinės išlaidos					20,90%			
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								
Įrenginiai						-8710,61		-8 710,61 €
PVM					21%	21%	21%	-1 829,23 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						-10539,84		-10 539,84 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumšienė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Audrius Sūgis
Kv. At. Nr. 2601

Lokalinė sąmata Nr. 10.3_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas E korpusas

Iš viso už **-8 456,73 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius OT/OŠ-7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos

2	N20-957p	Vėdinimo agregatai (iki 3000 m3/h)	vnt.	-1		-6247,92		-6247,92
15	N20-937	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 500 mm	vnt.	-4	-60,79	-1,50	-94,15	-156,44
16	N20-937p	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400	vnt.	-4		-360,00		-360,00
18	R8-91p	Stogelis 400x300	vnt.	-1		-54,74		-54,74
19	R8-91p	Stogelis 400x250	vnt.	-1		-52,71		-52,71
Iš viso už skyrių OT/OŠ-7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos					-60,79	-6716,87	-94,15	-6871,81
Iš viso #1					-60,79	-468,95	-94,15	-623,89 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-4,86 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-14,07 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-2,82 €
Soc. draudimas					1,79%			-1,18 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-66,83	-483,02	-96,97	-646,82 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-45,28 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-71,51	-516,83	-103,76	-692,10 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-71,51	-516,83	-103,76	-692,10 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-13,72 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-35,29 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-89,49	-542,67	-108,95	-741,11 €
Įrenginiai						-6247,92		-6 247,92 €
PVM					21%	21%	21%	-1 467,70 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-108,29	-8216,61	-131,83	-8 456,73 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumponienė

sistemos statybos techninis
prizudučias
Audrius Šulga
K. A. Nr. 76017

Lokalinė sąmata Nr. 13_5

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Įeigos kontrolės sistema (minusuojami darbai)

Iš viso už **-1 454,13 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	-9	-33,82	-994,32	-1,17	-1029,31
Iš viso #1					-33,82	-994,32	-1,17	-1 029,31 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-2,71 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-29,83 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,04 €
Soc. draudimas					1,79%			-0,65 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-37,18	-1024,15	-1,21	-1 062,54 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-74,37 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-39,78	-1095,84	-1,29	-1 136,91 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-39,78	-1095,84	-1,29	-1 136,91 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-7,63 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-57,22 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-49,78	-1150,63	-1,35	-1 201,76 €
PVM					21%	21%	21%	-252,37 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-60,24	-1392,26	-1,63	-1 454,13 €

Sudarė:

Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Savinio statybos techninio
prizūretojas
Audrius Kūga
Kv. At. Nr. 26017

Lokalinė sąmata Nr. 14.1_1
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė C korpusas

Iš viso už **-5 286,32 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Durys								
99	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2/NAUJŲ AŽUOLO FANERUOTĖS DURŲ GAMINIMAS IR SUMONTAVIMAS	m2	-4,18	-56,19	-3,50	-2,09	-61,78
100	DDDD	NAUJOS AŽUOLO FANERUOTĖS DURYS (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ)	m2	-4,18		-1086,80		-1086,80
107	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas/BERĖMIO STIKLO PERTVAROS SU VARSTOMŲ DURŲ SISTEMA	m2	-13,16	-241,75	-5,19	-7,72	-254,66
108	C1-101-1	Aliuminio pertvaros (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ)	kv.m	-13,16		-2291,02		-2291,02
Iš viso už skyrių Durys					-297,94	-3386,51	-9,81	-3694,26
Iš viso #1					-297,94	-3386,51	-9,81	-3 694,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			-23,84 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		-101,60 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	-0,29 €
Soc. draudimas					1,79%			-5,76 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					-327,54	-3488,11	-10,10	-3 825,75 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	-267,81 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					-350,47	-3732,28	-10,81	-4 093,56 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					-350,47	-3732,28	-10,81	-4 093,56 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			-67,25 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	-208,06 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-438,63	-3918,89	-11,35	-4 368,87 €
PVM					21%	21%	21%	-917,45 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-530,73	-4741,86	-13,73	-5 286,32 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė AB ant.
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tampienė

Statinio statybos techninis
įvertinimas
Audrius Šulga
KV. At. Nr. 36012