

**Priedas Nr. 1.1**

**Lokalinė sąmata Nr. 1.1**

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

**PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)**

Objektas:

**Papildomi darbai**

Žiniaraštis:

**Vaizdo stebėjimo sistema. Papildomi 2019\_03**

Iš viso už **1 440,25 €**

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                  | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|------------|
|                                                        |             |                                                                             |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso    |
| 1                                                      | 2           | 3                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9          |
| 5                                                      | N21-150     | Iki 25 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruošose vagose     | 100 m    | 4      | 430,08               | 134,33    |             | 564,41     |
| 6                                                      | N50-367     | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m    | 4      | 143,34               | 164,80    |             | 308,14     |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |             |                                                                             |          |        | 573,42               | 299,13    |             | 872,55 €   |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |             |                                                                             |          |        | 8,0%                 |           |             | 45,87 €    |
| Papildomų medžiagų vertė                               |             |                                                                             |          |        |                      | 3,0%      |             | 8,97 €     |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |             |                                                                             |          |        |                      |           | 3,0%        |            |
| Soc. draudimas                                         |             |                                                                             |          |        | 1,79%                |           |             | 11,09 €    |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |             |                                                                             |          |        | 630,38               | 308,10    |             | 938,48 €   |
| Statybvietsės išlaidos                                 |             |                                                                             |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | 65,70 €    |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |             |                                                                             |          |        | 674,51               | 329,67    |             | 1 004,18 € |
| Indeksas                                               |             |                                                                             |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |            |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |             |                                                                             |          |        | 674,51               | 329,67    |             | 1 004,18 € |
| Pridėtinės išlaidos                                    |             |                                                                             |          |        | 20,90%               |           |             | 129,43 €   |
| Pelnas                                                 |             |                                                                             |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 5,0%        | 56,68 €    |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |             |                                                                             |          |        | 844,14               | 346,15    |             | 1 190,29 € |
| PVM                                                    |             |                                                                             |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | 249,96 €   |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |             |                                                                             |          |        | 1021,41              | 418,84    |             | 1 440,25 € |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė** ABauB  
Atest Nr. 38521

*P.V.R. Tumpienė*

Statybos inžinierė techninis  
pasiūlymų autorė  
**Aurika Šulga**  
KV. Nr. 12 76012



Lokalinė sąmata Nr.1\_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTRAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vaizdo stebėjimo sistema. Nauji komponentai. Pataisyta 12 kamerų\_2021\_04 Iš viso už 11 155,21 €

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                               | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                 |             |                                                                                          |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso     |
| 1                                               | 2           | 3                                                                                        | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9           |
| 1                                               | VS-1        | IP vaizdo stebėjimo kamera, 4Mp su kintamo židinio nuotolio objektyvu                    | vnt.     | 12     |                      | 2868,00   |             | 2868,00     |
| 2                                               | N50-358-6   | 16 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas | vnt.     | 1      | 46,90                | 389,00    |             | 435,90      |
| 3                                               | VS-2        | Standusis diskas HDD 6TB talpos                                                          | vnt.     | 2      |                      | 456,00    |             | 456,00      |
| 4                                               | N50-401     | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose* 24 portų su PoE  | vnt.     | 1      | 3,78                 | 425,06    |             | 428,84      |
| 5                                               | N50-333     | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas *UPS 300VA 19"/3U                               | vnt.     | 2      | 9,08                 | 996,52    | 0,13        | 1005,73     |
| 6                                               | VS-3        | Stebėtojo kompiuteris                                                                    | vnt.     | 1      |                      | 2438,00   |             | 2438,00     |
| 7                                               | VS-4        | Programavimo, paleidimo personalo apmokymo darbai                                        | žm. val. | 1      | 250,00               |           |             | 250,00      |
| Iš viso #1                                      |             |                                                                                          |          |        | 309,76               | 7572,58   | 0,13        | 7 882,47 €  |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai              |             |                                                                                          |          |        | 8,0%                 |           |             | 24,78 €     |
| Papildomų medžiagų vertė                        |             |                                                                                          |          |        |                      | 3,0%      |             | 227,18 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                      |             |                                                                                          |          |        |                      |           | 3,0%        |             |
| Soc. draudimas                                  |             |                                                                                          |          |        | 1,79%                |           |             | 5,99 €      |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |             |                                                                                          |          |        | 340,53               | 7799,76   | 0,13        | 8 140,42 €  |
| Statybvietės išlaidos                           |             |                                                                                          |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | 569,83 €    |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)               |             |                                                                                          |          |        | 364,37               | 8345,74   | 0,14        | 8 710,25 €  |
| Indeksas                                        |             |                                                                                          |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |             |
| Po indeksacijos iš viso                         |             |                                                                                          |          |        | 364,37               | 8345,74   | 0,14        | 8 710,25 €  |
| Pridėtinės išlaidos                             |             |                                                                                          |          |        | 20,90%               |           |             | 69,92 €     |
| Pelnas                                          |             |                                                                                          |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 5,0%        | 439,01 €    |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)      |             |                                                                                          |          |        | 456,00               | 8763,03   | 0,15        | 9 219,18 €  |
| PVM                                             |             |                                                                                          |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | 1 936,03 €  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |             |                                                                                          |          |        | 551,76               | 10603,27  | 0,18        | 11 155,21 € |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
Aurika Baltrušaitytė  
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 11 155,21 x 0,9 = 10 039,69 Eur.

P.V.R. Tumpienė

Statinio statybos priežiūra  
Andrius Šulga  
Kv. At. Nr. 26012

Priedas Nr. 2

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2  
Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Mazginių spintų apjungimas šviesolaidžiu.Be komutatorių\_2021 04

Iš viso už 14 584,07 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                         | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                                                                                                                                    |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 1        | N50-398     | Komunikacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų (KS2, KS3, KS5)                                           | vnt.     | 3      | 39,78                | 1378,56   | 0,40        | 1418,74 |
| 2        | N50-521     | 12 skaidulių šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką (KS3, KS4, KS5 spintose)        | vnt.     | 3      | 514,80               | 567,69    |             | 1082,49 |
| 3        | N50-524     | 24 skaidulių šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką (KS2)                           | vnt.     | 1      | 308,88               | 219,36    |             | 528,24  |
| 4        | N50-397     | Komunikacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų *Sieninė optinio krosavimo dėžė PSN SL-12DSC, pilnai sukomplektuota 24 skaidulų suvirinimui | vnt.     | 1      | 4,42                 | 298,52    | 0,13        | 303,07  |
| 5        | N50-526     | 32 skaidulių šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką (KS1)                           | vnt.     | 1      | 400,40               | 228,40    |             | 628,80  |
| 6        | N21P-0138-1 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm          | 100 vnt. | 0,06   | 22,83                | 17,14     | 3,96        | 43,93   |
| 7        | N21P-0305-1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm                         | 100 m    | 5      | 1352,52              | 745,80    | 15,90       | 2114,22 |
| 8        | N21P-0301-4 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2)                       | 100 m    | 0,3    | 104,77               | 277,73    | 1,59        | 384,09  |
| 9        | N50-509     | Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį                                                                                           | 1000 m   | 0,6    | 454,08               | 482,46    | 106,07      | 1042,61 |

Priedas Nr. 2

| 1                                                      | 2         | 3                                                                                         | 4        | 5 | 6       | 7       | 8      | 9                  |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------|---------|--------|--------------------|
| 10                                                     | N50-401   | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose                    | vnt.     | 8 | 30,27   | 0,49    |        | 30,76              |
| 13                                                     | N50-236-3 | Mažo talpumo praplėtimo modulių montavimas *Pritaikyta. SFP modulių singlemode montavimas | vnt.     | 8 | 37,84   | 2,08    | 0,51   | 40,43              |
| 15                                                     | DDDD      | Programinės įrangos konfigūravimas, paleidimas-derinimas                                  | žm. val. | 1 | 1500,00 |         |        | 1500,00            |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |           |                                                                                           |          |   | 4770,59 | 4218,23 | 128,56 | <b>9 117,38 €</b>  |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |           |                                                                                           |          |   | 8,0%    |         |        | <b>381,65 €</b>    |
| Papildomų medžiagų vertė                               |           |                                                                                           |          |   |         | 3,0%    |        | <b>126,55 €</b>    |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |           |                                                                                           |          |   |         |         | 3,0%   | <b>3,86 €</b>      |
| Soc. draudimas                                         |           |                                                                                           |          |   | 1,79%   |         |        | <b>92,23 €</b>     |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |           |                                                                                           |          |   | 5244,47 | 4344,78 | 132,42 | <b>9 721,67 €</b>  |
| Statyb vietės išlaidos                                 |           |                                                                                           |          |   | 7,00%   | 7,00%   | 7,00%  | <b>680,51 €</b>    |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |           |                                                                                           |          |   | 5611,58 | 4648,91 | 141,69 | <b>10 402,18 €</b> |
| Indeksas                                               |           |                                                                                           |          |   | 1,00    | 1,00    | 1,00   |                    |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |           |                                                                                           |          |   | 5611,58 | 4648,91 | 141,69 | <b>10 402,18 €</b> |
| Pridėtinės išlaidos                                    |           |                                                                                           |          |   | 20,90%  |         |        | <b>1 076,82 €</b>  |
| Pelnas                                                 |           |                                                                                           |          |   | 5,0%    | 5,0%    | 5,0%   | <b>573,95 €</b>    |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |           |                                                                                           |          |   | 7022,82 | 4881,36 | 148,77 | <b>12 052,95 €</b> |
| Įrenginiai                                             |           |                                                                                           |          |   |         |         |        |                    |
| PVM                                                    |           |                                                                                           |          |   | 21%     | 21%     | 21%    | <b>2 531,12 €</b>  |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |           |                                                                                           |          |   | 8497,61 | 5906,45 | 180,01 | <b>14 584,07 €</b> |

Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
 Sudarė: Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 14 584,07 x 0,9 = 13 125,66 Eur.

P.V.R. Tumšienė

Statinio statybos techninis  
 inspektorius  
**Andrius Šulga**  
 Kv. At. Nr. 38521

Priedas Nr. 3\_1

Lokalinė sąmata Nr. 3\_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Vidaus buitinės nuotekos) (2019 03 kainų lygis)

Iš viso už **3 326,48 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

Skyrius Vidaus nuotekų tinklų montavimas

|                                                    |          |                                                                                                  |        |     |        |         |       |            |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|------------|
| 1                                                  | N16-138  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas                                            | m      | 100 | 417,48 | 114,08  |       | 531,56     |
| 4                                                  | N16-138p | PVC vamzdžiai d110                                                                               | m      | 100 |        | 867,00  |       | 867,00     |
| 23                                                 | N17-8-1  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 6   | 130,26 | 697,38  | 0,44  | 828,08     |
| Iš viso už skyrių Vidaus nuotekų tinklų montavimas |          |                                                                                                  |        |     | 547,74 | 1678,46 | 0,44  | 2226,64    |
| Iš viso #1                                         |          |                                                                                                  |        |     | 547,74 | 1678,46 | 0,44  | 2 226,64 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                 |          |                                                                                                  |        |     | 8,0%   |         |       | 43,82 €    |
| Papildomų medžiagų vertė                           |          |                                                                                                  |        |     |        | 3,0%    |       | 50,35 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                         |          |                                                                                                  |        |     |        |         | 3,0%  | 0,01 €     |
| Soc. draudimas                                     |          |                                                                                                  |        |     | 1,79%  |         |       | 10,59 €    |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)    |          |                                                                                                  |        |     | 602,15 | 1728,81 | 0,45  | 2 331,41 € |
| Statyb vietės išlaidos                             |          |                                                                                                  |        |     | 7,00%  | 7,00%   | 7,00% | 163,20 €   |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                  |          |                                                                                                  |        |     | 644,30 | 1849,83 | 0,48  | 2 494,61 € |
| Indeksas                                           |          |                                                                                                  |        |     | 1,00   | 1,00    | 1,00  |            |
| Po indeksacijos iš viso                            |          |                                                                                                  |        |     | 644,30 | 1849,83 | 0,48  | 2 494,61 € |
| Pridėtinės išlaidos                                |          |                                                                                                  |        |     | 20,90% |         |       | 123,64 €   |
| Pelnas                                             |          |                                                                                                  |        |     | 5,0%   | 5,0%    | 5,0%  | 130,91 €   |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)         |          |                                                                                                  |        |     | 806,34 | 1942,32 | 0,50  | 2 749,16 € |
| Įrenginiai                                         |          |                                                                                                  |        |     |        |         |       |            |
| PVM                                                |          |                                                                                                  |        |     | 21%    | 21%     | 21%   | 577,32 €   |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                          |          |                                                                                                  |        |     | 975,66 | 2350,21 | 0,61  | 3 326,48 € |

Vyr. projektų vadovė  
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

*AB*

*P.V.R. Tumplienė*

Statinio statybos techninis  
projektas  
**Andrius Šulga**  
Kv. At. Nr. 26012

*[Signature]*

**Lokalinė sąmata Nr. 3\_3**  
Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Papildoma kanalizacija (2021 04 kainų lygis)

**Iš viso už** 6 836,19 €

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                        | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                                        |             |                                                                                                                                                                   |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso           |
| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9                 |
| 1                                                      | N23P-0206-1 | Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas, trišakių skersmuo 110 mm                                                    | vnt.     | 10     | 47,74                | 75,00     |             | 122,74            |
| 2                                                      | N16P-0204-3 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 63                                         | vnt.     | 6      | 10,78                | 51,00     |             | 61,78             |
| 3                                                      | N17-8-2     | Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. Vamzdžių * pritaikyta molio sėsdintuvo montavimui | kompl.   | 7      | 225,15               | 7,35      | 0,93        | 233,43            |
| 4                                                      | DDDD        | Molio sėsdintuvas (pagal komercinį pasiūlymą)                                                                                                                     | vnt.     | 7      |                      | 2590,00   |             | 2590,00           |
| 5                                                      | N23P-0706-2 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, trapai su nešvarumų indu                                                                     | vnt.     | 5      | 30,94                | 7,74      |             | 38,68             |
| 6                                                      | DDDD        | Trapas su sėsdintuvu                                                                                                                                              | vnt.     | 5      |                      | 1750,00   |             | 1750,00           |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 314,61               | 4481,09   | 0,93        | <b>4 796,63 €</b> |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 8,0%                 |           |             | <b>25,17 €</b>    |
| Papildomų medžiagų vertė                               |             |                                                                                                                                                                   |          |        |                      | 3,0%      |             | <b>134,43 €</b>   |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |             |                                                                                                                                                                   |          |        |                      |           | 3,0%        | <b>0,03 €</b>     |
| Soc. draudimas                                         |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 1,79%                |           |             | <b>6,08 €</b>     |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 345,86               | 4615,52   | 0,96        | <b>4 962,34 €</b> |
| Statybvietsės išlaidos                                 |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | <b>347,37 €</b>   |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 370,07               | 4938,61   | 1,03        | <b>5 309,71 €</b> |
| Indeksas                                               |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |                   |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 370,07               | 4938,61   | 1,03        | <b>5 309,71 €</b> |
| Pridėtinės išlaidos                                    |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 20,90%               |           |             | <b>71,01 €</b>    |
| Pelnas                                                 |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 4,0%        | <b>269,02 €</b>   |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 463,13               | 5185,54   | 1,07        | <b>5 649,74 €</b> |
| PVM                                                    |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | <b>1 186,45 €</b> |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |             |                                                                                                                                                                   |          |        | 560,40               | 6274,50   | 1,29        | <b>6 836,19 €</b> |

Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

Vyr. projektų vadovė

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 6 836,19x0,9=6 152,57 Eur.

*P.V.R. Tumpienė*  
Statinio statybos techninis  
projektavimas  
**Audrius Sulga**  
Kv. At. Nr. 26012

Lokalinė sąmata Nr. 3\_2  
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Vidaus buitinis vandentiekis ) (2019 03 kainų lygis)

Iš viso už 2 517,41 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

Skyrius Vidaus buitinio vandentiekio montavimas

|                                                           |          |                                                                                                                         |       |     |         |        |       |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|--------|-------|------------|
| 1                                                         | N16-114  | Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m     | 110 | 918,50  | 64,08  |       | 982,58     |
| 2                                                         | N16-114p | Daugiasluoksnis vamzdis d16                                                                                             | m     | 110 |         | 132,40 |       | 132,40     |
| 14                                                        | N26-218  | Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                              | 100 m | 1,1 | 128,54  | 4,20   |       | 132,74     |
| 15                                                        | N26-218p | Folija padengti kevalai d16 vamzdžiui (20 mm storio)                                                                    | 100 m | 1,1 |         | 192,83 |       | 192,83     |
| 18                                                        | N16-61   | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.                                                          | vnt.  | 10  | 36,96   | 0,37   |       | 37,33      |
| 19                                                        | N16-61p  | Uždaromosios sklendės DN16                                                                                              | vnt.  | 10  |         | 25,00  |       | 25,00      |
| Iš viso už skyrių Vidaus buitinio vandentiekio montavimas |          |                                                                                                                         |       |     | 1084    | 418,88 | 0     | 1502,88    |
| Iš viso #1                                                |          |                                                                                                                         |       |     | 1084,00 | 418,88 |       | 1 502,88 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                        |          |                                                                                                                         |       |     | 8,0%    |        |       | 86,72 €    |
| Papildomų medžiagų vertė                                  |          |                                                                                                                         |       |     |         | 3,0%   |       | 12,57 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                                |          |                                                                                                                         |       |     |         |        | 3,0%  |            |
| Soc. draudimas                                            |          |                                                                                                                         |       |     | 1,79%   |        |       | 20,96 €    |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)           |          |                                                                                                                         |       |     | 1191,68 | 431,45 |       | 1 623,13 € |
| Statyb vietės išlaidos                                    |          |                                                                                                                         |       |     | 7,00%   | 7,00%  | 7,00% | 113,62 €   |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                         |          |                                                                                                                         |       |     | 1275,10 | 461,65 |       | 1 736,75 € |
| Indeksas                                                  |          |                                                                                                                         |       |     | 1,00    | 1,00   | 1,00  |            |
| Po indeksacijos iš viso                                   |          |                                                                                                                         |       |     | 1275,10 | 461,65 |       | 1 736,75 € |
| Pridėtinės išlaidos                                       |          |                                                                                                                         |       |     | 20,90%  |        |       | 244,68 €   |
| Pelnas                                                    |          |                                                                                                                         |       |     | 5,0%    | 5,0%   | 5,0%  | 99,07 €    |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)                |          |                                                                                                                         |       |     | 1595,77 | 484,73 |       | 2 080,50 € |
| PVM                                                       |          |                                                                                                                         |       |     | 21%     | 21%    | 21%   | 436,91 €   |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                                 |          |                                                                                                                         |       |     | 1930,89 | 586,52 |       | 2 517,41 € |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
Aurika Baltrušaitytė  
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tumšienė

statybos techninio  
prizoruojantis  
Andrius Sulga  
Kv. At. Nr. 26012

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai (papildomas vanduo) (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už **134,31 €**

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                               | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |          |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|----------|
|                                                 |             |                                                                          |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso  |
| 1                                               | 2           | 3                                                                        | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9        |
| 1                                               | N16-116-4   | Plastikinių slėginių trišakių D40-63 mm montavimas                       | vnt.     | 4      | 13,22                | 0,12      |             | 13,34    |
| 2                                               | C1-1028-127 | Plast redukciniai trišakiai 63x20x63mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)          | vnt.     | 2      |                      | 14,94     |             | 14,94    |
| 3                                               | C1-1028-119 | Plast redukciniai trišakiai 32x20x32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)          | vnt.     | 2      |                      | 2,56      |             | 2,56     |
| 4                                               | N16-116-6   | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt.     | 20     | 38,56                | 0,03      |             | 38,59    |
| 5                                               | C1-1028-62  | Plast alkūnės 90° d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                        | vnt.     | 20     |                      | 12,40     |             | 12,40    |
| Iš viso #1                                      |             |                                                                          |          |        | 51,78                | 30,05     |             | 81,83 €  |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai              |             |                                                                          |          |        | 8,0%                 |           |             | 4,14 €   |
| Papildomų medžiagų vertė                        |             |                                                                          |          |        |                      | 3,0%      |             | 0,90 €   |
| Papildomų mechanizmų vertė                      |             |                                                                          |          |        |                      |           | 3,0%        |          |
| Soc. draudimas                                  |             |                                                                          |          |        | 1,79%                |           |             | 1,00 €   |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |             |                                                                          |          |        | 56,92                | 30,95     |             | 87,87 €  |
| Statybvietės išlaidos                           |             |                                                                          |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | 6,15 €   |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)               |             |                                                                          |          |        | 60,90                | 33,12     |             | 94,02 €  |
| Indeksas                                        |             |                                                                          |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |          |
| Po indeksacijos iš viso                         |             |                                                                          |          |        | 60,90                | 33,12     |             | 94,02 €  |
| Pridėtinės išlaidos                             |             |                                                                          |          |        | 20,90%               |           |             | 11,69 €  |
| Pelnas                                          |             |                                                                          |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 5,0%        | 5,29 €   |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)      |             |                                                                          |          |        | 76,22                | 34,78     |             | 111,00 € |
| PVM                                             |             |                                                                          |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | 23,31 €  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |             |                                                                          |          |        | 92,23                | 42,08     |             | 134,31 € |

Vyr. projektų vadovė  
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

*AB*

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 134,31x0,9=120,87 Eur.

*P. V. R. Tampienė*

Statinio statybos techninis  
inspektorius  
**Audrius Sulga**  
Kv. At. Nr. 26012

*[Signature]*

## Lokalinė sąmata Nr. 5\_4

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Kompiuteriniai - telefono tinklai

Iš viso už **13 556,68 €**

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                              | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                                        |                |                                                                                                         |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso           |
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                       | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9                 |
| 9                                                      | N50-367        | Signalinio UTP kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose vamzdžiuose                       | 100 m    | 13,2   | 473,01               | 883,74    |             | 1356,75           |
| 10                                                     | ER-009         | Jungiamasis UTP kabelis RJ45-RJ45                                                                       | vnt.     | 38     |                      | 91,20     |             | 91,20             |
| 11                                                     | N50-399        | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose                             | vnt.     | 2      | 30,06                | 172,12    |             | 202,18            |
| 12                                                     | N50-400 (K4=2) | Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti                       | vnt.     | 2      | 16,70                |           |             | 16,70             |
| 13                                                     | N21-194-1      | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0,38   | 19,07                |           | 6,28        | 25,35             |
| 14                                                     | N50-394        | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas                                                                 | vnt.     | 38     | 153,22               | 313,12    | 2,37        | 468,71            |
| 15                                                     | N50-396        | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų.                                  | vnt.     | 38     | 102,14               | 30,40     |             | 132,54            |
| 16                                                     | R61P-2701-1    | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose                                    | 100 m    | 13     | 863,46               |           | 60,84       | 924,30            |
| 17                                                     | N21-150        | 25 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose                                    | 100 m    | 13,2   | 1419,26              | 776,60    |             | 2195,86           |
| 20                                                     | R61P-2704-1    | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose             | 100 m    | 13     | 2279,55              | 389,43    | 4,06        | 2673,04           |
| 22                                                     | D1-637         | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas                                                                     | vnt.     | 38     | 31,73                |           |             | 31,73             |
| 23                                                     | N50-181        | Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius           | 100 porų | 0,38   | 42,39                |           |             | 42,39             |
| 24                                                     | N50-393-2      | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)                                                | vnt.     | 38     | 34,05                |           |             | 34,05             |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |                |                                                                                                         |          |        | 5464,64              | 2656,61   | 73,55       | <b>8 194,80 €</b> |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |                |                                                                                                         |          |        | 8,0%                 |           |             | <b>437,17 €</b>   |
| Papildomų medžiagų vertė                               |                |                                                                                                         |          |        |                      | 3,0%      |             | <b>79,70 €</b>    |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |                |                                                                                                         |          |        |                      |           | 3,0%        | <b>2,21 €</b>     |
| Soc. draudimas                                         |                |                                                                                                         |          |        | 1,79%                |           |             | <b>105,64 €</b>   |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |                |                                                                                                         |          |        | 6007,45              | 2736,31   | 75,76       | <b>8 819,52 €</b> |
| Statybvietės išlaidos                                  |                |                                                                                                         |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | <b>617,36 €</b>   |

Priedas Nr. 5\_4

| 1 | 2                                                 | 3 | 4 | 5 | 6       | 7       | 8      | 9                  |
|---|---------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|--------|--------------------|
|   | <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>          |   |   |   | 6427,97 | 2927,85 | 81,06  | <b>9 436,88 €</b>  |
|   | Indeksas                                          |   |   |   | 1,00    | 1,00    | 1,00   |                    |
|   | <b>Po indeksacijos iš viso</b>                    |   |   |   | 6427,97 | 2927,85 | 81,06  | <b>9 436,88 €</b>  |
|   | Pridėtinės išlaidos                               |   |   |   | 20,90%  |         |        | <b>1 233,48 €</b>  |
|   | Pelnas                                            |   |   |   | 5,0%    | 5,0%    | 5,0%   | <b>533,51 €</b>    |
|   | <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b> |   |   |   | 8044,52 | 3074,24 | 85,11  | <b>11 203,87 €</b> |
|   | Įrenginiai                                        |   |   |   |         |         |        |                    |
|   | PVM                                               |   |   |   | 21%     | 21%     | 21%    | <b>2 352,81 €</b>  |
|   | <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                  |   |   |   | 9733,87 | 3719,83 | 102,98 | <b>13 556,68 €</b> |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
 Atest Nr. 38521

*P.V.R. Tumšienė*

Statinio statybos techninės  
 priežiūros  
**Audrius Šulga**  
 Kv. At. Nr. 26012

Priedas Nr. 6.1

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6.1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Kompiuteriniai tinklai, papildomi darbai WiFi įrengimui 2019-03

Iš viso už **9 935,44 €**

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|                                                        |                |                                                                                               |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso           |
| 1                                                      | 2              | 3                                                                                             | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9                 |
| 3                                                      | ER-001         | Kabelių sutvarkymo panelė                                                                     | vnt.     | 3      |                      | 30,00     |             | 30,00             |
| 8                                                      | ER-006         | Varžtų komplektas                                                                             | vnt.     | 3      |                      | 24,00     |             | 24,00             |
| 9                                                      | N50-367        | Signalinio UTP kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose vamzdžiuose             | 100 m    | 9,8    | 351,17               | 656,11    |             | 1007,28           |
| 10                                                     | ER-009         | Jungiamasis UTP kabelis RJ45-RJ45                                                             | vnt.     | 25     |                      | 60,00     |             | 60,00             |
| 11                                                     | N50-399        | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose                   | vnt.     | 3      | 45,09                | 258,18    |             | 303,27            |
| 12                                                     | N50-400 (K4=2) | Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti             | vnt.     | 3      | 25,05                |           |             | 25,05             |
| 14                                                     | N50-394        | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas                                                       | vnt.     | 25     | 100,80               | 206,00    | 1,56        | 308,36            |
| 15                                                     | N50-396        | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų.                        | vnt.     | 25     | 67,20                | 20,00     |             | 87,20             |
| 16                                                     | R61P-2701-1    | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose                          | 100 m    | 9      | 597,78               |           | 42,12       | 639,90            |
| 17                                                     | N21-150        | 25 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose                          | 100 m    | 9,8    | 1053,70              | 576,57    |             | 1630,27           |
| 20                                                     | R61P-2704-1    | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose   | 100 m    | 9      | 1578,15              | 269,60    | 2,81        | 1850,56           |
| 22                                                     | D1-637         | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas                                                           | vnt.     | 25     | 20,88                |           |             | 20,88             |
| 23                                                     | N50-181        | Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius | 100 porų | 0,25   | 27,89                |           |             | 27,89             |
| 24                                                     | N50-393-2      | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)                                      | vnt.     | 25     | 22,40                |           |             | 22,40             |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |                |                                                                                               |          |        | 3890,11              | 2100,46   | 46,49       | <b>6 037,06 €</b> |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |                |                                                                                               |          |        | 8,0%                 |           |             | <b>311,21 €</b>   |
| Papildomų medžiagų vertė                               |                |                                                                                               |          |        |                      | 3,0%      |             | <b>63,01 €</b>    |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |                |                                                                                               |          |        |                      |           | 3,0%        | <b>1,39 €</b>     |
| Soc. draudimas                                         |                |                                                                                               |          |        | 1,79%                |           |             | <b>75,20 €</b>    |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |                |                                                                                               |          |        | 4276,52              | 2163,47   | 47,88       | <b>6 487,87 €</b> |
| Statybvietės išlaidos                                  |                |                                                                                               |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | <b>454,15 €</b>   |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |                |                                                                                               |          |        | 4575,88              | 2314,91   | 51,23       | <b>6 942,02 €</b> |
| Indeksas                                               |                |                                                                                               |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |                   |

**Priedas Nr. 6.1**

| 1 | 2                                                 | 3 | 4 | 5 | 6       | 7       | 8     | 9                 |
|---|---------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|-------|-------------------|
|   | <b>Po indeksacijos iš viso</b>                    |   |   |   | 4575,88 | 2314,91 | 51,23 | <b>6 942,02 €</b> |
|   | Pridėtinės išlaidos                               |   |   |   | 20,90%  |         |       | <b>878,08 €</b>   |
|   | Pelnas                                            |   |   |   | 5,0%    | 5,0%    | 5,0%  | <b>391,01 €</b>   |
|   | <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b> |   |   |   | 5726,66 | 2430,66 | 53,79 | <b>8 211,11 €</b> |
|   | Įrenginiai                                        |   |   |   |         |         |       |                   |
|   | PVM                                               |   |   |   | 21%     | 21%     | 21%   | <b>1 724,33 €</b> |
|   | <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                  |   |   |   | 6929,25 | 2941,10 | 65,09 | <b>9 935,44 €</b> |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
 Atest Nr. 38521

*P.V.R. Tumpienė*

Statinio statybos techninio  
 priežiūros  
 Audrius Štija  
 Kv. 26012

*AB*

*[Signature]*

*[Signature]*

Priedas Nr. 6.2

Lokalinė sąmata Nr. 6.2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Bevielės prieigos sistemos įrengimas (Wifi). Pataisyta 2021 04

Iš viso už 29 439,55 €

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                    | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                 |             |                                                                               |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso     |
| 1                                               | 2           | 3                                                                             | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9           |
| 1                                               | N51-63      | Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezu) montavimas, kai bloko masė iki 10 kg | vnt.     | 25     | 412,68               |           |             | 412,68      |
| 2                                               | DDDD        | Bevielės prieigos taškas Fortinet                                             | vnt.     | 25     |                      | 20500,00  |             | 20500,00    |
| Iš viso #1                                      |             |                                                                               |          |        | 412,68               | 20500,00  |             | 20 912,68 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai              |             |                                                                               |          |        | 8,0%                 |           |             | 33,01 €     |
| Papildomų medžiagų vertė                        |             |                                                                               |          |        |                      | 3,0%      |             | 615,00 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                      |             |                                                                               |          |        |                      |           | 3,0%        |             |
| Soc. draudimas                                  |             |                                                                               |          |        | 1,79%                |           |             | 7,98 €      |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |             |                                                                               |          |        | 453,67               | 21115,00  |             | 21 568,67 € |
| Statybvietės išlaidos                           |             |                                                                               |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | 1 509,81 €  |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)               |             |                                                                               |          |        | 485,43               | 22593,05  |             | 23 078,48 € |
| Indeksas                                        |             |                                                                               |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |             |
| Po indeksacijos iš viso                         |             |                                                                               |          |        | 485,43               | 22593,05  |             | 23 078,48 € |
| Pridėtinės išlaidos                             |             |                                                                               |          |        | 20,90%               |           |             | 93,15 €     |
| Pelnas                                          |             |                                                                               |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 5,0%        | 1 158,58 €  |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)      |             |                                                                               |          |        | 607,51               | 23722,70  |             | 24 330,21 € |
| PVM                                             |             |                                                                               |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | 5 109,34 €  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |             |                                                                               |          |        | 735,08               | 28704,47  |             | 29 439,55 € |

Vyr. projektų vadovė  
Sudarė: Aurika Baltrušaitytė  
Atest Nr. 38521

ABaurB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 29 439,55 x 0,9 = 26 495,60 Eur.

P.V.R. Tumpienė

statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas  
Audrius Šulga  
Kv. At Nr. 26012

## Lokalinė sąmata Nr. 8\_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Papildomos durys C korpuso katilinėje (konkursinis kainų lygis)

Iš viso už **1 702,89 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**Skyrius Ardymo darbai**

|                                        |                   |                                                                                                                    |    |      |              |          |               |               |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 2                                      | N46-37            | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm/<br>KONSTRUKTYVAS                              | m3 | 0,94 | 64,47        |          | 60,54         | 125,01        |
| 4                                      | R23-59            | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų/STATYBINIŲ/<br>KONSTRUKTYVAS                                                    | t  | 1,69 | 19,49        |          |               | 19,49         |
| 5                                      | R23-62            | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu/<br>KONSTRUKTYVAS | t  | 1,69 | 13,37        |          | 32,01         | 45,38         |
| 6                                      | R23-66<br>(K4=10) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti/<br>KONSTRUKTYVAS                     | t  | 1,69 |              |          | 8,89          | 8,89          |
| <b>Iš viso už skyrių Ardymo darbai</b> |                   |                                                                                                                    |    |      | <b>97,33</b> | <b>0</b> | <b>101,44</b> | <b>198,77</b> |

**Skyrius Durys**

|                                |            |                                                                                                                         |    |      |              |               |             |              |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 101                            | N2P-0301-2 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0<br>m2/PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ BLOKŲ | m2 | 2,23 | 32,77        | 1,07          | 2,81        | 36,65        |
| 102                            | DDDD       | PRIEŠGAISRINĖS DURYS (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ)                                                                        | m2 | 2,23 |              | 880,85        |             | 880,85       |
| <b>Iš viso už skyrių Durys</b> |            |                                                                                                                         |    |      | <b>32,77</b> | <b>881,92</b> | <b>2,81</b> | <b>917,5</b> |

**Skyrius Sienų vidaus apdaila (durų angokraščių)**

|     |             |                                                                                                               |        |        |       |      |      |       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|
| 116 | N15-52      | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas                                                        | 100 m2 | 0,0217 | 20,11 | 4,55 | 1,18 | 25,84 |
| 117 | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                           | 100 m2 | 0,0217 | 0,76  | 0,92 |      | 1,68  |
| 118 | N15P-0101-1 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,0217 | 4,66  | 2,23 | 0,06 | 6,95  |
| 119 | N15P-0204-2 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                           | 100 m2 | 0,0217 | 0,76  | 0,92 |      | 1,68  |

Priedas Nr. 8\_1

| 1                                                                | 2           | 3                                                                                                                             | 4                  | 5      | 6            | 7           | 8          | 9            |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 120                                                              | N15P-0101-2 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m <sup>2</sup> | 0,0217 | 2,70         | 2,14        | 0,06       | 4,90         |
| 121                                                              | N15P-0202-2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                            | 100 m <sup>2</sup> | 0,0217 | 0,76         | 0,75        |            | 1,51         |
| 122                                                              | N15-135     | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais                                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,0217 | 7,50         | 4,29        |            | 11,79        |
| <b>Iš viso už skyrių Sienų vidaus apdaila (durų angokraščių)</b> |             |                                                                                                                               |                    |        | <b>37,25</b> | <b>15,8</b> | <b>1,3</b> | <b>54,35</b> |
| <b>Iš viso #1</b>                                                |             |                                                                                                                               |                    |        | 167,35       | 897,72      | 105,55     | 1 170,62 €   |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                               |             |                                                                                                                               |                    |        | 8,0%         |             |            | 13,39 €      |
| Papildomų medžiagų vertė                                         |             |                                                                                                                               |                    |        |              | 3,0%        |            | 26,93 €      |
| Papildomų mechanizmų vertė                                       |             |                                                                                                                               |                    |        |              |             | 3,0%       | 3,17 €       |
| Soc. draudimas                                                   |             |                                                                                                                               |                    |        | 1,79%        |             |            | 3,24 €       |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b>           |             |                                                                                                                               |                    |        | 183,98       | 924,65      | 108,72     | 1 217,35 €   |
| Statyb vietės išlaidos                                           |             |                                                                                                                               |                    |        | 7,00%        | 7,00%       | 7,00%      | 85,22 €      |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>                         |             |                                                                                                                               |                    |        | 196,86       | 989,38      | 116,33     | 1 302,57 €   |
| Indeksas                                                         |             |                                                                                                                               |                    |        | 1,00         | 1,00        | 1,00       |              |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                                   |             |                                                                                                                               |                    |        | 196,86       | 989,38      | 116,33     | 1 302,57 €   |
| Pridėtinės išlaidos                                              |             |                                                                                                                               |                    |        | 20,90%       |             |            | 37,77 €      |
| Pelnas                                                           |             |                                                                                                                               |                    |        | 5,0%         | 5,0%        | 5,0%       | 67,00 €      |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>                |             |                                                                                                                               |                    |        | 246,34       | 1038,85     | 122,15     | 1 407,34 €   |
| PVM                                                              |             |                                                                                                                               |                    |        | 21%          | 21%         | 21%        | 295,55 €     |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                                 |             |                                                                                                                               |                    |        | 298,08       | 1257,01     | 147,80     | 1 702,89 €   |

Vyr. projektų vadovė  
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė** AB *unb.*  
Atest Nr. 38521

*P.V.R. Tumpienė*

Statinio statybos techninis  
projektas  
Aurika Sulga  
Kv. At. Nr. 26012

Priedas Nr. 8\_2

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8\_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomos durys C korpuso katilinėje (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už **246,24 €**

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |          |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|----------|
|                                                 |             |                                                                                           |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso  |
| 1                                               | 2           | 3                                                                                         | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9        |
| 1                                               | N7P-0306-1  | Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t | vnt.     | 2      | 10,51                | 35,77     | 12,41       | 58,69    |
| 2                                               | N6P-0505    | Monolitinių gelžbetoninių sijų armavimas atskirais strypais * tarpo tarp sąramų armavimas | t        | 0,04   | 9,84                 | 31,00     | 0,47        | 41,31    |
| 3                                               | R4-20       | Atskirų perdangos vietų užbetonavimas * Pritaikyta tarpo tarp sąramų užbetonavimui        | m3       | 0,1    | 20,74                | 21,42     |             | 42,16    |
| 4                                               | R11-80      | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu                | m2       | 1      | 16,13                | 1,98      |             | 18,11    |
| Iš viso #1                                      |             |                                                                                           |          |        | 57,22                | 90,17     | 12,88       | 160,27 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai              |             |                                                                                           |          |        | 8,0%                 |           |             | 4,58 €   |
| Papildomų medžiagų vertė                        |             |                                                                                           |          |        |                      | 3,0%      |             | 2,71 €   |
| Papildomų mechanizmų vertė                      |             |                                                                                           |          |        |                      |           | 3,0%        | 0,39 €   |
| Soc. draudimas                                  |             |                                                                                           |          |        | 1,79%                |           |             | 1,11 €   |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |             |                                                                                           |          |        | 62,91                | 92,88     | 13,27       | 169,06 € |
| Statybvietsės išlaidos                          |             |                                                                                           |          |        | 7,00%                | 7,00%     | 7,00%       | 11,83 €  |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)               |             |                                                                                           |          |        | 67,31                | 99,38     | 14,20       | 180,89 € |
| Indeksas                                        |             |                                                                                           |          |        | 1,00                 | 1,00      | 1,00        |          |
| Po indeksacijos iš viso                         |             |                                                                                           |          |        | 67,31                | 99,38     | 14,20       | 180,89 € |
| Pridėtinės išlaidos                             |             |                                                                                           |          |        | 20,90%               |           |             | 12,92 €  |
| Pelnas                                          |             |                                                                                           |          |        | 5,0%                 | 5,0%      | 5,0%        | 9,69 €   |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)      |             |                                                                                           |          |        | 84,24                | 104,35    | 14,91       | 203,50 € |
| PVM                                             |             |                                                                                           |          |        | 21%                  | 21%       | 21%         | 42,74 €  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |             |                                                                                           |          |        | 101,94               | 126,26    | 18,04       | 246,24 € |

Vyr. projektų vadovė  
Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 246,24x0,9=221,62 Eur.

**P.V.R. Tumpienė**

statyb. darbų techninis  
inspektorius  
**Audrius Šulga**  
Kv. At. Nr. 26012

**L o k a l i n ė s a m a t a N r. 9\_1**  
Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Suspausto oro sistemos įrengimo darbai (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už **13 401,94 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas    | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                        | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                |                                                                                                                                                   |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 1        | N16-2          | Šild.vamzd.tiesimas iš j.dujinių vamzdžių, kurių d 32-50 mm * įkainis pritaikytas SO vamzdžių, kurių d 20-75 mm, tiesimui                         | m        | 336    | 1663,91              | 200,86    |             | 1864,77 |
| 2        | DDDD           | Suspausto oro vamzdžiai d 20mm (dn 15)                                                                                                            | m        | 200    |                      | 440,00    |             | 440,00  |
| 3        | DDDD           | Suspausto oro vamzdžiai d 25mm (dn 19)                                                                                                            | m        | 16     |                      | 53,12     |             | 53,12   |
| 4        | DDDD           | Suspausto oro vamzdžiai d 32mm (dn 26)                                                                                                            | m        | 60     |                      | 218,40    |             | 218,40  |
| 5        | DDDD           | Suspausto oro vamzdžiai d 40mm (dn 32)                                                                                                            | m        | 60     |                      | 328,80    |             | 328,80  |
| 6        | DDDD           | Srieginė mova BR galu 1/2"-2 i.s.                                                                                                                 | vnt.     | 1      |                      | 177,78    |             | 177,78  |
| 7        | DDDD           | Jungiamieji filingai d 63-20                                                                                                                      | kompl.   | 1      |                      | 322,23    |             | 322,23  |
| 8        | DDDD           | Laikikliai d 20-63, met.1 1/2-1/2                                                                                                                 | kompl.   | 1      |                      | 433,34    |             | 433,34  |
| 9        | DDDD           | Plieninės vamzdyno tvirtinimo priemonės                                                                                                           | kompl.   | 1      |                      | 66,67     |             | 66,67   |
| 10       | N15-332        | Inventorinių vamzdynų iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams                                                      | 100 m2   | 0,6    | 409,21               | 65,31     |             | 474,52  |
| 11       | N46-90         | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 80 mm ir gylis 200 mm                                           | 100 vnt. | 0,15   | 111,66               | 38,12     | 18,84       | 168,62  |
| 12       | N46-97 (K4=40) | Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės D iki 160 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti                                                                  | 100 vnt. | 0,15   | 125,17               | 76,25     | 20,72       | 222,14  |
| 13       | N46-122        | Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0,05 m2                                                                  | m3       | 0,3    | 277,02               | 85,11     | 4,61        | 366,74  |
| 14       | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. * įkainis pritaikytas kompresorinės įrangos, srieg.jungčių pajungimas į SO sistemą | vnt.     | 48     | 201,06               | 4,01      |             | 205,07  |
| 15       | DDDD           | Sandarinančios medžiagos                                                                                                                          | kompl.   | 1      |                      | 167,67    |             | 167,67  |
| 16       | DDDD           | Br. Ventilis 1 1/4"                                                                                                                               | vnt.     | 1      |                      | 21,73     |             | 21,73   |
| 17       | DDDD           | Br. Ventilis 1 " v.v.                                                                                                                             | vnt.     | 1      |                      | 9,72      |             | 9,72    |
| 18       | DDDD           | Br. Ventilis 1/2" v.v.                                                                                                                            | vnt.     | 30     |                      | 144,90    |             | 144,90  |

**Priedas Nr. 9 1**

| 1                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5  | 6       | 7       | 8     | 9                  |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|-------|--------------------|
| 19                                                     | DDDD    | BR, SP jungiamieji fittingai, greitos jungtys (slėgio red. pajungimui)                                                                                   | vnt.   | 16 |         | 388,96  |       | 388,96             |
| 20                                                     | DDDD    | Kondensato nuvedimo medžiagos                                                                                                                            | kompl. | 1  |         | 99,59   |       | 99,59              |
| 21                                                     | DDDD    | Žarna antivibracinė aukšto sp. su antgaliais 1/2                                                                                                         | vnt.   | 2  |         | 100,00  |       | 100,00             |
| 22                                                     | N20-930 | Filtrų, kasetinių, kanalinių elektr. šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm<br>* įkainis pritaikytas oro filtrų įrengimui | vnt.   | 2  | 21,76   | 0,31    | 0,32  | 22,39              |
| 23                                                     | DDDD    | Oro filtras AF0076R                                                                                                                                      | vnt.   | 1  |         | 268,89  |       | 268,89             |
| 24                                                     | DDDD    | Oro filtras AF0076R                                                                                                                                      | vnt.   | 1  |         | 268,89  |       | 268,89             |
| 25                                                     | DDDD    | Pirminis SO resiverio pridavimas TP                                                                                                                      | kompl. | 1  | 550,00  |         |       | 550,00             |
| 26                                                     | DDDD    | SO darbo projekto parengimas                                                                                                                             | kompl. | 1  | 1000,00 |         |       | 1000,00            |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |         |                                                                                                                                                          |        |    | 4359,79 | 3980,66 | 44,49 | <b>8 384,94 €</b>  |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |         |                                                                                                                                                          |        |    | 8,0%    |         |       | <b>348,78 €</b>    |
| Papildomų medžiagų vertė                               |         |                                                                                                                                                          |        |    |         | 3,0%    |       | <b>119,42 €</b>    |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |         |                                                                                                                                                          |        |    |         |         | 3,0%  | <b>1,33 €</b>      |
| Soc. draudimas                                         |         |                                                                                                                                                          |        |    | 1,79%   |         |       | <b>84,28 €</b>     |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |         |                                                                                                                                                          |        |    | 4792,85 | 4100,08 | 45,82 | <b>8 938,75 €</b>  |
| Statybvietės išlaidos                                  |         |                                                                                                                                                          |        |    | 7,00%   | 7,00%   | 7,00% | <b>625,72 €</b>    |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |         |                                                                                                                                                          |        |    | 5128,35 | 4387,09 | 49,03 | <b>9 564,47 €</b>  |
| Indeksas                                               |         |                                                                                                                                                          |        |    | 1,00    | 1,00    | 1,00  |                    |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |         |                                                                                                                                                          |        |    | 5128,35 | 4387,09 | 49,03 | <b>9 564,47 €</b>  |
| Pridėtinės išlaidos                                    |         |                                                                                                                                                          |        |    | 20,90%  |         |       | <b>984,09 €</b>    |
| Pelnas                                                 |         |                                                                                                                                                          |        |    | 5,0%    | 5,0%    | 5,0%  | <b>527,42 €</b>    |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |         |                                                                                                                                                          |        |    | 6418,06 | 4606,44 | 51,48 | <b>11 075,98 €</b> |
| PVM                                                    |         |                                                                                                                                                          |        |    | 21%     | 21%     | 21%   | <b>2 325,96 €</b>  |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |         |                                                                                                                                                          |        |    | 7765,86 | 5573,79 | 62,29 | <b>13 401,94 €</b> |

Sudarė:

 UAB "Projektų vadovė"  
**Aurika Baltrušaitytė**  
 Atest Nr. 38521

AB

Šamatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 13 401,94x0,9=12 061,75 Eur.

P.V.R. Tumšienė

 Audrius Šulga  
 Kv At Nr. 26012



## Lokalinė sąmata Nr. 10.2.1\_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Papildomi darbai\_Vėdinimas D korpusas\_(konkursinis kainų lygis)

Iš viso už **3 083,93 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**Skyrius OT/OŠ-6 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos**

|                                                                          |                |                                                                                                                 |       |     |               |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1                                                                        | N20-957        | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 7000 m3/h, montavimas                                                      | vnt.  | 1   | 93,52         | 2,74          |              | 96,26         |
| 3                                                                        | N20-516        | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas                                              | vnt.  | 1   | 21,72         | 59,99         |              | 81,71         |
| 4                                                                        | N46-103        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu              | 100 m | 0,5 | 216,38        |               |              | 216,38        |
| 5                                                                        | N46-107 (K4=2) | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu | 100 m | 0,5 | 257,04        |               |              | 257,04        |
| 6                                                                        | N46-128        | Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas                                                                             | m3    | 0,5 | 98,30         | 72,18         | 7,63         | 178,11        |
| 7                                                                        | R23-62         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                | t     | 1,7 | 13,45         |               | 32,20        | 45,65         |
| 8                                                                        | R23-66 (K4=10) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                                    | t     | 1,7 |               |               | 8,95         | 8,95          |
| 9                                                                        | N20-506        | Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas                 | vnt.  | 5   | 36,86         | 0,86          |              | 37,72         |
| <b>Iš viso už skyrių OT/OŠ-6 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos</b> |                |                                                                                                                 |       |     | <b>737,27</b> | <b>135,77</b> | <b>48,78</b> | <b>921,82</b> |

**Skyrius OŠ-24 C sistema. Vietinis gaubtas. D korpusas, patalpa Nr. 1-3**

|    |          |                                                                    |      |   |       |       |  |       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------|--|-------|
| 10 | N20-955  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas         | vnt. | 1 | 47,60 | 2,74  |  | 50,34 |
| 11 | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                  | vnt. | 1 | 13,36 | 5,42  |  | 18,78 |
| 12 | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 1 | 10,06 | 57,85 |  | 67,91 |
| 13 | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                      | vnt. | 1 |       | 44,89 |  | 44,89 |

Priedas Nr. 10.2.1\_2

| 1                                                                                | 2        | 3                                                                                             | 4      | 5    | 6      | 7      | 8 | 9      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|---|--------|
| 14                                                                               | N20-162  | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200 mm                                      | m2     | 6,28 | 59,95  | 15,85  |   | 75,80  |
| 15                                                                               | N20-162p | Ortakiai d200                                                                                 | m2     | 6,28 |        | 18,78  |   | 18,78  |
| 16                                                                               | N20-675  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                           | 100 kg | 0,5  | 30,38  | 118,03 |   | 148,41 |
| 17                                                                               | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt.   | 1    | 108,79 |        |   | 108,79 |
| Iš viso už skyrių OŠ-24 C sistema. Vietinis gaubtas. D korpusas, patalpa Nr. 1-3 |          |                                                                                               |        |      | 270,14 | 263,56 | 0 | 533,7  |

**Skyrius OŠ-26 sistema. Traukos spinta. D korpusas, patalpa Nr. 1-3**

|                                                                              |          |                                                                                               |      |      |         |        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|-------|------------|
| 18                                                                           | N20-955  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas                                    | vnt. | 1    | 47,60   | 2,74   |       | 50,34      |
| 19                                                                           | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                                             | vnt. | 1    | 13,36   | 5,42   |       | 18,78      |
| 20                                                                           | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas                            | vnt. | 1    | 10,06   | 57,85  |       | 67,91      |
| 21                                                                           | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                                                 | vnt. | 1    |         | 44,89  |       | 44,89      |
| 22                                                                           | N20-162  | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200 mm                                      | m2   | 7,54 | 71,98   | 19,05  |       | 91,03      |
| 23                                                                           | N20-162p | Ortakiai d200                                                                                 | m2   | 7,54 |         | 22,54  |       | 22,54      |
| 24                                                                           | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 1    | 108,79  |        |       | 108,79     |
| Iš viso už skyrių OŠ-26 sistema. Traukos spinta. D korpusas, patalpa Nr. 1-3 |          |                                                                                               |      |      | 251,79  | 152,49 | 0     | 404,28     |
| <b>Iš viso #1</b>                                                            |          |                                                                                               |      |      | 1259,20 | 551,82 | 48,78 | 1 859,80 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                           |          |                                                                                               |      |      | 8,0%    |        |       | 100,74 €   |
| Papildomų medžiagų vertė                                                     |          |                                                                                               |      |      |         | 3,0%   |       | 16,55 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                                                   |          |                                                                                               |      |      |         |        | 3,0%  | 1,46 €     |
| Soc. draudimas                                                               |          |                                                                                               |      |      | 1,79%   |        |       | 24,34 €    |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b>                       |          |                                                                                               |      |      | 1384,28 | 568,37 | 50,24 | 2 002,89 € |
| Statybietės išlaidos                                                         |          |                                                                                               |      |      | 7,00%   | 7,00%  | 7,00% | 140,21 €   |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>                                     |          |                                                                                               |      |      | 1481,18 | 608,16 | 53,76 | 2 143,10 € |
| Indeksas                                                                     |          |                                                                                               |      |      | 1,00    | 1,00   | 1,00  |            |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                                               |          |                                                                                               |      |      | 1481,18 | 608,16 | 53,76 | 2 143,10 € |
| Pridėtinės išlaidos                                                          |          |                                                                                               |      |      | 20,90%  |        |       | 284,23 €   |
| Pelnas                                                                       |          |                                                                                               |      |      | 5,0%    | 5,0%   | 5,0%  | 121,37 €   |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>                            |          |                                                                                               |      |      | 1853,68 | 638,57 | 56,45 | 2 548,70 € |
| Įrenginiai                                                                   |          |                                                                                               |      |      |         |        |       |            |
| PVM                                                                          |          |                                                                                               |      |      | 21%     | 21%    | 21%   | 535,23 €   |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                                             |          |                                                                                               |      |      | 2242,96 | 772,67 | 68,30 | 3 083,93 € |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

*P.V.R. Tam*  
Statinio statybos techninis priežiūros  
**Andrius Šulga**  
Kv. At. Nr. 26012

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.2.2\_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

**Kompleksas:** PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

**Objektas:** Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Papildomi darbai \_ Vėdinimas D korpusas \_ (naujas kainų lygis)

Iš viso už **35 701,68 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |              |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|--------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mecha-nizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8            | 9       |

**Skyrius OT/OŠ 6 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos**

|                                                                          |         |                                                                                                  |      |     |                |                 |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1                                                                        | DDDD    | Vėdinimo agregatas (iki 3000 m3/h)                                                               | vnt. | 2   |                | 18535,78        |            | 18535,78        |
| 2                                                                        | DDDD    | Ugniai atsparūs vožtuvai s600x300                                                                | vnt. | 1   |                | 183,00          |            | 183,00          |
| 3                                                                        | DDDD    | Nestandartiniai gaminiai (pagal komercinį pasiūlymą)                                             | m2   | 70  | 1322,30        | 2963,10         | 224,00     | 4509,40         |
| 4                                                                        | N26-214 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3   | 2,5 | 261,02         | 11,91           |            | 272,93          |
| 5                                                                        | DDDD    | Folija padengti mineralinės vatos dembliai (ugniai atsparūs dembliai)                            | m3   | 2,5 |                | 244,63          |            | 244,63          |
| 6                                                                        | DDDD    | Judamos arba nejudamos žaliuzių grotelės                                                         | vnt. | 5   |                | 410,00          |            | 410,00          |
| <b>Iš viso už skyrių OT/OŠ 6 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos</b> |         |                                                                                                  |      |     | <b>1583,32</b> | <b>22348,42</b> | <b>224</b> | <b>24155,74</b> |

**Skyrius OŠ-24 C sistema. Vietinis gaubtas. D korpusas, patalpa Nr. 1-3**

|                                                                                         |         |                                                                                                  |      |      |              |                |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------|----------|----------------|
| 13                                                                                      | DDDD    | Stoginis ventiliatorius "(iki 200m3/h) h=500 Pa                                                  | vnt. | 1    |              | 1664,00        |          | 1664,00        |
| 14                                                                                      | DDDD    | Pastatymo kaminėlis d160                                                                         | vnt. | 1    |              | 180,00         |          | 180,00         |
| 15                                                                                      | N26-214 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3   | 0,16 | 16,71        | 0,77           |          | 17,48          |
| 16                                                                                      | DDDD    | Folija padengti mineralinės vatos dembliai (ugniai atsparūs dembliai)                            | m3   | 0,16 |              | 15,66          |          | 15,66          |
| 17                                                                                      | N20-571 | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d 630 mm * pritaikyta vietinio gaubto montavimui          | vnt. | 1    | 17,68        | 35,71          |          | 53,39          |
| <b>Iš viso už skyrių OŠ-24 C sistema. Vietinis gaubtas. D korpusas, patalpa Nr. 1-3</b> |         |                                                                                                  |      |      | <b>34,39</b> | <b>1896,14</b> | <b>0</b> | <b>1930,53</b> |

Priedas Nr. 10.2.2\_2

| 1                                                                            | 2         | 3                                                                                                         | 4    | 5    | 6       | 7        | 8      | 9           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|--------|-------------|
| Skyrius OŠ-26 sistema. Traukos spinta. D korpusas, patalpa Nr. 1-3           |           |                                                                                                           |      |      |         |          |        |             |
| 18                                                                           | DDDD      | Stoginis ventiliatorius "(iki 200m3/h) h=400 Pa                                                           | vnt. | 1    |         | 1624,00  |        | 1624,00     |
| 19                                                                           | DDDD      | Pastatymo kaminėlis d160                                                                                  | vnt. | 1    |         | 180,00   |        | 180,00      |
| 20                                                                           | N26-214   | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm          | m3   | 0,25 | 26,10   | 1,19     |        | 27,29       |
| 21                                                                           | DDDD      | Folija padengti mineralinės vatos dembliai (ugniai atsparūs dembliai)                                     | m3   | 0,25 |         | 24,46    |        | 24,46       |
| 22                                                                           | N21-385-1 | Kirtiklio-saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose * įkainis pritaikytas traukos spintos pajungimui | vnt. | 1    | 30,27   | 20,47    | 13,65  | 64,39       |
| Iš viso už skyrių OŠ-26 sistema. Traukos spinta. D korpusas, patalpa Nr. 1-3 |           |                                                                                                           |      |      | 56,37   | 1850,12  | 13,65  | 1920,14     |
| Iš viso #1                                                                   |           |                                                                                                           |      |      | 1674,08 | 4270,90  | 237,65 | 6 182,63 €  |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                                           |           |                                                                                                           |      |      | 8,0%    |          |        | 133,93 €    |
| Papildomų medžiagų vertė                                                     |           |                                                                                                           |      |      |         | 3,0%     |        | 128,13 €    |
| Papildomų mechanizmų vertė                                                   |           |                                                                                                           |      |      |         |          | 3,0%   | 7,13 €      |
| Soc. draudimas                                                               |           |                                                                                                           |      |      | 1,79%   |          |        | 32,36 €     |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)                              |           |                                                                                                           |      |      | 1840,37 | 4399,03  | 244,78 | 6 484,18 €  |
| Statyb vietės išlaidos                                                       |           |                                                                                                           |      |      | 7,00%   | 7,00%    | 7,00%  | 453,89 €    |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)                                            |           |                                                                                                           |      |      | 1969,20 | 4706,96  | 261,91 | 6 938,07 €  |
| Indeksas                                                                     |           |                                                                                                           |      |      | 1,00    | 1,00     | 1,00   |             |
| Po indeksacijos iš viso                                                      |           |                                                                                                           |      |      | 1969,20 | 4706,96  | 261,91 | 6 938,07 €  |
| Pridėtinės išlaidos                                                          |           |                                                                                                           |      |      | 20,90%  |          |        | 377,87 €    |
| Pelnas                                                                       |           |                                                                                                           |      |      | 5,0%    | 5,0%     | 5,0%   | 365,80 €    |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)                                   |           |                                                                                                           |      |      | 2464,42 | 4942,31  | 275,01 | 7 681,74 €  |
| Įrenginiai                                                                   |           |                                                                                                           |      |      |         | 21823,78 |        | 21 823,78 € |
| PVM                                                                          |           |                                                                                                           |      |      | 21%     | 21%      | 21%    | 6 196,16 €  |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                                                    |           |                                                                                                           |      |      | 2981,95 | 32386,97 | 332,76 | 35 701,68 € |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
 Atest Nr. 38521

*AB*

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 35 7021,68x 0,9 = 32 131,51 Eur.

*P.V.R. Tamplienė*

Statinio statybos techninio  
 priežiūros  
**Audrius Kulga**  
 K. Nr. 26012

*[Signature]*

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.3.1\_2

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Papildomi darbai\_Vėdinimas E korpusas\_(konkursinis kainų lygis)

Iš viso už **6 234,37 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**Skyrius OT/OŠ 7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos**

|                                                                   |         |                                                              |      |   |        |       |   |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|---|--------|-------|---|--------|
| 1                                                                 | N20-957 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas   | vnt. | 1 | 93,52  | 2,74  |   | 96,26  |
| 2                                                                 | R8-91   | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas * stogelių | vnt. | 2 | 26,72  | 10,84 |   | 37,56  |
| Iš viso už skyrių OT/OŠ 7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos |         |                                                              |      |   | 120,24 | 13,58 | 0 | 133,82 |

**Skyrius OŠ-30 A sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-8**

|    |          |                                                                                                           |        |       |        |        |      |        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|--------|
| 3  | N20-955  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas                                                | vnt.   | 1     | 47,60  | 2,74   |      | 50,34  |
| 4  | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas * stogelių                                              | vnt.   | 2     | 26,72  | 10,84  |      | 37,56  |
| 5  | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas                                        | vnt.   | 1     | 10,06  | 57,85  |      | 67,91  |
| 6  | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                                                             | vnt.   | 1     |        | 44,89  |      | 44,89  |
| 7  | N20-162  | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200 mm                                                  | m2     | 5,024 | 47,96  | 12,69  |      | 60,65  |
| 8  | N20-162p | Ortakiai d200                                                                                             | m2     | 5,024 |        | 15,02  |      | 15,02  |
| 9  | N20-921  | Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt.   | 1     | 3,42   | 0,01   | 0,07 | 3,50   |
| 10 | N20-921p | Pagrindinės medžiagos                                                                                     | vnt.   | 1     |        | 4,60   |      | 4,60   |
| 11 | N20-675  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                       | 100 kg | 0,5   | 30,38  | 118,03 |      | 148,41 |
| 12 | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų             | vnt.   | 1     | 108,79 |        |      | 108,79 |

Priedas Nr. 10.3.1\_2

| 1 | 2 | 3                                                                                                         | 4 | 5 | 6      | 7      | 8    | 9      |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|------|--------|
|   |   | Iš viso už skyrių OŠ-30 A sistema.<br>Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-8 |   |   | 274,93 | 266,67 | 0,07 | 541,67 |

Skyrius OŠ-30 B sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-9

|    |          |                                                                                                           |        |      |        |        |      |        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 13 | N20-955  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas                                                | vnt.   | 1    | 47,60  | 2,74   |      | 50,34  |
| 14 | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                                                         | vnt.   | 1    | 13,36  | 5,42   |      | 18,78  |
| 15 | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas                                        | vnt.   | 1    | 10,06  | 57,85  |      | 67,91  |
| 16 | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                                                             | vnt.   | 1    |        | 44,89  |      | 44,89  |
| 17 | N20-162  | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200 mm                                                  | m2     | 6,59 | 62,91  | 16,65  |      | 79,56  |
| 18 | N20-162p | Ortakiai d200                                                                                             | m2     | 6,59 |        | 19,70  |      | 19,70  |
| 19 | N20-921  | Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt.   | 1    | 3,42   | 0,01   | 0,07 | 3,50   |
| 20 | N20-921p | Pagrindinės medžiagos                                                                                     | vnt.   | 1    |        | 4,60   |      | 4,60   |
| 21 | N20-675  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                       | 100 kg | 0,5  | 30,38  | 118,03 |      | 148,41 |
| 22 | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų             | vnt.   | 1    | 108,79 |        |      | 108,79 |
|    |          | Iš viso už skyrių OŠ-30 B sistema.<br>Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-9 |        |      | 276,52 | 269,89 | 0,07 | 546,48 |

Skyrius OŠ-N sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.9

|    |          |                                                                    |      |   |       |       |  |       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---|-------|-------|--|-------|
| 23 | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                  | vnt. | 1 | 13,36 | 5,42  |  | 18,78 |
| 24 | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas | vnt. | 1 | 10,06 | 57,85 |  | 67,91 |
| 25 | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                      | vnt. | 1 |       | 44,89 |  | 44,89 |
| 26 | N20-164  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225 mm iki 315 mm | m2   | 6 | 57,28 | 11,87 |  | 69,15 |
| 27 | N20-164p | Ortakiai d250                                                      | m2   | 6 |       | 18,96 |  | 18,96 |

**Priedas Nr. 10.3.1\_2**

| 1                                                                       | 2        | 3                                                                                                         | 4      | 5   | 6             | 7            | 8           | 9             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 28                                                                      | N20-921  | Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt.   | 6   | 20,54         | 0,08         | 0,44        | 21,06         |
| 29                                                                      | N20-921p | Pagrindinės medžiagos                                                                                     | vnt.   | 6   |               | 27,60        |             | 27,60         |
| 30                                                                      | N20-675  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                       | 100 kg | 0,5 | 30,38         | 118,03       |             | 148,41        |
| 31                                                                      | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų             | vnt.   | 1   | 108,79        |              |             | 108,79        |
| <b>Iš viso už skyrių OŠ-N sistema. Traukos spinta. Patalpa Nr. C1.9</b> |          |                                                                                                           |        |     | <b>240,41</b> | <b>284,7</b> | <b>0,44</b> | <b>525,55</b> |

**Skyrius OŠ-30 C sistema.  
Glazuravimo kamera. E korpusas,  
patalpa Nr. 1-9**

|                                                                                           |          |                                                                                                           |        |      |              |               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 32                                                                                        | N20-955  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas                                                | vnt.   | 1    | 47,60        | 2,74          |             | 50,34         |
| 33                                                                                        | R8-91    | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                                                         | vnt.   | 1    | 13,36        | 5,42          |             | 18,78         |
| 34                                                                                        | N20-515  | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas                                        | vnt.   | 1    | 10,06        | 57,85         |             | 67,91         |
| 35                                                                                        | N20-515p | Ugniai atsparūs vožtuvai d160                                                                             | vnt.   | 1    |              | 44,89         |             | 44,89         |
| 36                                                                                        | N20-506  | Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas           | vnt.   | 1    | 7,37         | 0,17          |             | 7,54          |
| 37                                                                                        | N20-162  | Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200 mm                                                  | m2     | 5,26 | 50,22        | 13,28         |             | 63,50         |
| 38                                                                                        | N20-162p | Ortakiai d200                                                                                             | m2     | 5,26 |              | 15,73         |             | 15,73         |
| 39                                                                                        | N20-921  | Atšakos (balnelio), alkūnės, trišakio, perėjimo įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt.   | 1    | 3,42         | 0,01          | 0,07        | 3,50          |
| 40                                                                                        | N20-921p | Pagrindinės medžiagos                                                                                     | vnt.   | 1    |              | 4,60          |             | 4,60          |
| 41                                                                                        | N20-675  | Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrengimais                                                       | 100 kg | 0,5  | 30,38        | 118,03        |             | 148,41        |
| 42                                                                                        | D3-41    | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų             | vnt.   | 1    | 108,79       |               |             | 108,79        |
| <b>Iš viso už skyrių OŠ-30 C sistema. Glazuravimo kamera. E korpusas, patalpa Nr. 1-9</b> |          |                                                                                                           |        |      | <b>271,2</b> | <b>262,72</b> | <b>0,07</b> | <b>533,99</b> |

**Skyrius Paruošiamieji darbai**

|    |         |                                                                                                    |       |      |        |  |  |        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--|--|--------|
| 43 | N46-103 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu | 100 m | 0,34 | 147,14 |  |  | 147,14 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--|--|--------|

Priedas Nr. 10.3.1\_2

| 1                                                      | 2                  | 3                                                                                                                        | 4     | 5    | 6              | 7             | 8            | 9              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 44                                                     | N46-105<br>(K4=20) | Vagų pramušimas mūr.sienose, kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2, kiekv. 20 cm2 pridėti, pramušant rankiniu būdu | 100 m | 0,34 | 967,91         |               |              | 967,91         |
| 45                                                     | N46-128            | Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas                                                                                      | m3    | 0,9  | 176,94         | 129,92        | 13,74        | 320,60         |
| 46                                                     | R23-62             | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                         | t     | 1,8  | 14,24          |               | 34,10        | 48,34          |
| 47                                                     | R23-66<br>(K4=10)  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                                             | t     | 1,8  |                |               | 9,47         | 9,47           |
| <b>Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai</b>          |                    |                                                                                                                          |       |      | <b>1306,23</b> | <b>129,92</b> | <b>57,31</b> | <b>1493,46</b> |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |                    |                                                                                                                          |       |      | 2489,53        | 1227,48       | 57,96        | 3 774,97 €     |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |                    |                                                                                                                          |       |      | 8,0%           |               |              | 199,16 €       |
| Papildomų medžiagų vertė                               |                    |                                                                                                                          |       |      |                | 3,0%          |              | 36,82 €        |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |                    |                                                                                                                          |       |      |                |               | 3,0%         | 1,74 €         |
| Soc. draudimas                                         |                    |                                                                                                                          |       |      | 1,79%          |               |              | 48,13 €        |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |                    |                                                                                                                          |       |      | 2736,82        | 1264,30       | 59,70        | 4 060,82 €     |
| Statyb vietės išlaidos                                 |                    |                                                                                                                          |       |      | 7,00%          | 7,00%         | 7,00%        | 284,26 €       |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |                    |                                                                                                                          |       |      | 2928,40        | 1352,80       | 63,88        | 4 345,08 €     |
| Indeksas                                               |                    |                                                                                                                          |       |      | 1,00           | 1,00          | 1,00         |                |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |                    |                                                                                                                          |       |      | 2928,40        | 1352,80       | 63,88        | 4 345,08 €     |
| Pridėtinės išlaidos                                    |                    |                                                                                                                          |       |      | 20,90%         |               |              | 561,94 €       |
| Pelnas                                                 |                    |                                                                                                                          |       |      | 5,0%           | 5,0%          | 5,0%         | 245,35 €       |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |                    |                                                                                                                          |       |      | 3664,86        | 1420,44       | 67,07        | 5 152,37 €     |
| Įrenginiai                                             |                    |                                                                                                                          |       |      |                |               |              |                |
| PVM                                                    |                    |                                                                                                                          |       |      | 21%            | 21%           | 21%          | 1 082,00 €     |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |                    |                                                                                                                          |       |      | 4434,49        | 1718,73       | 81,15        | 6 234,37 €     |

Sudarė: Vyr. projektų vadovė  
**Aurika Baltrušaitytė**  
Atest Nr. 38521

*AB*

*P.V.R. Tumpienė*

Statybos techninio  
prizmoje  
**Audrius Šulga**  
Kv. At. Nr. 26012

*[Signature]*

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10.3.2\_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Papildomi darbai \_Vėdinimas E korpusas\_(naujas kainų lygis)

Iš viso už **26 321,46 €**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             |         |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**Skyrius OT/OŠ 7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos**

|                                                                   |             |                                                                                                            |      |   |       |          |       |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|----------|-------|----------|
| 1                                                                 | DDDD        | Vėdinimo agregatas (iki 3000 m3/h)                                                                         | vnt. | 1 |       | 13404,96 |       | 13404,96 |
| 2                                                                 | N20P-0316-1 | Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm iki 1600 | vnt. | 2 | 39,73 | 41,82    | 56,04 | 137,59   |
| 3                                                                 | DDDD        | Staciakampiai pertvariniai slopintuvai L=1400 700x600                                                      | vnt. | 1 |       | 823,00   |       | 823,00   |
| 4                                                                 | DDDD        | Staciakampiai pertvariniai slopintuvai L=1300 600x400                                                      | vnt. | 1 |       | 736,00   |       | 736,00   |
| 5                                                                 | DDDD        | Stogeliss 1000x700                                                                                         | vnt. | 1 |       | 193,00   |       | 193,00   |
| 6                                                                 | DDDD        | Stogeliss 800x400                                                                                          | vnt. | 1 |       | 130,00   |       | 130,00   |
| Iš viso už skyrių OT/OŠ 7 sistema. Pirmo ir antro aukšto patalpos |             |                                                                                                            |      |   | 39,73 | 15328,78 | 56,04 | 15424,55 |

**Skyrius OŠ-30 A sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-8**

|                                                                                                        |         |                                                                                                  |      |      |       |         |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|---|---------|
| 7                                                                                                      | DDDD    | Stoginis ventiliatorius "(iki 200m3/h) h=400 Pa                                                  | vnt. | 1    |       | 1324,00 |   | 1324,00 |
| 8                                                                                                      | DDDD    | Pastatymo kaminėlis d160                                                                         | vnt. | 1    |       | 180,00  |   | 180,00  |
| 9                                                                                                      | N26-214 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3   | 0,12 | 12,53 | 0,57    |   | 13,10   |
| 10                                                                                                     | DDDD    | Folija padengti mineralinės vatos dembliai * ugniai atsparūs dembliai                            | m3   | 0,12 |       | 11,74   |   | 11,74   |
| Iš viso už skyrių OŠ-30 A sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-8 |         |                                                                                                  |      |      | 12,53 | 1516,31 | 0 | 1528,84 |

**Skyrius OŠ-30 B sistema. Vietinis nutraukėjas, traukos rankovės. E korpusas, patalpa Nr. 1-9**