

Lokalinė sąmata Nr. 14.3_1

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Architektūrinė C korpusas (Priešgaisrinės durys ND-1 ir ND-3) (medžiagos) **Iš viso už 3 160,00 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Durys

92	DDDD	PRIEŠGAISRINĖS DURYS (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ) ND-1	vnt.	1		1128,40		1128,40
93	DDDD	PRIEŠGAISRINĖS DURYS (PAGAL KOMERCINĮ PASIŪLYMĄ) ND-3	vnt.	1		1128,40		1128,40
Iš viso už skyrių Durys					0	2256,8	0	2256,8
Iš viso #1						2256,80		2 256,80 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		67,70 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						2324,50		2 324,50 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	162,72 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						2487,22		2 487,22 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						2487,22		2 487,22 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	124,35 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					-0,01	2611,58		2 611,57 €
PVM					21%	21%	21%	548,43 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					-0,01	3160,01		3 160,00 €

Vyr. projektų vadovė

Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**

Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 3 160,00 x 0,9 = 2 844,00 Eur.

P.V.R. Tumšienė

Statinio statybos techninis
prizentas

Audrius Šuiga

Kv. At. Nr. 26012

Priedas Nr. 14.1_3

Lokalinė sąmata Nr. 14.1_3

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai C korpusas (Priešgaisrinės tarpinės)

Iš viso už **79,38 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KP2-1-43	Plyšių iki 19 mm pločio išfrezavimas * įkainis pritaikytas siūlių tarpinėms išfrezavimui	100 m	0,1278	2,90			2,90
2	R61P-2414	Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos * priešgaisrinių tarpiklių įrengimas	100 m	0,1278	4,73	46,97		51,70
Iš viso #1					7,63	46,97		54,60 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,61 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,41 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			0,15 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					8,39	48,38		56,77 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	3,98 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					8,98	51,77		60,75 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					8,98	51,77		60,75 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			1,72 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	3,12 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					11,24	54,36		65,60 €
PVM					21%	21%	21%	13,78 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					13,60	65,78		79,38 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 79,38 x 0,9 = 71,44 Eur.

P.V.R. Tamoliūnaitė

Lokalinė sąmata Nr. 14.1_4

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai E korpusas (Priešgaisrinės tarpinės)

Iš viso už 79,38 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KP2-1-43	Plyšių iki 19 mm pločio išfrezavimas * įkainis pritaikytas siūlių tarpinėms išfrezavimui	100 m	0,1278	2,90			2,90
2	R61P-2414	Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos * priešgaisrinių tarpiklių įrengimas	100 m	0,1278	4,73	46,97		51,70
Iš viso #1					7,63	46,97		54,60 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			0,61 €
Papildomų medžiagų vertė						3,00%		1,41 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,00%	
Soc. draudimas					1,79%			0,15 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					8,39	48,38		56,77 €
Statyb vietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	3,98 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					8,98	51,77		60,75 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					8,98	51,77		60,75 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			1,72 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	3,12 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					11,24	54,36		65,60 €
PVM					21%	21%	21%	13,78 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					13,60	65,78		79,38 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 79,38 x 0,9 = 71,44 Eur.

P.V.R. Tamšienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Viršslėgio laiptinėse vėdinimo sistemos

Iš viso už **32 650,59 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N20P-0503-6	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 10000	vnt.	1	32,16	0,52	0,13	32,81
2	DDDD	Ašinis liukinis ventiliatorius d800, L=36900m3/h, P-200Pa	vnt.	1		6669,00		6669,00
3	N20P-0503-6	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 10000	vnt.	2	64,33	1,04	0,27	65,64
4	DDDD	Stoginis liukinis ventiliatorius d900, L=36900m3/h, P-200Pa	vnt.	1		8119,78		8119,78
5	DDDD	Stoginis liukinis ventiliatorius d900, L=30900m3/h, P-200Pa	vnt.	1		8004,78		8004,78
6	N20-174	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 4000 mm	m2	16,2	131,38	490,32		621,70
7	C1-48250	Kranai ir kėlimo mechanizmai	maš. val.	16			907,84	907,84
8	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,542	589,26	522,94	49,35	1161,55
9	N15-171-1	Metalinų grotelių paviršių (langu grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) * pritaikyta metalinio rėmo dažymui	100 m2	0,24	369,16	50,83		419,99
10	N51-40	Rėmų valdymo aparatūrai montavimas, kai įrenginio pagrindo plotas iki 2.5 m2 * pritaikyta rėmo vėdinimo agregatui montavimui	vnt.	1	62,65	4,67	4,43	71,75
Iš viso #1					1248,94	1070,32	962,02	3 281,28 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			99,92 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		32,11 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	28,86 €
Soc. draudimas					1,79%			24,14 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1373,00	1102,43	990,88	3 466,31 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	242,64 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1469,11	1179,60	1060,24	3 708,95 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1469,11	1179,60	1060,24	3 708,95 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			281,91 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	199,54 €

Priedas Nr. 15


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				1838,57	1238,58	1113,25	4 190,40 €
	Įrenginiai					22793,56		22 793,56 €
	PVM				21%	21%	21%	5 666,63 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				2224,67	29078,89	1347,03	32 650,59 €

Sudarė: **Aurika Baltrušaitytė**
 Atest Nr. 38521

AB *užb.*

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 32 650,59 x 0,9 = 29 385,53 Eur.

P.V.R. Tumšienė



Statinio statybos techninis
 projektavimas
Audrius Šulga
 Kv. Al. Nr. 26012

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15_1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Viršslėgis laiptinėse _Bendrastatybiniai darbai_(konkursinis kainų lygis)

Iš viso už 1 958,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Anga sieniniam ventiliatoriui

1	N8-166-2	Inventorinių metalinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas mūro darbams (100 m2 vertikalios projekcijos * viduj ir išorėj	100 m2	0,48	226,50	324,87		551,37
2	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm * konstruktyvas	m3	0,8	54,86		51,52	106,38
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,44	16,61			16,61
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,44	11,40		27,28	38,68
5	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1,44			7,58	7,58
6	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	0,032	22,74	6,71	1,74	31,19
7	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	1,54	1,87		3,41
8	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	9,44	4,53	0,13	14,10
9	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	1,54	1,87		3,41
10	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	5,47	4,33	0,11	9,91

Priedas Nr. 15_1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	1,54	1,52		3,06
12	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais * vidaus angokraštis ir siena	100 m2	0,044	15,21	8,71		23,92
13	N15P-1001-2	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, giliai įsigeriančiais gruntais * fasado apdaila	100 m2	0,02	0,65	1,99		2,64
14	A8-41	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu * labai geras fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu * fasado apdaila	m2	2	37,75	5,29	0,24	43,28
15	N15P-1001-2	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, giliai įsigeriančiais gruntais * fasado apdaila	100 m2	0,02	0,65	1,99		2,64
16	A10-23	Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus) * fasado apdaila	10 m2	0,2	8,10	10,04		18,14
Iš viso už skyrių Anga sieniniam ventiliatoriui					414	373,72	88,6	876,32

Skyrius Angos stoge (2 vnt.)

17	N46-153	Sudėtingų skardos stogų išardymas	100 m2	0,042	3,73			3,73
18	N15P-0403-1	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)/OSB 22mm *statrasčių apsiuvimas	m2	14,4	69,55	1,71	3,37	74,63
19	DDDD	Orientuotų drožlių plokštės OSB 3, 22mm (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	14,4		81,36		81,36
20	N26-211	Vėjo izoliacijos įrengimas denginio konstrukcijose *statramsčių ŠILTINIMAS 50MM	100 m2	0,144	17,00	31,00		48,00
21	DDDD	Akmens vata ROB 60 20x1200x1800 + ROB 60 30x1200x1800 (pagal komercinį pasiūlymą)	kv.m	14,4		101,38		101,38
Iš viso už skyrių Angos stoge (2 vnt.)					90,28	215,45	3,37	309,1

Skyrius Kiti darbai

22	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	1,75	2,12		3,87
----	-------------	--	--------	------	------	------	--	------

Priedas Nr. 15_1

2	3	4	5	6	7	8	9
N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	10,73	5,14	0,15	16,02
N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	1,75	2,12		3,87
N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	6,22	4,93	0,13	11,28
N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	1,75	1,72		3,47
N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais * apdailos atstatymas po kabelių tiesimo	100 m2	0,05	17,28	9,89		27,17
Iš viso už skyrių Kiti darbai				39,48	25,92	0,28	65,68
Iš viso #1				543,76	615,09	92,25	1 251,10 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai				8,0%			43,50 €
Papildomų medžiagų vertė					3,0%		18,45 €
Papildomų mechanizmų vertė						3,0%	2,77 €
Soc. draudimas				1,79%			10,51 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				597,77	633,54	95,02	1 326,33 €
Statybvietės išlaidos				7,00%	7,00%	7,00%	92,84 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				639,61	677,89	101,67	1 419,17 €
Indeksas				1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso				639,61	677,89	101,67	1 419,17 €
Pridėtinės išlaidos				20,90%			122,74 €
Pelnas				5,0%	5,0%	5,0%	77,08 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				800,46	711,78	106,75	1 618,99 €
PVM				21%	21%	21%	339,99 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)				968,56	861,25	129,17	1 958,98 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltušaitė
Atest Nr. 38521

P.V.R. Tampieri

Statisto statybos techninio
priznintojas
Audrius Sulga
Kv. Al. Nr. 26012

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15_2

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vlršslėgis laiptinėse_bendrastatybiniiai darbai_(naujas kainų lygis)

Iš viso už **1 145,65 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Anga sieniniam ventiliatoriui

1	R24-16	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu * 2 vnt.	t	0,0546	21,24	99,81		121,05
Iš viso už skyrių Anga sieniniam ventiliatoriui					21,24	99,81	0	121,05

Skyrius Angos stoge (2 vnt.)

2	N9-341	Stačiakampių angų išpjovimas denginių profiliuotuose lakštuose	100 m	0,116	4,40		0,25	4,65
3	R61P-0305-1	Medžių kamienų nupjautomis šakomis nupjovimas, pjaustant kaladėlėmis, kai pjaunamo kamieno skersmuo iki 30 cm (pjūvis) * įkainis pritaikytas medinės gegnės nupjovimui	100 vnt.	0,04	6,06		7,33	13,39
4	R61P-2202	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	5,6	17,82	30,77		48,59
5	N10P-0402-4	Gegnių medinių konstrukcijų įrengims. Gaminant elementus iš tašų, kai skerspūvio plotas daugiau 125 cm2 * pritaikyta medinių statramsčių įrengimui	m3	0,54	150,04	148,11	37,83	335,98
6	N10P-1103-1	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijų plotis iki 250 mm	100 m2	0,144	27,93	13,76	0,79	42,48
7	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas * įkainis pritaikytas naujai įrengiamų angų stoge apskardinimui	m	11	19,77	165,00		184,77
Iš viso už skyrių Angos stoge (2 vnt.)					226,02	357,64	46,2	629,86

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	247,26	457,45	46,20	750,91 €
Papildomų medžiagų vertė	8,0%			19,78 €
Papildomų mechanizmų vertė		3,0%		13,72 €
Soc. draudimas			3,0%	1,39 €
	1,79%			4,78 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	271,82	471,17	47,59	790,58 €
Statybvietės išlaidos	7,00%	7,00%	7,00%	55,34 €

Priedas Nr. 15_2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				290,85	504,15	50,92	845,92 €
	Indeksas				1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				290,85	504,15	50,92	845,92 €
	Pridėtinės išlaidos				20,90%			55,81 €
	Pelnas				5,0%	5,0%	5,0%	45,09 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				363,99	529,36	53,47	946,82 €
	PVM				21%	21%	21%	198,83 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				440,42	640,53	64,70	1 145,65 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė ABaup.
 Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: $1\,145,65 \times 0,9 = 1\,031,09$ Eur.

P.V.R. Tumpienė

Statinio statybos techninės
 priežiūros inžinierius
Audrius Šulga
 Kv. At. Nr. 260

Lokalinė sąmata Nr. 15_3

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Apšvietimas bendras (Generatoriaus įrengimo darbai pagal konkursinę sąmatą)

Iš viso už

247,43 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Kabeliai ir vamzdžiai

18	R61P-2701-1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,2	13,28		0,94	14,22
19	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,2	35,07	5,99	0,06	41,12
24	N21-152	63 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100 m	0,3	38,48	0,99		39,47
26	C1-1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	30		35,10		35,10
31	N21-175	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 16 mm ² skerspjuvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	0,3	18,23			18,23
Iš viso už skyrių Kabeliai ir vamzdžiai					105,06	42,08	1	148,14
Iš viso #1					105,06	42,08	1,00	148,14 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			8,40 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,26 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,03 €
Soc. draudimas					1,79%			2,03 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					115,49	43,34	1,03	159,86 €
Statyb vietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	11,18 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					123,57	46,37	1,10	171,04 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					123,57	46,37	1,10	171,04 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			23,71 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	9,74 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					154,64	48,69	1,16	204,49 €
PVM					21%	21%	21%	42,94 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					187,12	58,91	1,40	247,43 €

Sudarė: Vyr. projektų vadov.
Aurika Baltrušaitytė
 Atest Nr. 38521

P.V.R. Tamprienė

Sveikatos apsaugos ministro
 patvirtintas
Audrius Sulga
 Kv. At. Nr. 26012

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15_4

Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Generatoriaus įrengimas patikslintas. Nauji darbai

Iš viso už **24 004,17 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N21P-0138-4	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 80 mm, gylis 200 mm	100 vnt.	0,01	6,42	2,29	1,13	9,84
2	N21P-0138-8 (K4=80)	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 80 mm, 10 mm skylių gylio pokyčiui pridėti ar atimti	100 vnt.	0,01	11,12	9,16	1,93	22,21
3	N21P-0106-2	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.	km	0,01	22,38			22,38
4	N21P-0110-2	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.	km	0,01	10,40			10,40
5	N21P-0116-3	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100 m	0,1	8,58	13,57		22,15
6	N21P-0118-3	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg	100 m	0,1	18,88	2,37	3,33	24,58
7	C1-3498-190	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E30 5x16RMC	m	40		1436,00		1436,00
8	N21P-0118-1	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100 m	0,1	10,21	2,10	1,29	13,60
9	C1-3498-185	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E90 5x2.5RE	m	10		52,70		52,70
10	N21-301	Kabelio įvadų pamatų sienose hermetizacija	vnt.	1	16,68	15,34		32,02
11	N21P-0202-4	Kabelių įvadinių tranzitinių skirstomųjų spintų su apskaita montavimas* Pritaikyta, ARĮ skydo montavimas įvade	vnt.	1	67,90	1938,00		2005,90
12	DDDD	Generatoriaus montavimas	žm. val.	1	890,00			890,00

Priedas Nr. 15_4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	DDDD	Stacionarus rezervinis dyzelinis generatorius 400V	vnt.	1		12175,00		12175,00
14	N21P-0159-4	Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių vienviečių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 35 mm ² iki 50 mm ²	100 vnt.	0,1	13,31	37,04		50,35
15	N21P-0801-1	Ižemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m)	m	3	7,46	19,50	1,41	28,37
16	N21-262	Ižeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100 m	0,02	4,58	3,31		7,89
17	N21-569	Ižeminimo revizijos dėžės įrengimas	vnt.	1	4,29	14,48		18,77
18	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	8,86			8,86
19	D1-375	Ižemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt.	1	9,84			9,84
Iš viso #1					1110,91	15720,86	9,09	16 840,86 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			88,87 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		471,63 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,27 €
Soc. draudimas					1,79%			21,48 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1221,26	16192,49	9,36	17 423,11 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	1 219,62 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1306,75	17325,96	10,02	18 642,73 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1306,75	17325,96	10,02	18 642,73 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			250,75 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	944,68 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1635,38	18192,26	10,52	19 838,16 €
PVM					21%	21%	21%	4 166,01 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1978,81	22012,63	12,73	24 004,17 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 24 004,17 x 0,9 = 21 603,75 Eur.

P.V.R. Tamplienė

Statymo darbai
prokuroras
Audrius Šniūga
Kv. At. Nr. 1001

[Signature]

Priedas Nr. 15_5

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15_5

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas:

Papildomi darbai

Žiniaraštis:

Procesų valdymas ir automatizacija (Generatoriaus įrengimas)

Iš viso už

25 792,75 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitikl., elektrokontakt. termometrų montavimas privirinant prievamzdį *Pritaikyta. Oro slėgio jutiklis/regulatorius	vnt.	3	18,73	567,20		585,93
2	N21-414	Vienos traukės svirtinės pavaros skyriklio montavimas *Pritaikyta. Dažnio keitiklio 4kW montavimas	vnt.	2	79,97	861,84	5,91	947,72
3	N21-414	Vienos traukės svirtinės pavaros skyriklio montavimas *Pritaikyta. Dažnio keitiklio 5,5kW montavimas	vnt.	1	39,98	499,91	2,95	542,84
4	N16-54	Sklendžių, vožtuvų, kurių d 400 mm, prijung.flanš. *Pritaikyta. Viršslėgio sklendžių montavimas	vnt.	3	556,25	179,78		736,03
5	N21-387	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 2 laidų *Pritaikyta. Saugumo jungiklių montavimas	vnt.	3	28,38	0,47		28,85
6	DDDD	Saugumo jungikliai	vnt.	3		145,59		145,59
7	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas VAS-DŠ	vnt.	1	208,12	2982,21	21,56	3211,89
8	N21-345	Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, indikacinis pultas GIP	vnt.	1	8,90	767,28	14,08	790,26
9	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	14,7	3976,41	1067,22	46,75	5090,38
10	N21P-0328-1	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100 m	14,7	610,76			610,76
11	C1-3498-188	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E90 4x6RE	m	130		676,00		676,00
12	C1-3498-176	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E90 4x4RE	m	110		478,50		478,50
13	C1-3498-184	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) hXH J FE180/E90 3x1.5RE	m	730		1116,90		1116,90
14	C1-3600-83	Valdymo-signaliniai kabeliai YSLCY-JZ 2x0.75	m	270		105,30		105,30

Priedas Nr. 15_5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	C1-3600-73	500V kontroliniai lankstūs variniai kabeliai YSLY-JZ 14x1.5	m	230		680,80		680,80
16	D2-88	Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametrų*Pritaikyta. Viršslėgio sistemų derinimas	vnt.	1	743,60			743,60
17	D2-89	Už kiekvieno papildomo parametro derinimą prie D2-88 pridėti *(3 viršslėgių sistemos po 2 parametrus)	vnt.	1	175,03			175,03
Iš viso #1					6446,13	10129,00	91,25	16 666,38 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			515,69 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		303,87 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	2,74 €
Soc. draudimas					1,79%			124,62 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					7086,44	10432,87	93,99	17 613,30 €
Statybvietsės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	1 232,93 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					7582,49	11163,17	100,57	18 846,23 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					7582,49	11163,17	100,57	18 846,23 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			1 455,02 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1 015,07 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					9489,39	11721,33	105,60	21 316,32 €
PVM					21%	21%	21%	4 476,43 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					11482,16	14182,81	127,78	25 792,75 €

Sudarė: Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė ABauB-
Atest Nr. 38521

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 25 792,75 x 0,9 = 23 213,48 Eur.

P.V.R. Tempienė

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas
Andrius Sulga
Kv. Nr. 26012

Priedas Nr.16

Lokalinė sąmata Nr. 16

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO - 1D2p, 2G1p (KAPITALINIS REMONTAS, RESTAURAVIMAS), 3F1p (REKONSTRAVIMAS)-KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS, PRITAIKYMAS MOKYMO PASKIRČIAI)

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Šilumos vamzdžių perkėlimas po žeme (Kuzmos g.) (2021 04 kainų lygis)

Iš viso už 19 224,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N1-277	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio sutvirtintose tranšėjose * grunto kasimas rūsyje, Muitinės g. 2	100 m3	0,13	387,21			387,21
2	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų * įkainis pritaikytas iškastop grunto išnešimui iš patalpos	t	19,5	256,76			256,76
3	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,13			44,16	44,16
4	N1P-1314-1 (K4=29)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,13			148,70	148,70
5	R1-35	Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m3	13	87,41	163,45	13,29	264,15
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,13	11,56		5,09	16,65
7	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm * štrabo sienoje pramušimas	m3	2,24	400,31		362,61	762,92
8	N46-26	Sienų atskirų vietų mūrėjimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos ne stačiak. Formos * štrabo užtaisymas	m3	1,8	279,94	266,07	88,99	635,00
9	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas * Muitinės g. 4	m3	1,2	71,93		54,19	126,12
10	N1-277	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio sutvirtintose tranšėjose * grunto kasimas rūsyje, Muitinės g. 2	100 m3	0,08	238,28			238,28
11	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų * įkainis pritaikytas iškastop grunto išnešimui iš patalpos	t	12	158,00			158,00

Priedas Nr.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,08			27,18	27,18
13	N1P-1314-1 (K4=29)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,08			91,51	91,51
14	R1-35	Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m3	8	53,79	100,58	8,18	162,55
15	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis	100 m3	0,08	7,12		3,14	10,26
16	R61P-2306-2	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2	m2	8	106,08	20,38		126,46
17	N46-92-3	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės d 320 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,08	181,20	25,37	31,40	237,97
18	N46-97-3 (K4=100)	Kai horizontalių skylių gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės d 320 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,08	391,39	101,66	67,82	560,87
19	N22-354	Plieninių vamzdžių d 100 mm iki 10 m ilgio prastūmimas, nekasant grunto	m	22	1367,17	339,54	753,86	2460,57
20	R26-6	Iki 100 mm skersm. vamzd. su putplasčio izol. montavimas, įtraukiant į kanalus, jų neatidengiant, kai 100 m - 10 sandūrų	m	22	173,03	839,81	104,47	1117,31
21	R17-41	Centrinio šildymo vamzdynų iki 70 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	48	626,39	1199,91		1826,30
22	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100 m	0,48	93,35	488,05		581,40
23	N16-70	Vamzd., kurių d virš 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vudent.sist.	vnt.	6	347,65	1069,05		1416,70
24	N22-212	Vamzdynų d 50-65 mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,076	34,15			34,15
25	N24-266	Iki 65 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,76	74,05	0,30	16,84	91,19
26	N1-277	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio sutvirtintose tranšėjose * grunto kasimas rūsyje, Muitnės g. 2 * įrengiamų betoninių šulinėlių vietoje	100 m3	0,01	29,79			29,79
27	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų * įkainis pritaikytas iškastop grunto išnešimui iš patalpos	t	1,5	19,75			19,75

Priedas Nr.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	0,01			3,40	3,40
29	N1P-1314-1 (K4=29)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	0,01			11,44	11,44
30	N6-196-8	Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui * gb šulinių betonavimas	100 m2	0,02	22,45	5,09		27,54
31	N6P-0308-3	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (kitų pamatų, rišant į karkasus)	t	0,015	3,97	11,63	0,18	15,78
32	N6P-0801-2	Konstrukcijų betonavimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos) * gb šulinių betonavimas	m3	0,25	18,52	19,73		38,25
33	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	2	26,61	268,74		295,35
34	R1-35	Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m3	0,75	5,04	9,43	0,77	15,24
35	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,0075	0,67		0,29	0,96
Iš viso #1					5473,57	4928,79	1837,51	12 239,87 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			437,89 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		147,86 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	55,13 €
Soc. draudimas					1,79%			105,82 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					6017,28	5076,65	1892,64	12 986,57 €
Statybvietės išlaidos					7,00%	7,00%	7,00%	909,06 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					6438,49	5432,02	2025,12	13 895,63 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					6438,49	5432,02	2025,12	13 895,63 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			1 235,49 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	756,56 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					8057,68	5703,62	2126,38	15 887,68 €
PVM					21%	21%	21%	3 336,41 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					9749,79	6901,38	2572,92	19 224,09 €

Vyr. projektų vadovė
Aurika Baltrušaitytė
 Sudarė: Atest Nr. 38521

AB

Sąmatos vertė pritaikius kainodaros taisyklėmis nustatytą koeficientą 0,9: 19 224,09x 0,9 = 17 301,68 Eur.

P.V.R. Tam, m. 2014 m. 12 mėn. 15 d.