



Vilnius

2021 m.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „Aktinis“ (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama direktoriaus Roberto Krupauskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021 m. balandžio 21 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Vėdinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugų tiekimas (3284)“ viešąjį pirkimą, (CVP IS Nr. 542629) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo priemonėmis ir rizika atlikti Užsakovui *vėdinimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugas* (toliau – **Paslaugos**), o Užsakovas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 7 dalyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas yra paslaugos, kurių techninė specifikacija, fiksuoti įkainiai, kiekiai ir kaina nurodyti sutarties priede Nr. 1.

1.3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos Paslaugų apimties.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio maksimalių kiekių, maksimalios sumos kainodara ir Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintą Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką:

2.1.1. Už priežiūros paslaugas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“, apmokama taikant fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“.

2.1.2. Remonto paslaugoms taikoma Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, kurioje paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių:

2.1.2.1. už paslaugas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“, apmokama taikant fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“;

2.1.2.2. už remontui reikalingas detales ir medžiagas, apmokama pagal Paslaugų teikėjo faktiškai patirtas išlaidas Paslaugų teikimui skirtų detalių ir/ar medžiagų įsigijimui pagrindžiančius dokumentus.

2.1.3. Vadovaujantis Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, už remontui reikalingas detales, bus apmokėta ne didesnėmis kainomis nei Paslaugų teikėjo sumokėta suma tretiesiems asmenims už detalių ir/ar medžiagų įsigijimą, tačiau visais atvejais ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Paslaugų teikėjas kartu su Užsakovui teikiama sąskaita–faktūra privalo pateikti Paslaugų teikėjo sumokėtą sumą tretiesiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (trečiojo asmens sąskaitą–faktūrą išrašytą Paslaugų teikėjui ir apmokėtą arba kitus lygiaverčius įrodymus). Į Paslaugų teikėjo faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 420 661,16 Eur (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras, 16 ct).

PVM suma: 88 338,84 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 84 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 509 600,00 Eur (penki šimtai devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų, 00 ct).

2.3. Sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugų įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į sutarties kainą įskaityti visi Paslaugų teikėjo mokami mokesčiai ir kitos paslaugų teikimo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

3. TEIKIAMOS PASLAUGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, kurių detali specifikacija, apimtys ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1. Perkamų pagal Sutartį paslaugų vertė negali viršyti atskirų sutarties dalių pradinių verčių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1, ir pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2 p.

Sutarties vykdymo metu įsigyjamų paslaugų apimtys ir periodiškumas sistemų techninės priežiūros paslaugoms nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir įkainiai“. Paslaugų apimtys laikomos maksimaliomis apimtimis, Užsakovas gali išpirkti mažesnę apimtį nei nurodyta maksimali paslaugų apimtis.

Sutarties vykdymo metu įsigijami paslaugų kiekiai remonto paslaugoms priklauso nuo faktinių Užsakovo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Užsakovas gali išpirkti mažesnę arba didesnę apimtį nei preliminarus kiekis.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO IR UŽSAKOMO TVARKA

4.2. Paslaugų atlikimo tvarka numatyta sutarties priede Nr. 1.

4.3. Paslaugų atlikimo vieta – nurodyta sutarties priede Nr. 1.

4.4. Sutarties vykdymo priežiūrai paskirtas atsakingas asmuo, kuris priims suteiktas paslaugas ir pasirašys darbų apskaitos dokumentus:

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.2. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės Paslaugas, kurių kokybė atitinka Paslaugų grupei keliamas technines sąlygas, standartus ar kitus norminius aktus bei sąlygas, nustatytas šios sutarties priede Nr.1.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Sutarties įvykdymo užtikrinimo 1 pirkimo daliai dydis – 10 proc. nuo Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 2.2. papunktyje. Paslaugų teikėjas pateikia civilinės atsakomybės draudimo poliso ne mažesnei kaip 140 000 eurų sumai kopiją.

6.3. Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Užsakovo pateiktą reikalavimą.

6.4. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas techninėje specifikacijoje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Paslaugų suteikimo dieną. Paslaugų teikėjo vėluojamos suteikti Paslaugos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

6.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, gali:

6.5.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per sutarties 7.1. p. numatytą terminą, Paslaugų teikėjo rašytiniu pareikalavimu, jis įsipareigoja sumokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

7.2. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už Paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo paslaugų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

7.3. Jei mokėjimai pagal Sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Užsakovo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo paslaugų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

7.4. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7.3. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 7.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

7.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęs, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 7.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęs pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

7.5. Tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra Paslaugų teikėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8. FORCE MAJEURE

8.2. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešių) mėn. laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

9.2. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Paslaugų teikėjas pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą). Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo bendrovės išduotam laidavimui). Paslaugų teikėjas sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą (ir civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją) pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;

9.3.2. Paslaugų teikėjas nurodytu terminu Paslaugų nesuteikė per Sutartyje nustatytą bei Užsakovo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:

9.4.1. Užsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos nustatytais terminais.

9.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Paslaugų teikėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi teisę ir tinkamą kvalifikaciją teikti Paslaugas.

10.5. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiekejų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęs, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekejų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekęją Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo metu nesirėmė subtiekejo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl

teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

10.6. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą –

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

UAB „Aktinis“

Kalvarijų g. 204, 08200 Vilnius

Įmonės kodas 301791549

PVM mok.kodas LT100008480414

A.s. LT94 7044 0600 0794 8332

AS SEB bankas

Direktorius

Robertas Krupauskas

A.V.

Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Sutartis 3284 UAB Aktinis

Rinkmena: Sutartis (3284)_UAB Aktinis.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Robertas
Krupauskas,
 Direktorius
(29/09/2021
14...

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 29/09/2021 14:14:45

Purpose: signature

Format: Short term validity (XAdES-T)

Timestamp: 29/09/2021 14:15:04

Signer

Name: Robertas Krupauskas

Position: Direktorius

Subdivision: Aktinis UAB

Certificate

Owner: ROBERTAS KRUPAUSKAS

Issuer: EID-SK 2016

Valid from 25/09/2019 to 23/09/2024

Entries signed with signature "Robertas Krupauskas"

- CONTENT
 - Sutartis (3284)_UAB Aktinis.docx
 - Appendixes
 - Priedas Nr 1 Irangos sarasas Santariskiu g. 2.xlsx
 - Priedas Nr 2 Irangos sarasas Santariskiu g. 7, ...
 - Priedas Nr 3 Irangos sarasas Santariskiu g. 14....
 - Priedas Nr 4 Irangos sarasas P.Baublio g. 5.docx
 - METADATA
 - Document title: Sutartis 3284 UAB Aktinis
 - Authors
 - Aktinis UAB. Code: 301791549. Address: Kalvarij...
 - Signatures
 - Signing time: 2021-09-29, Signature purpose: si...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



Priedas prie sutarties Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Priežiūros paslaugos. Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Paslaugų įkainis mėnesiui EUR be PVM	Paslaugų įkainis mėnesiui EUR su PVM
A	B	C	D	E
1.	Vėdinimo sistemų (šaldymas, šildymas, vėdinimas, kondicionavimas, drėkinimas) techninės priežiūros paslaugos:			
1.1.	<i>Santariškių g. 2:</i>	-		
1.1.1.	Vėdinimo sistemų	Kompl.	669,00	809,49
1.1.2.	Šalčio mašinų	Kompl.	350,00	423,50
1.1.3.	Kondicionierių	Kompl.	439,00	531,19
1.2.	<i>Santariškių g. 7, Santariškių g. 4:</i>	-		
1.2.1.	Vėdinimo sistemų	Kompl.	176,00	212,96
1.2.2.	Šalčio mašinų	Kompl.	83,00	100,43
1.2.3.	Kondicionierių	Kompl.	50,00	60,50
1.3.	<i>Santariškių g. 14:</i>	-		
1.3.1.	Vėdinimo sistemų	Kompl.	159,00	192,39
1.3.2.	Šalčio mašinų	Kompl.	76,00	91,96
1.3.3.	Kondicionierių	Kompl.	9,00	10,89
1.4.	<i>P. Baublio g. 5:</i>	-		
1.4.1.	Vėdinimo sistemų	Kompl.	220,00	266,20
1.4.2.	Kondicionierių	Kompl.	39,00	47,19

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigyjamų paslaugų apimtys ir periodiškumas sistemų techninės priežiūros paslaugoms įvykdomas Pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Remonto paslaugos. Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	Vienos val. įkainis Eur be PVM	Vienos val. įkainis Eur su PVM	Viso kaina EUR be PVM	Viso kaina EUR su PVM
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kvalifikuoto darbuotojo vienos valandos remonto įkainis: <i>Santariškių g. 2, Santariškių g. 7, Santariškių g. 4, Santariškių g. 14, P. Baublio g. 5.</i>	Žmogaus val.	17472	5,00	6,05	-	-
2.	Operatyvaus avarijų lokalizavimo ir kitų nenumatytų darbų įkainis po darbo valandų: švenčių dienomis, savaitgaliais visą parą ir darbo dienomis nuo 16.00-7.00 val.	Žmogaus val.	4320	7,00	8,47	-	-
3.	Remonto detalės ir medžiagos	-	Pagal faktą	-	-	148760,33	180000,00

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigijami paslaugų kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

Detalus profilaktinių darbų pagal įrangos gamintojo reikalavimus sąrašas ir minimalūs inžinierinių tinklų ir įrenginių periodinių techninių priežiūros darbų apimtys

(1 pirkimo dalies) Įsipareigojimų įvykdymo vieta ir adresai:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninė, Santariškių g. 4.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninė, Santariškių g. 7.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centras, Santariškių g. 14, Vilnius.

Detalūs vidaus vėdinimo - koloriferinės šilumos energijos paskirstymo įrenginių - sistemų techninės priežiūros, pagal šilumos tinklą ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, paslaugų sąrašas:

Eil. Nr.	Darbai	Periodiškumas
Profilaktikos darbai atliekami darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 16 val.		
Visiems punktams įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą visu sutarties galiojimo laikotarpiu.		
1.	<i>Vėdinimo sistemų profilaktiniai priežiūros darbai, pagal įrangos gamintojo reikalavimus</i>	
1.1.	Manometrų nuėmimas/sumontavimas, dėl metrologinės patikros	1 kartą per metus
1.2.	Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo patikrinimas	2 kartus per metus ir Pirkėjui paprašius
1.3.	Konvektorių sistemų paruošimas šildymo sezonui	1 kartą per metus
1.4.	Konsultacijos dėl vėdinimo šildymo prietaisų parinkimo ir pirkimo.	Pagal poreikį
1.5.	Reikiamos dokumentacijos (pricipinė schema, instrukcijos, pasas ir t.t.) komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas.	Pagal poreikį
2.	<i>Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktiniai darbai, pagal įrangos gamintojo reikalavimus</i>	
2.1.	Higienos normose (arba pagal kliento raštiška nurodymą) numatyto temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas	Pagal Pirkėjo pageidavimą.
2.2.	Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas)	Pagal Pirkėjo pageidavimą.
2.3.	Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose	pagal Pirkėjo pageidavimą.
2.4.	Oro filtrų sausas valymas/keitimas rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas (keičiant oro filtras). Vėdinimo kameros vidaus sausas siurbimas (keičiant oro filtras) Ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtras)	Pagal užterštumo laipsnį
2.5.	Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai	1 kartą per 6 mėnesius
2.6.	Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas	1 kartą per 6 mėnesius
2.7.	Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas	1 kartą per metus
2.8.	Ventiliatorių guolių tepimas, rekuperatoriaus guolio tepimas	1 kartą per 6 mėnesius
2.9.	Šildymo sekcijų šilumokaičių valymas	1 kartą per metus
2.10.	Kondensato nuvedimo vamzdinių sistemų valymas, hermetiškumo patikrinimas	1 kartą per metus
2.11.	Ortakiai ir visi ortakio elementai (difuzoriai, sklendės, izoliacija, oro krypčių žymėjimas, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.).	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas
2.12.	Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis, valdymo automatikos, temperatūros, slėgio, srauto daviklių patikra.	1 kartą per 6 mėnesius
2.13.	Rekuperatorių pavaros patikrinimas	1 kartą per 6 mėnesius
2.14.	Rekuperatorių sausas/šlapias valymas	1 kartą per 6 mėnesius
2.15.	Aprišimo mazgo šilumoso šilumokaičių, purvarinkių valymas	1 kartą per metus

2.16.	Vandens filtrų, diržų ir kitų planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų) pateikimas Klientui.	Pagal poreiki
2.17.	Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė neviršija dviejų specialistų 3 darbo valandų ir už kurias papildomai nemokama	Sutarties galiojimo laikotarpiui
2.18.	Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir Pirkėjo informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų apimtį, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
2.19.	Operatyvus avarijų lokalizavimas.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
2.20.	Savalaikis temperatūros, slėgių reguliavimas	Pagal Pirkėjo pageidavimą.
2.21.	Užtikrinimas vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
3.	<i>Kondicionavimo (šaldymo) įrengimai</i>	
3.1.	Freono, dujų slėgio patikrinimas/papildymas	1 kartą per metus arba pagal poreikį
3.2.	Tepalo lygio patikrinimas/papildymas	1 kartą per metus arba pagal poreikį
3.3.	Kondensatorių / garintuvų valymas	1 kartą per metus arba užsiteršus
3.4.	Pagal LR galiojančius teisės aktus išorinių-vidinių blokų žymėjimas (nurodoma galingumas, šaldymo reagento rūšis, kiekis), pasų pildymas	Įstatymų nustatyta tvarka
3.5.	Pagal LR galiojančius teisės aktus, LAND reikalavimus ataskaitų pateikimas Aplinkos apsaugos ministerijai	Įstatymų nustatyta tvarka
4.	<i>Oro vėsinimo sistemos</i>	
4.1.	Oro vėsinimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra pagal šalių patvirtintą grafiką, užtikrinant reikiamus vėsinimo parametrus, vėsinimo sistemų įrenginių priežiūros, gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus.	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas
4.2.	Šaldymo mašinų sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtrų užterštumo, freono, dujų lygio, elektroninės dalies), reguliavimas, valymas.	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas
4.3.	Įrenginių darbo pastovi kontrolė, užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Pirkėjo pageidavimą	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.4.	Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.5.	Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos išsamios informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų) pateikimas Klientui raštu, elektroniniu paštu.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.6.	Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė neviršija dviejų specialistų 3 darbo valandas ir už kurias papildomai nebus mokama.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.7.	Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir Kliento informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų apimtį, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.8.	Avarijų lokalizavimas.	Sutarties galiojimo laikotarpiui

4.9.	Užtikrinimas vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams.	Sutarties galiojimo laikotarpiui
4.10.	Pagal LR galiojančius teisės aktus, pasų, instrukcijų, ataskaitų pateikimas	Sutarties galiojimo laikotarpiui
5.	ŠALČIO MAŠINŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	
5.1.	Kompresoriai:	
5.1.1.	Bendras būklės, darbo režimų, vibracijos patikrinimas	Pagal Minimalios periodinės vėsinimo sistemos ir šaldymo mašinų techninės priežiūros apimtys (Pagal MPVS ir ŠMTPA)
5.1.2.	Aukšto ir žemo slėgio patikra	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.3.	Alyvos slėgio grąžinimo sistemų patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.4.	Kompresoriaus apvijų temperatūrinės apsaugos patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.5.	Šiluminės relės darbo patikrinimas, darbinės srovės matavimai	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.6.	Šaltnešio perkaitimo temperatūros, galingumo patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.7.	Išsiurbimo slėgio palaikymo ribos patikrinimas, reguliavimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.1.8.	Alyvos pašildymo, kiekio patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.	Kondensatoriai:	
5.2.1.	Bendras būklės patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.2.	Variklio srovių patikra	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.3.	Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.4.	Šaltnešio perkaitimo, išėjimo temperatūros temperatūros patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.5.	Skysčio peršaldymo patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.6.	Kondensatoriaus plovimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.7.	Kondensatorius : Bendras būklės patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.8.	Variklio srovių patikra	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.9.	Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.10.	Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.11.	Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.12.	Atšildymo ir drenažo sistemos patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.13.	Atitirpimo ciklų patikrinimas, nustatymas ir reguliavimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.14.	Paimamo į garintuvą, išpučiamo iš garintuvo oro temperatūros patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA
5.2.15.	Elektromagnetinio ventilio darbo patikrinimas	Pagal MPVS ir ŠMTPA

1. Minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinės techninės priežiūros darbų apimtys:
Paslaugų teikėjas privalo techninę priežiūrą vykdyti tokiomis techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra nurodytos aktualiuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.

2. Minimalios periodinės vėdinimo sistemų techninės priežiūros apimtys :

2.1. VTA - savaitiniai patikrinimai/apžiūros (vieną kartą savaitėje):

Patikrinti nustatytą temperatūrinį režimą;

Patikrinti vizualiai visų vėdinimo įrengimų techninį stovį;

Patikrinti ar nėra mechaninių pažeidimų;

Patikrinti tvirtinimo elementų stovį (varžtų atsipalaidavimas, padidėję laisvumai);

Įvertinti ar ne padidėjęs veikiančių įrengimų triukšmingumas, besisukančių dalių kaitimas, diržų stovis;

Patikrinti ortakį ir vamzdynų izoliacijos stovį.

2.2. VTA1 – ketvirtiniai aptarnavimo darbai (vieną kartą ketvirtyje):

Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrius - ar neužsiteršę, esant poreikiui: užterštus filtrus pakeisti naujais;

Patikrinti rekuperatorių: apžiūrėti rekuperatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei reikalinga - išvalyti rekuperatorių;

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar neatsipalaidavęs;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes: išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai uždaryta sklende);

Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų, jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius, apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai nenutrūkę, patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1val trukmė), įvertinti ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo;

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas: išvalyti vandens filtrą; nuorinti cirkuliacinius siurbliukus; patikrinti hidraulinių siurbių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą, apžiūrėti oro paėmimo groteles lauke. Jei reikia – išvalyti;

Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas, išvalyti riebalinius filtrus: išleisti susikaupusius riebalus, Išvalyti su spec. priemonėmis, jei reikalinga - išvalyti gaubtų korpusus.

Eil. Nr.	Darbai	Periodiškumas
1.	Vamzdynai, indai : Filtrų - sausintuvų patikrinimas, keitimas	1 kartą per metus
2.	Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas	1 kartą per metus
3.	Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas	1 kartą per metus
4.	Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas	1 kartą per metus
5.	Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra	1 kartą per metus
6.	Slėginių indų bendro stovio patikrinimas	1 kartą per metus
7.	Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas	1 kartą per metus
8.	Valdymas : Elektros įvado/kirtiklio patikra, elektros kabelių jungčių paveržimas	1 kartą per metus
9.	Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas	1 kartą per metus
10.	Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra	1 kartą per metus
11.	Slėginių indų bendro stovio patikrinimas	1 kartą per metus
12.	Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas	1 kartą per metus
13.	Valdymas : Elektros įvado/kirtiklio patikra	1 kartą per metus
14.	Šiluminių rėlių patikrinimas	1 kartą per metus
15.	Sujungimų, kontaktų patikrinimas, valymas	1 kartą per metus
16.	Indikatorinių lempučių ir avarinės signalizacijos patikrinimas, derinimas;	1 kartą per metus
17.	Valdiklių parametrų patikrinimas, reguliavimas ir nustatymas	1 kartą per metus
18.	Elektros grandinių patikra, korekcija	1 kartą per metus
19.	Atliktų darbų žurnalo pildymas	Pastoviai
20.	Įrenginio paso pildymas	LR įstatymu numatyta tvarka

2.3. VTA2 - pusmetiniai aptarnavimo darbai (du kartus metuose):

Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrių - ar neužsiteršę, esant poreikiui užterštus filtrus pakeisti naujais;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:

Išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai uždaryta sklende).

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:

Apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai nenutrūkę;

Patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1 val trukmė);
Įvertinti ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo;

Patikrinti rekuperatorių:

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;
Patikrinti dirželio įtempimą;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

Išvalyti rekuperatorių/šilumokaitį: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jeigu reikia, šlapias valymas;

Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei reikalinga - išvalyti radiatorių;

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:

Išvalyti vandens filtrą;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;

Patikrinti ar nėra nuotėkio;

Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas;

Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;

Išvalyti riebalinius filtrus;

išvalyti gaubtų korpusus;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:

Išvalyti lauko oro paėmimo groteles, oro ištraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus: sausas valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonėmis);

Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo;

Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones.

2.4. VTA3 - metiniai aptarnavimo darbai (vieną kartą metuose):

Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/prieš filtrus, esant poreikiui: užterštus filtrus pakeisti naujais;

Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:

Išvalyti sklendę;

Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;

Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa supilnai uždaryta sklende).

Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:

Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec. valymo priemones;

Išvalyti ventiliatoriaus korpusą: dulkių siurbliu arba, jeigu reikia, naudojant spec. valymo priemones;

Pakeisti ventiliatoriaus diržus: jei pavara turi kelis diržus keičiami visi iš karto; sureguliuoti diržų įtempimą, išbandyti;

Patikrinti rekuperatorių:

Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

Patikrinti rekuperatoriaus dirželio įtempimą;

Atsidarius korpuso dureles patikrinti, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar veikia apvado sklendė (plokštelinis rekuperatorius);

Išvalyti rekuperatoriaus šilumokaitį (rotacinis, atskirų srautų, šildymo ar šaldymo radiatorius): sausas valymas (dulkių siurbliu ar suspaustu oru) arba, jeigu reikia, šlapias valymas, naudojant spec. valymo priemones.

Patikrinti šildymo radiatorių:

Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu).

Patikrinti šaldymo radiatorių:

Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu);

Išvalyti drenažo sifoną;

Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:

Išvalyti vandens filtrą;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;
 Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;
 patikrinti ar nėra nuotėkio;
 Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas;
 Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;
 Išvalyti riebalinius filtrus;
 Išvalyti gaubtų korpusus;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:
 Išvalyti groteles ir kitus oro terminalus: sausas valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas
 (vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonėmis);
Patikrinti ortakių pralaidumą:
 Jei efektyvus oro praleidimo plotas sumažėja daugiau kaip 20% - reikalinga išvalyti ortakius
 Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo; Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec. valymo priemones.
 Patikrinti šaldiklio darbą;
Patikrinti sistemos elektros valdymo skydelį:
 Apžiūrėti ar nėra apdegusių kontaktų, atsipalaidavusių ar neprisuktų laidų;
 Patikrinti ar vykdančią perjungimus komutacinę įrangą nekibirkščiuoja, nesvyra;
 Patikrinti automatikos įrengimų veikimą.

Minimalios periodinės vėsinimo sistemos ir šaldymo mašinų techninės priežiūros apimtys

1. ŠDTA - šaldymo mašinos (čilerio) techninis patikrinimas sezono metu (vieną kartą per savaitę):

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
 Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;
 Patikrinti apsauginius vožtuvus;
 Patikrinti „fusible plugs“;
 Patikrinti freono vamzdinių būklę;
 Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;
 Patikrinti drėgmės indikatorius parodymus;
 Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;
 Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;
 Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;
 Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
 Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;
 Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);
 Patikrinti ar veikia karterio šildymas;
 Patikrinti tepalo kokybę;
 Patikrinti vandens pratekėjimo relę;
 Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
 Patikrinti oro srautą per kondensatorių;
 Patikrinti kondensatoriaus būklę;
 Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;
 Patikrinti valdymo pulto būklę;
 Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;
 Patikrinti valdymo daviklius;
 Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;
 Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;
 Patikrinti RCD operaciją;
 Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
 Patikrinti programinius nustatymus;
 Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;
 Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;
 Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;
 Patikrinti paleidėjų kontaktus;
 Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;
 Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;

Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles.

2. ŠDTA1 - šaltio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas žiemos laikotarpiu (Viena kartą per mėnesį) :

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo iš sistemos;
Patikrinti drėgmės indikatorius parodymus;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti ar veikia kompresoriaus karterio šildymas;
Patikrinti ar veikia vandens siurbliai;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoje;
Patikrinti ar veikia garintuvo šildymas;
Patikrinti valdymo skydo būklę;
Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių guolius.

3. ŠDTA2 - šaltio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas prieš šaldymo sezoną (vieną kartą metuose):

Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;
Patikrinti apsauginius vožtuvus;
Patikrinti „fusible plugs“;
Patikrinti freono vamzdinių būklę;
Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;
Patikrinti drėgmės indikatorius parodymus;
Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;
Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;
Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);
Patikrinti ar veikia karterio šildymas;
Patikrinti tepalo kokybę;
Patikrinti vandens patekėjimo relę;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
Patikrinti oro srautą per kondensatorių;
Patikrinti kondensatoriaus būklę;
Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;
Patikrinti valdymo pulto būklę;
Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;
Patikrinti valdymo daviklius;
Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;
Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;
Patikrinti RCD operaciją;
Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
Patikrinti programinius nustatymus;
Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;
Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;
Patikrinti elektromagnetinius ventilius;
„Prašukuoti“ kondensatoriaus lameles;
Patikrinti visus elektrinius sujungimus;
Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;
Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles;
Patikrinti daviklių kalibravimą;
Patikrinti paleidėjų kontaktus;
Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;
Patikrinti stabdymo nuo per žemos aplinkos temperatūros funkciją;
Patikrinti stabdymo nuo per žemo tepalo slėgio funkciją;
Išvalyti garintuvus.

4. ŠDTA3 - šaldio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas po šaldymo sezono (vieną kartą metuose) :

Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
Patikrinti apsauginius vožtuvus;
Patikrinti freono vamzdinių būklę;
Patikrinti ar nėra freono nutekėjimo;
Patikrinti drėgmės indikatorius parodymus;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti ar veikia karterio šildymas;
Patikrinti vandens pratekėjimo relę;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
Patikrinti ar veikia garintuvo šildymas;
Patikrinti kondensatoriaus būklę;
Patikrinti valdymo pulto būklę;
Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
Patikrinti sausinimo filtrus;
Patikrinti tepalo kokybę;
Patikrinti vandens pH/glikolio koncentraciją;
Patikrinti "žema aplinkos temperatūra" apsaugos funkciją.

Techninėje specifikacijoje nurodytos *Minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinės techninės priežiūros darbų apimtys* įpareigoja paslaugų teikėją techninę priežiūrą vykdyti tokiais techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra nurodytos aktuoliuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.

Remonto paslaugos perkamos pagal sutarties vykdymo išlaidų kainodarą, kuri susideda iš dviejų dalių: fiksuoto įkainio už 1 valandos remontą ir faktinių išlaidų už remontui reikalingas detales ir medžiagas. Už detales ir medžiagas bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis sąlygomis. Prireikus tiekėjas privalės per nustatytą terminą pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas. Sutarties vykdymo metu priimami Paslaugų tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, su pirkimo Užsakovu turi būti derinami iš anksto. *Pastaba: oro filtrai perkami pagal perkančiosios organizacijos turimas atskiras sutartis, kitos eksploatacijai ir remontui reikalingos medžiagos apmokamos iš remonto detalėms ir medžiagoms numatytų lėšų.*

Vėdinimo įrenginių, šaldio mašinų ir visų tipo kondicionierių gedimo nustatymas turi būti atliktas kaip galima operatyviau, bet neilgiau kaip per vieną dieną nuo pranešimo apie gedimą dienos.

Nustačius gedimą surašomas defektinis aktas, kuriame nurodoma sugedusių detalių pavadinimas ir visos gedimo išlaidos. Defektinis aktas derinamas su atsakingu Užsakovo asmeniu. Gedimas turi būti pašalinamas kaip galima operatyviau, bet neilgiau kaip per dvi kalendorines dienas nuo defektinio akto surašymo dienos.

Jei gedimo pašalinimui reikalingi mazgai bei detalės, kurie tiekiami tik įmonės-gamintojos ir kurių LR rinkoje operatyviai įsigyti nėra galimybės, gedimo pašalinimo laikas, suderinus su Užsakovu, gali būti ilgesnis. Tokiu atveju Užsakovo ir Paslaugų tiekėjo atstovai pasirašo defektinį aktą, kuriame fiksuoja gedimo pobūdį ir orientacinį jo pašalinimo laiką dienomis.

Operatyvius avarijų lokalizavimas turi būti vykdomas visą parą darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 16.00 iki 7.00 valandos ryto.

Tiekėjas sistemos priežiūros paslaugų atlikimui turi skirti pastovius 2 (du) darbuotojus įstaigos darbo 7-16 valandomis (viso reikalingi nemažiau 2 etatai padengti darbo režimą).

Tiekėjas turi įvertinti reikalingų pasitelkti darbuotojų kiekį pats, Tiekėjas turi įvertinti reikalingų pasitelkti darbuotojų kiekį pats, vadovaudamasis galiojančio LR Darbo kodekso reikalavimų aktualia redakcija, įskaitant, bet neapsiribojant:

- a) darbuotojas per parą turi turėti bent 11 val. poilsio.
- b) darbuotojas per 7 dienas turi turėti bent 35 val. nepertraukiamo poilsio.
- c) darbuotojas per 7 dienas gali dirbti ne daugiau 52 valandų.
- d) per pasirinkta apskaitinį laikotarpį darbuotojas negali dirbti ilgiau nei 8 valandas per dieną.
- e) įvertinti darbuotojų kasmetines atostogas, ligos atvejus.

Techninės specifikacijos priedai (1 pirkimo dalies):

- Priedas Nr. 1. Įrangos sąrašas, Santariškių g. 2, Vilnius.
Priedas Nr. 2. Įrangos sąrašas, Santariškių g. 7 Vilnius, Santariškių g. 4, Vilnius.
Priedas Nr. 3. Įrangos sąrašas, Santariškių g. 14, Vilnius.
Priedas Nr. 4. Įrangos sąrašas, P. Baublio g. 5, Vilnius.

A korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriaus	Oro šildymas	Oro šaldymas	Oro valymo filtrai	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	EL. šildymas
1	PI-2	Kardiologinės RITS 1-mas poskyris	VTS 6300/5000	Sistemair	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje	Yra
2	PI-1	Kardiologinės RITS 2-asis poskyris	Komfovent 6300/5000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje	Yra
3	A3	Kaulų čiulpai 10 a.	VTS 20792/7326	Allen-Bradley	Yra	Yra	–	Yra	–	Tech. aukšte	
4	A6	Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tomografija 1	Salda 400	Salda	Yra	–	Yra	Yra	–	A 131	Yra
5	A7	Širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso tomografija 2	ALESKA 500	ALESKA	Yra	–	Yra	Yra	–	A 132	Yra
6	R1	Auditorijos Bendrosios hematologijos sk.	GEA 3600/3600	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
7	R6	Administracija Bendrosios hematologijos sk.	GEA 4000/1800	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
8	P3/I3	Kaulų čiulpų transplantacijos sk.	GEA 6000/3300	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–

9	P7/I7	Bendrosios hematologijos sk.	GEA 25400/14000	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
10	P4/I-4	Onkologijos chemoterapijos sk. dienos stacionaras	GEA 12820/11030	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
11	P5/I-5	Gydomųjų aferezinių skyrius	GEA 1200/1100	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
12	P1/I1	Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyrius	GEA 8330/4390	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
13	P2/I2	Mokslinių tyrimų skyrius	GEA 1560/1140	Allen-Bradley	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje	–
14	P-1	A373 holdingas	SALD Tornado OPK 1000HE	Gamyklinė	Yra	Yra	–	Yra	Yra		
15	DŠ-1	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
16	DŠ-2	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
17	DŠ-3	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
18	DŠ-4	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
19	DŠ-5	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
20	OT-1	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
21	OT-2	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
22	OT-3	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
23	OT-4	Patalpos	Ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
24	I 1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
25	I 2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
26	I 3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–

B korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro valymo filtrai įrengimas	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	B16	Dispečerinė greit.	SALDA 500/500	SALDA	Yra	–	Yra	–	B117	Yra
2	B1	Rengenodiagnostika	SALDA 450/450	SALDA	Yra	–	Yra	–	B218	Yra
3	B2	Tomografas B308	Villavent 400	Villavent	Yra	–	Yra	–	B308	Yra
4	P1	VIP	VTS 10002/8858	CAREL	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje	–
5	P2	Hidroterapija	VTS 3866/3623	CAREL	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje	–
6	P3	I-as Stacionarinės reabilitacijos skyrius	VTS 8300/7200	CAREL	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje	–
7	P5	Baseinas	VTS 4000/4000	CAREL	Yra	Yra	Yra	–	Techninis a.	–
8	B7	B korpusas 3 a.	Remax 650/650	Remax	Yra	–	Yra	–	Techninis a.	Yra
9	B8	B korpusas 3 a.	Remax 670/670	Remax	Yra	–	Yra	–	Techninis a.	Yra
10	B3	Širdies aritmijų operacinė Nr.3	VTS 3217/3217	VTS	Yra	Yra	Yra	–	Techninis a.	Yra
11	B9	Širdies aritmijų operacinė Nr.1, 2, 4, 5	VTS Clima 6012/6012	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	Yra
12	P-01	Auditorija	Ostberg 410	Regin	–	–	Yra	–	Techninė pat. 1 a.	Yra
13	B10	Rentgenas 3 a. 318, 320	VTS 690/690	Regin	Yra	–	Yra	–	Ant stogo	Yra
14	B11	Rentgenas 3 a. 315, 314	VTS 500	Regin	Yra	–	Yra	–	Ant stogo	Yra

15	B18	Širdies aritmijų operacinė Nr. 7, 8	VTS 8000/8000	ELKO 610	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	Yra
16	PI-1	Skausmo klinika 2 a.	Komfovent 1980/1728	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
17	PI-2	Skausmo klinika 2 a.	Komfovent 2790/2790	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
18	PI-3	Bronchoskopai 2 a.	Komfovent 4032/2916	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
19	PI-4	Endoskopai	Komfovent 4000/3200	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
20	PI-5	Priėmimo pat.	Komfovent 6050/6050	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
21	PI-6	Priėmimo pat.	Komfovent 1908/1728	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
22	PI-7	Operacinė B289	Komfovent 3900/3900	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
23	PI-8	Operacinė B291	Komfovent 3600/3600	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
24	PI-9	Priėmimo pat.	Komfovent 2392/ 1800	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
25	PI-10	Priėmimo pat.	Komfovent 3281/3092	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
26	PI-11	Priėmimo pat.	Komfovent 20700/18300	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
27	RC-1	Auditorija	Komfovent 5292/5292	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ant stogo	–
28	RC-2	Auditorija	Komfovent 2159/2079	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ant stogo	–
29	P-1/I-1	4 ir 5 aukštas	Komfovent 20700/15300	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
30	P-2 /I-2	Reabilitacijos salė	Komfovent 6012/6012	Carelis	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–

31	P-3/I-3	Auditorija B420	Komfovent 1550/1550	Carelis	Yra	Yra	–	Yra	–	Ant stogo	–
32	P-4/I-4	Auditorija B419	Komfovent 1550/1550	Carelis	Yra	Yra	–	Yra	–	Techninis a.	–
33	P-5/I-5	Auditorija B526	Komfovent 1400/1400	Carelis	Yra	Yra	–	Yra	–	Techninis a.	–
34	PI-347	B347 Elektrokardio stimuliatorių patikros kabinetas	Komfovent 400/400	Gamyklinė	Yra	Yra	–	Yra	–	Techninis a.	
35	I 1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
36	I 2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
37	I 3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
38	I 4	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
39	I 5	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
40	I 6	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
41	I 7	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
42	I 8	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
43	I 9	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
44	I 10	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
45	I 11	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
46	I 12	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
47	I 13	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
48	I 14	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
49	I 15	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	5 aukštas	–
50	I 16	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	5 aukštas	–
51	I 17	Patalpos	Ištraukimo ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	Techninė pat. 1 a.	–

C korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriai	Oro šildytuvai	Oro šaldytuvai	Oro valymo filtras	EL. įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	R1,2	4-9 aukšto, I pastas, patalpos	Dospel 11300/11200	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
2	R2	4-9a. II- pastas, patalpos	Dospel 24800/18400	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
3	R-1,1	3 ir 4 a. patalpos	Dospel 11300/11200	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–
4	R3	5-9 aukšto patalpos	Dospel 27400/23100	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
5	OR4	Kolonoskopijų kab. 7 a.	Dospel 2700/2500	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
6	OR5	Bronchoskopijos kab. 8 a.	Dospel 3114/3114	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
7	OR6	VI-as op. bl. 5 op. 9 a.	Dospel 3040/3010	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
8	PI-1	CPI-1	Euroclima 3558/3218	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
9	II RITS	II RITS I-as poskyris	Dospel 2700/2500	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–
10	P-1	Papildoma kamera	GEA 1150	Simens	–	Yra	–	Yra	0 aukštas	–

11	C6	C 2 a. Kardiokirurgija, Vaikų ARITS,	AMALVA 2300/2100	ELKO600	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–
12	C5	2 a. Kardiokirurgija II-as poskyris 2 a.	Komfovent 3050/2700	ELKO600	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–
13	C3	C Vaikų 3a.	Salda 1500/1500	Salda	–	Yra	–	Yra	–	3 a. balkone	–
14	C14	Auditorija C201	Salda1000/1000	Salda	–	Yra	–	Yra	–	3 a. stogas	–
15	I1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
16	I2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
17	I3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
18	I4	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
19	I5	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
20	I6	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
21	I7	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
22	I8	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
23	I9	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
24	I10	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
25	I11	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
26	I12	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
27	I13	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
28	I14	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
29	I15	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
30	I16	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
31	I17	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	5 aukštas	–
32	I18	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	5 aukštas	–

D korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriaus	Oro šildymas	Oro valymo filtras	EL. garintuvai	Techninio įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	D1	1,2 širdies	Flakt 12000/12000	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Ant stogo	–
2	D3	3 širdies operacinės	GEA AT 7500/7000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
3	D4	4 širdies operacinės	GEA AT 7500/7000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
4	D5	5 širdies operacinės	GEA AT 7500/7000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
5	D6	6 širdies operacinės	GEA AT 7500/7000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
6	A1,2	1,2 abdominalinė op.	ABB 8000/8000	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
7	A3	3,4 abdominalinė op.	GEA AT 8000/8000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
8	A5	Abdominalinė op. 5-7	GEA AT 18000/18000	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
9	A5P	Papildoma kamera	GEA AT 11500	Siemens					Techninis a.	
10	A8	Abdom. op. 8-11	VTS 24000/24000	EXOflex	Yra	Yra	Yra	Yra	Ant stogo	–
11	KS-1	I-mas RITS	VTS Clima 11263/11263	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukšte	–
12	KS-2	I-mas RITS	VTS Clima 3116/3116	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukšte	–
13	PJS-1	I-mas RITS	VTS Clima 3433/2161	Honeywell	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
14	K5	Sterilizacinė	KOMFOVENT 10000/10000	Corigo E28	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
15	K1R3	Nefrologija	KOMFOVENT 8000/7500	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukšte	–
16	K2R7	Dializė	VTS 5150/3400	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–
17	K3R8	Urolog. op. 1,2,3	KOMFOVENT 24000/24000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–

18	K4R9	12-15 abdom. op.	VTS 2920/ 28010	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	Yra	–
19	P1R1	Nefrologija	VTS 7000/5400	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–	–
20	P2R2	Nefrologija	VTS 7850/5390	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukštas	–	–
21	P3R4	Vyrų klinika	VTS 5950/2920	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–	–
22	P4R5	Urologija 2 a.	VTS 8550/4230	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–	–
23	P5R6	Urologija 3 a.	VTS 8100/5500	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–	–
24	PI-1	I-mas RITS N	VTS 15000/11000	Simens	Yra	Yra	Yra	Yra	0 aukšte	–	–
25	D3.I3	Vakumo kamera	VTS1200	Trend	Yra	Yra	Yra	Yra	Techninis a.	–	–
26	PI-1	Gama kamera	VTS 2917/2042	Carel	Yra	Yra	Yra	Yra	3 a.	–	–
27	I 1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	0 aukštas	–	–
28	I 2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	0 aukštas	–	–
29	I 3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	1 aukštas	–	–
30	I 4	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	1 aukštas	–	–
31	I 5	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	2 aukštas	–	–
32	I 6	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	2 aukštas	–	–
33	I 7	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	3 aukštas	–	–
34	I 8	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	3 aukštas	–	–
35	I 9	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	4 aukštas	–	–
36	I10	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	4 aukštas	–	–

E korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos | priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtras įrengimas	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	PI-1	Administracija 1 a.	AMALVA 7000/6000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
2	PI-2	Laboratorijos pat. 2 a. k.	AMALVA 20000/20000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
3	PI-3	Laboratorijos pat. 1, 2 a. d.	AMALVA 20000/20000	Corrigo	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
4	PI-4	Trauk. spint. kompensacijai	AMALVA 10000/8000	Ventilation C2	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
5	PI-5	Biobanko pat.	Komfovent 1500/1500	AMALVA	Yra	–	–	Yra	–	0 aukšte	–
6	PI-6	Rūšio pat. K	AMALVA 4000/3000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
7	PI-7	Rūšio pat. D	AMALVA 5000/4000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukšte	–
8	PI-8	Buitinės pat.	AMALVA 15000/14000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	techninis a.	–
9	PI-9	E 3aukštas	AMALVA 15000/13500	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	techninis a.	–
10	PI-10	Auditorija Nr. 4, 5	VTS 1000/1000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Ant stogo	–
11	PI-11	Auditorija Nr. 2 E142	VTS 15000/14000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Ant stogo	–
12	PI-12	Auditorija Nr. 1 E141	VTS 15000/14000	Asami	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Ant stogo	–
13	PI-14	Auditorija E121	LESSTRO	su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Ant stogo	–
14	I 1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	0 aukštas	–
15	I 2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	0 aukštas	–
16	I 3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–

17	I 4	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
18	I 5	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
19	I 6	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
20	I 7	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
21	I 8	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
22	I 9	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
23	I 10	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–

Poliklinikos vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriaus	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtras	EL. garantuvas	veimimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	PI-1	Kabinetai	VTS VAS 15000/1300	TREND	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukštas	–
2	PI-2	Kabinetai	VTS VAS 11000/9500	TREND	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Techniniame a.	–
3	PI-3	Kabinetai	VTS VAS 4000/3600	CORRIGO	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Techniniame a.	–
4	Tambūras	Tambūras	VTS 7000	CORRIGO E	Yra	Yra	Yra	Yra	–	0 aukštas	–
5	I 1	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
6	I 2	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	1 aukštas	–
7	I 3	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
8	I 4	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	2 aukštas	–
9	I 5	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
10	I 6	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	3 aukštas	–
11	I 7	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
12	I 8	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	4 aukštas	–
13	I 9	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	5 aukštas	–
14	I 10	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	5aukštas	–

15	I11	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6 aukštas	–
16	I12	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6 aukštas	–
17	I13	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7 aukštas	–
18	I14	Patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7 aukštas	–

PET korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos I priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtras	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	PI 1	PET patalpos	SALDA RIRS 2000HWA	Salda	Yra	Yra	Yra	Yra	-	Ant stogo	-
2	PI 2	Radioaktyvios patalpos	SALDA RIS 400HE	Salda	Yra	Yra	Yra	Yra	-	Ant stogo	-
3	PI 3	PET	SALDa RIS 1900HW	Salda	Yra	Yra	Yra	Yra	-	Ant stogo	-
4	PI 4	Magnetas	PI-4DOSPEL 2000/2000	Regin	Yra	Yra	Yra	Yra	-	Ant stogo	-
5	PI 5	Tech. patalpos	SALDA RIS 1500HW	Salda	Yra	Yra	Yra	Yra	-	Ant stogo	-
6	I 1	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
7	I 2	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
8	I 3	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
9	I 4	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
10	I 5	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
11	I 6	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
12	I 7	PET patalpos	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-

S korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtrai	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	P-1	Med. atl. util.	Konwerter 500	Konwerter	–	Yra	–	Yra	–	Po lubomis	Yra
2	P-2	Med. atl. util.	Konwerter 600	Konwerter	–	Yra	–	Yra	–	Po lubomis	Yra
3	PI-3	Angaras	Salda RIS 400HE	Salda	Yra	Yra	–	Yra	–	Ant stogo	Yra

F korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 1 priedas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

El. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtrai	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
1	OK-1	Operacinių blokas V a., ašys 5-10; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
2	OK-2	Operacinių blokas V a., ašys 8-15; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
3	OK-3	Operacinių blokas V a., ašys 15-21; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
4	OK-4	Operacinių blokas V a., ašys 21-24; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
5	OK-5	Operacinių blokas I,III, IV a., ašys 8-10; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
6	OK-6	Operacinių blokas I,III, IV a., ašys 19-21; L-C	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
7	OK-7	Operacinės - gimdyklos II a.	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
8	OK-8	Naujagimių palatos II a.	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
9	OK-9	Laboratorijos I a.	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
10	RK-1	Kabinetai I-II a., ašys 1-10	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje Nr.3	Yra
11	RK-2	Kabinetai III, IV, V a., ašys 1-10	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
12	RK-3	Palatos II, III, IV a., ašys 1-10	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
13	RK-4	Palatos I, III, IV a., ašys 14-28	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
14	RK-5	Akušerinis skyrius	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
15	RK-6	Gimdymo skyrius	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.2	Yra
16	RK-7	Kabinetai R, I, II, III, IV, V a., ašys 14-28	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Ventk. Nr.1	Yra
17	RK-8	Vaistinė rūsyje	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje Nr.3	Yra
18	RK-9	Kavinė rūsyje	AMALVA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje Nr.3	Yra
19	P-1	Rūbinės rūsyje ir kitos pat.	Oro padavimo kamera	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje Nr.3	Yra
20	P-2	Tambūras prie lifto rūsyje pat.0079 gaistr. Liftas LFI, laiptine	Ištraukimo ventiliatoriai	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje Priešgaisinė sistema	Yra

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriai	Oro šildytuvai	Oro šaldytuvai	Oro valymo filtrai	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
21	P-3	Tambūrai prie liftų rūsyje pat.0007, pat. 0098, pat.0136, gaisr. Lifas LF4	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Rūsyje Priešgaisrinė sistema	-
22	P-4	Laiptinė tarp ašių 13-16	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Rūsyje Priešgaisrinė sistema	-
23	P-5	Tambūras prie lifto rūsyje pat. 0036 Lifas LF3	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Rūsyje Priešgaisrinė sistema	-
24	P-6	Virtuvė rūsyje	Oro padavimo kamera	-	-	Yra	-	Yra	-	Rūsyje Nr.3	-
25	I-1	Kompresorinė (pat.0075)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
26	I_2	Medikamentų sandėlis (pat.0076,0077)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
27	I-3	WC, dušai rūsyje prie rūbinių	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
28	I-4	Patalpos 0046, 0047, 0045, 0050, 0108, 0110, 0111	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
29	I-5	Skalbykla (pat.0048)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Patalpoje	-
30	I-6	Laboratorija (pat.1193)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
31	I-7	Laboratorija (pat.1197)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
32	I-8	Laboratorija (pat.1193)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
33	I-9	Laboratorija (pat.1193)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
34	I-10	Laboratorija (pat.1209,1211)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
35	I-11	Laboratorija (pat.1215)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
36	I-12	WC 1,2,3,4 a. ašis 3	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
37	I-13	IZoliatoriai2,3,4 a. ašis 5	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
38	I-14	Klizminės ir kt. 2,3,4 a.	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
39	I-15	Laboratorija (pat.4178)	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	Yra	-	Ventk. Nr.1	-
40	I-16	Švarūs sandėliai 2,3,4,5 a.	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
41	I-17	WC1,2,3,4 a. ašis 8	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
42	I-18	WC 2,3,4 a. ašis 9	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
43	I-19	WC ir kt. 1,2,3,4 a. ašys 19-20	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
44	I-20	WC R.1,2,3,4 a. ašis 15	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.1	-
45	I-21	Švarūs sandėliai 2,3,4 a. ašys 8-19	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ant stogo	-
46	I-22	WC 1,2,3,4,5 a. ašys 20-21	Ištraukimo ventiliatoriai	-	-	-	-	-	-	Ventk. Nr.2	-

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildytuvas	Oro šaldytuvas	Oro valymo filtrai	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šildymas
47	I-23	WC R.1,2,3,4 a. ašys 23-36	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.2	–
48	I-24	Švarūs sandėliai 1,2,3,4 a. ašys20-25	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.2	–
49	I-25	Patalpa 4049 ašys23-L	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.2	–
50	I-26	Izoliatoriai 3,4 a. ašis 24	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
51	I-32	Dez. kamera	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
52	I-33	Patalpa 0131	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Patalpoje	–
53	I-N-34	5 a., komp. tomografo patalpos 5002, 5006, 5123, 5134	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.2	–
54	I-N-35	1 a. Patalpa 1204, Traukos spintos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
55	I-N-36	1a. laboratorijų traukos sintų budintis vėdinimas	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
56	I-N-37	1a. Pat.1218, nutraukimo rankovės	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
57	I-N-38	1a. Pat.1222, spintos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
58	I-N-39	1a. Pat.1206, nutraukimo rankovė	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
59	I-N-40	1 a. Patalpa 1200, Traukos spintos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
60	I-N-41	1a. Pat.1203, nutraukimo rankovės	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
61	I-N-42	1a. Pat.1222, 1218, traukos spintos	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
62	I-N-43	1a. Pat.1200, nutraukimo rankovės	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
63	I-N-44	1a. Pat.1214, 1217, gaubtai	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
64	I-N-45	1a. Pat.1224, gaubtas	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
65	I-N-46	1a. Pat.1198, šilumos įrenginiai	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
66	I-N-47	1a. Pat.1198, nutraukimo rankovės	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
67	I-N-48	1a. Pat.1199, šilumos įrenginiai	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ventk. Nr.1	–
68	DŠ-1	Dūmų šalinimas iš koridorių ašys8-9;F-G	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–
69	DŠ-2	dūmų šalinimas iš koridorių ašys22-23;G-H	Ištraukimo ventiliatoriai	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–

Kondicionieriai

Techninės specifikacijos 1 priedas

Įrangos kiekiai ir sąrašas

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Eil.nr.	Įrenginys	Korpusas	Įrenginių kiekis	Pastabos
1	kondicion.	A	307	
2	kondicion.	B	211	
3	kondicion.	C	29	
4	kondicion.	D	9	
5	kondicion.	E	53	
6	kondicion.	Poliklinika	10	
7	kondicion.	F	257	
8	kondicion.	H	7	
Iš viso:			883	

Kondicionieriai:

Panasonik
Mc Quay
Mitsubishi
Delch i Ariele
GEA
Sabiana
Elektroiux
York
Samsung
Cryo'S
Aipic Air
LG
Fujitsu
Sabiana
Refra
Inverter
Toshiba
Aermec
Asami
Fuji Elektric
Climaveneta
Daikin

Šaldymo mašinos
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Techninės specifikacijos 1 priedas

Eil.nr.	Korpusas	Įrenginys	Įrenginių kiekis	Pastabos
1	A	McQuay Mc Smart 2100	1	
		Clint	2	
		Aermec	1	
		Refra	2	
		Fujitsu	1	
		Komfovent	1	
		Trane	1	
		Bicold	1	
2	B	BLUE BOX	3	
		LENOX	1	
		Mitsubishi	4	
		KKTKRAUS	1	
		Trane	2	
		AERRMEK	1	
3	C	HOKKAIDO	6	
		LENNOX	1	
4	D	CLINT	3	
		CLIMAVENETA	1	
		BLUE BOX	1	
		Trane	2	
		YORK	1	
		GEA	2	
5	E	CLINT	2	
		ASAMI	1	
		GREE	1	
		McQuay	1	
6	Poliklinika	TURUS	1	
7	H	CLIVET	1	
		ASAMI	1	
8	F	GEA	1	
		Iš viso:	48	

Chirurgijos korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 2 priedas

Adresas: Santariškių g. 7, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildymas	Oro šaldymas	Oro valymo filtrai	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šild.
1	–	Registratūra	AMALVA	AMALVA	Yra	Yra	–	Yra	–	Registratūra, virš lubų, korpusas-C	Yra
2	–	Vaistinė	SALDA	SALDA	Yra	Yra	–	Yra	–	Vaistinė, korpusas-D	Yra
3	–	Naujagimiai	GEA	Honeywell	–	Yra	–	Yra	–	Techniniame aukšte, korpusas-D, N-6	Yra
4	–	Fizioterapijos-1	AMALVA	AMALVA	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A, N-9	–
5	–	Ortopedija	VTS	Su gamykline automatika	–	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A, N-5	–
6	–	Nudegimai-1	VTS	Honeywell	–	Yra	Yra	Yra	Yra	Nudegimai-N-3	Yra
7	–	Rentgenas (priėmimo)	DOSPEL	CAREL	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-B, N-12	–
8	–	Traumos (buitinės)	DOSPEL	CAREL	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-B, N-13	–
9	–	I Reanimacija (buitinės)	DOSPEL	CAREL	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-B, N-13	–
10	–	I Reanimacija	SALDA	CAREL	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	–	–
11	–	4-Operacinės	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techniniame aukšte, korpusas-B, N-2	–

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildymas	Oro šaldymas	Oro valymo filtrai	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šild.
12	–	3-Operacinės	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techniniame aukšte, korpusas-B, N-8	–
13	–	Akių	AMALVA	Su gamykline automatika	–	Yra	–	Yra	–	–	–
14	–	Nudegimai-2	AMALVA	Su gamykline automatika	–	Yra	Yra	Yra	Yra	Techniniame aukšte, korpusas-A, N-1	Yra
15	–	Fizioterapijos-2 (buitinės)	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A, N-10	Yra
16	–	Fizioterapijos-3 (Baseinas)	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	–	Yra	–		Yra
17	–	Maža salė	DOSPEL	Su gamykline automatika	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A, N-5	–
18	–	Didelė salė	DOSPEL	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Ant stogo virš salės, korpusas-A	–
19	–	Reanimacija (Liubšio)	GEA	Su gamykline automatika	–	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje, korpusas-D, N-11	–
20	–	Reanimacija (Liubšio-buitinės)	GEA	Su gamykline automatika	–	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-D, N-11	–
21	–	Sterilizacija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-B, N-7	–

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriai	Oro šildymas	Oro šaldymas	Oro valymo filtrai	EL. garintuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. šild.
22	–	Endoskopija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–	Techniniame aukšte, korpusas-A, N-1	–
23	–	LOR	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–		–
24	–	Dienos chirurgija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–		–
25	–	Chirurgijos administracija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–		–
26	–	Urologija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra		–
27	–	2-Chirurgija	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra		–
28	–	Kompresorinė	AMALVA	Su gamykline automatika	–	–	–	Yra	–	D korpuso rūsyje, N-14	Yra
29	–	Neišnešiotų naujagimių	GEA	Su gamykline automatika	Yra	Yra	Yra	Yra	–	D korpuso rūsyje, N-15	Yra

Pediatrijos korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 2 priedas

Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatorius	Oro šildymas	Oro šaldymas	Oro valymo filtrai	EL. garantuvas	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	El. pašild.
1	–	Tuberkuliozinė-1 (kabinetai)	DOSPEL	Su gamykline automatika	–	–	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A	Yra
2	–	Tuberkuliozinė-2 (palatos)	DOSPEL	Su gamykline automatika	–	–	–	Yra	–	Rūsyje, korpusas-A	Yra
3	–	Kaulų čiulpai	GEA	Honeywell	–	Yra	Yra	Yra	Yra	Rūsyje, korpusas-A, N-1	Yra
4	–	2- reanimacija (Zubka)	GEA	Honeywell	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Techniniame aukšte, korpusas-D, N-3	Yra

Saldymo mašinos
Įrangos kiekiai ir sąrašas

Techninės specifikacijos 2 priedas

Adresas: Santariškių g. 7, Vilnius

Eil. Nr.	Korpusas	Įrenginys	Įrenginių kiekis
1	A	McQuay	1
		AERMEC	4
		GEA	3
		Mitsubishi electric	1
2	B	ONINEN	1
		GEA	2
3	D	GEA	5
Iš viso:			17

Šaldymo mašinos

Įrangos kiekiai ir sąrašas

Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius

Eil. Nr.	Korpusas	Įrenginys	Įrenginių kiekis
1	A	GEA	1
2	D	GEA	1
Iš viso:			2

Kondicionieriai Įrangos kiekiai ir sąrašas

Techninės specifikacijos 2 priedas

Adresas: Santariškių g. 7, Vilnius

Eil. Nr.	Įrenginys	Korpusas	Įrenginių kiekis
1	McQuai	A	3
2	DAIKIN	C	2
3	Mitsubishi electric	A	22
4	McQuai	A	3
5	ELEKTRA	A	1
6	ELEKTRA	C	1
7	Cooper-Hunter	B	1
8	Fujitsu	B	2
9	Fujitsu	A	2
10	Fujitsu	D	1
11	Electrolux	A	4
12	Electrolux	B	1
Iš viso:			43

Kondicionieriai Įrangos kiekiai ir sąrašas

Adresas: Santariškių g. 4, Vilnius

Eil. Nr.	Įrenginys	Korpusas	Įrenginių kiekis
1	TARDIAN	C	6
2	Cooper-Hunter	C	2
3	Fujitsu	C	1
Iš viso:			9

L korpuso vėdinimo sistemų charakteristikos

Techninės specifikacijos 3 priedas

Adresas: Santariškių g. 14, Vilnius

Eil. Nr.	Sistemos žymėjimas	Aptarnaujamos patalpos pavadinimas	Vėdinimo įrenginio tipas	Valdiklis	Rekuperatoriaus	Šildymo sekcija	Šaldymo sekcija	Oro valymo filtras	Garinė drėkinimo sekcija	Vėdinimo įrangos pastatymo vieta	EL. šildymas	UV lempos
1	PI-1	Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris	AeroMaster XP 10	Siemens	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje	–	Yra
2	PI-2	Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris	AeroMaster XP 10	Siemens	Yra	Yra	–	Yra	–	Rūsyje	–	Yra
3	PI-3	Infekcinių ligų ir tuberkuliozės poskyris	AeroMaster XP 04	Siemens	Yra	Yra	–	Yra	–	Tech. Patalpa	–	Yra
4	PI-4	Radiologijos ir branduolinės medicinos centras	AeroMaster XP 04	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	–	Yra
5	PI-5	Konsultacijų ir imunoprofilaktikos kabinetas	AeroMaster XP 06	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	–	Yra
6	PI-6	Infekcinių ligų Priėmimo - subos pagalbos skyrius	AeroMaster XP 28	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
7	PI-7	COVID-19 skyrius	AeroMaster XP 04	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
8	PI-8	Kaulų čiulpu transplantacijos sk.	AeroMaster XP 17	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
9	PI-9	Bendrosios hematologijos sk.	AeroMaster XP 17	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra

10	PI-10	Onkologijos chemoterapijos sk. dienos stacionaras	AeroMaster XP 13	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
11	PI-11	COVID-19 skyrius	AeroMaster XP 22	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
12	PI-12	COVID-19 skyrius	AeroMaster XP 17	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
13	PI-13	COVID-19 skyrius	AeroMaster XP 10	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
14	PI-14	Vaistam atsparios tuberkuliozės skyrius	AeroMaster XP 10	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
15	PI-15	Tuberkuliozės tyrimų laboratorija	AeroMaster XP 22	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
16	PI-16	II-as Infekcinių ligų skyrius	AeroMaster XP 10	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
17	PI-17	II-as Infekcinių ligų skyrius	AeroMaster XP 28	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
18	PI-17'	II-as Infekcinių ligų skyrius	AeroMaster XP 06	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
19	PI-18	COVID-19 laboratorija	AeroMaster XP 28	Siemens	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Yra	Tech. Patalpa	Yra	Yra
20	P-1	Patalpos	Stoginis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–	–
21	P-2	Patalpos	Stoginis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–	–
22	P-3	Patalpos	Stoginis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–	–
23	P-4	Patalpos	Kanalinis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ortakėje	–	–
24	P-5	Patalpos	Stoginis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–	–
25	P-6	Patalpos	Stoginis ventiliatorius	–	–	–	–	–	–	–	Ant stogo	–	–

Kondicionieriai

Įrangos kiekiai ir sąrašas

Adresas: Santariškių g. 14, Vilnius

Techninės specifikacijos 3 priedas

Eil.nr.	Įrenginys	Korpusas	Įrenginių kiekis	Pastabos
1	kondicion.	L	15	
Iš viso:			15	

Kondicionieriai:

Panasonik

Daikin

Mitsubishi

Šaldymo mašinos
Įrangos kiekiai ir sąrašas
Adresas: Santariškių g. 14, Vilnius

Techninės specifikacijos 3 priedas

Eil.nr.	Korpusas	Įrenginys	Įrenginių kiekis	Pastabos
1	L	AERMEC	3	
		Iš viso:	3	

VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

Adresas: P. Baublio g. 5, Vilnius.

Eil. Nr.	Sistemos pavadinimas	Kiekis vnt.
1	Vėdinimo sistema PI-1 VTS Clima VS-40-R-PH 4380*/4855* oro kiekis m3/h su šaldymo agregatu	1
2	Vėdinimo sistema PI-2 VTS Clima VS-55-R-RMHC 4500*/ 4500* oro kiekis m3/h	1
3	Vėdinimo sistema PI-3.1 VTS Clima VS-55-R-H/EF 11087*/3051* oro kiekis m3/h	1
4	Vėdinimo sistema PI-3.2 VTS Clima VS-30-R-FV/E 2890*/3495* oro kiekis m3/h	1
5	Vėdinimo sistema P-4 VTS Clima VS-21-R-H/EF 2360*/ 2320 oro kiekis m3/h	1
6	Vėdinimo sistema I-1 CTB/4-1300/315 648*/630 oro kiekis m3/h	1
7	Vėdinimo sistema I-2 RS – 125 L 216*/227 oro kiekis m3/h	1
8	Vėdinimo sistema I-3 ALTEKO RFC 200-15 190*/210 oro kiekis m3/h	1
9	Vėdinimo sistema I-4 ALTEKO RFC 200-15 135*/142 oro kiekis m3/h	1
10	Vėdinimo sistema I-5 TEKORFC 200-15 750*/790 oro kiekis m3/h	1
11	Vėdinimo sistema I-6 CTB/4-1300/315 648*/630 oro kiekis m3/h	1
12	Vėdinimo sistema I-7 CTB/4-1300/315 90*/98 oro kiekis m3/h	1
13	Vėdinimo sistema I-8 ALTEKO RFC 200-1 1100*/1145 oro kiekis m3/h	1
14	Vėdinimo sistema I-9 Remak RF 40/25-2E 750*/800 oro kiekis m3/h	1
15	Vėdinimo sistema I-10 Remak RF 40/25-2E 750*/820 oro kiekis m3/h	1
16	Vėdinimo sistema I-11 Remak RF 40/25-2E 750*/810 oro kiekis m3/h	1
17	Vėdinimo sistema I-12 Remak RF 40/25-2E 750*/815 oro kiekis m3/h	1
18	Vėdinimo sistema I-13 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h	1
19	Vėdinimo sistema I-14 Remak RF 40/25-2E RF 40/25-2E 750*/755 oro kiekis m3/h	1
20	Vėdinimo sistema I-15 Remak RF 40/25-2E 750*/820 oro kiekis m3/h	1
21	Vėdinimo sistema I-16 Remak RF 56/35-4E 1500*/1455 oro kiekis m3/h	1
22	Vėdinimo sistema I-17 Remak RF 40/25-2E 750*/740 oro kiekis m3/h	1
23	Vėdinimo sistema I-18 Remak RF 40/25-2E 750*/735 oro kiekis m3/h	1
24	Vėdinimo sistema I-19 Remak RF 40/25-2E 750*/730 oro kiekis m3/h	1
25	Vėdinimo sistema I-20 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h	1
26	Vėdinimo sistema I-21 Remak RF 40/25-2E 750*/710 oro kiekis m3/h	1
27	Vėdinimo sistema I-22 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h	1
28	Vėdinimo sistema I-23 Remak RF 40/25-2E 750*/710 oro kiekis m3/h	1
29	Vėdinimo sistema I-24 Remak RF 40/25-2E 750*/720 oro kiekis m3/h	1
30	Vėdinimo sistema I-25 Remak RF 40/25-2E 750*/705 oro kiekis m3/h	1
31	Vėdinimo sistema I-26 Remak RF 40/25-2E 750*/805 oro kiekis m3/h	1
32	Vėdinimo sistema I-27 Remak RF 40/25-2E 750*/815 oro kiekis m3/h	1
33	Vėdinimo sistema I-28 Remak RF 40/25-2E 750*/760 oro kiekis m3/h	1

34	Vėdinimo sistema K-1 VTS Clima VS-55-R-HC/EF 6000*/3000* oro kiekis m3/h su šaldymo agregatu	1
35	Vėdinimo sistema OŠ-2 AKU 315 D 750*/680 oro kiekis m3/h	1
36	Vėdinimo sistema OŠ-3 VKA 125 LD 100*/105 oro kiekis m3/h	1
37	Vėdinimo sistema OŠ-4 VKA 315 LD 1000*/1060 oro kiekis m3/h	1
38	Vėdinimo sistema OŠ-5 VKA 125 LD 100*/108 oro kiekis m3/h	1
39	Vėdinimo sistema OŠ-6 AKU 400 D 1000*/1090 oro kiekis m3/h	1
40	Vėdinimo sistema OŠ-7 VKS 400-200-4-L1 500*/460 oro kiekis m3/h	1
41	Vėdinimo sistema OŠ-8 AKU 400 D 1000*/1020 oro kiekis m3/h	1
42	Vėdinimo sistema OŠ-9 VKS 400-200-4-L1 600*/615 oro kiekis m3/h	1
43	Vėdinimo sistema OŠ-10 VKA 100 LD 108*/112 oro kiekis m3/h	1
44	Ortakiniai oro kondicionieriai	3
45	Split tipo oro kondicionieriai	10