

Priedas Nr.1

Eil. Nr.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Iš viso EUR be PVM
1. ARDYMO DARBAI					
1	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	62.000		
2	Bordūrų (gatvės bortu), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09	m	62.000		
3	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0.248		
4	Šaligatvių dangos iš betoninių plokščių ardymas, kai plokščių matmenys 0,25-0,65m2	100m2	8.000		
5	Bordūrų (šaligatvio bortu), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09	m	175.000		
6	Laiptatakų su gelžbetonio pakopom, sudėtų ant grunto pagrindo, išardymas k8=1.17	100m2	0.162		
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25m3 talpos kaušais	t	139.000		
8	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	139.000		
2. GRINDINIŲ ĮRENGIMO DARBAI, ĮRENGIANT GATVĖS IR VEJOS BORTUS					
1	150X300mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0.620		
2	80x200mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1.750		
3	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas ir tankinimas	100m3	0.480		
4	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10m2	80.000		
5	Betoninių trinkelėlių mūras, naudojant skiedinį ir rievėjant siūles k8=1.07	m3	3.240		
6	Asfaltbetonio dangos atstatymas po bordiūrų pakeitimo	t	2.400		
7	Šulinių žeminimas	vnt	4.000		
8	Vejos mažų plotų atnaujinimas	100m2	0.750		

Viso be PVM

MB Jarstata ne PVM mokėtojas