Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	80,0	30,0755	2406,04
11	R13-5	Pamato cokolio keraminių plytelių nuardymas	m2	107,0	4,5322	484,95
12	R11-126	Tinko nudaužymas nuo cokolio	m2	107,0	3,2194	344,48
13	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, naudojant drenažinę membraną. k9=1.15	m2	124,0	4,1331	512,5
14	F60-8-2	Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš išorės izoliac. putų polistirolo plokštėmis ir įrengiant teptinę izoliaciją	m2	212,4	24,9465	5298,64
15	R62P-2410	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos be angų k9=1.15	100m2	1,24	1143,9938	1418,55
16	R14-183-7	Fasadų lygių paviršių dažymas emulsiniais dažais, dirbant nuo žemės k9=1.15	100m2	1,24	670,1955	831,04
17	N12-139	Cokolio apšiltinimo apskardinimas lenktais skardos frofiliais	100m2	0,354	1276,9889	452,05
18	N27P-9-1	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,29	1472,4161	1899,42
19	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	1,24	817,2376	1013,37
20	R62P-0302	Nuogrindų bordiūrų atstatymas po pamatų remonto k9=1.15	m	187,0	10,4411	1952,49
21	R62P-0303	Nuogrindų dangos atstatymas po pamatų remonto , kai nuogrindų danga betoninės trinkelės k9=1.15	m2	130,9	25,8006	3377,3
22	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	45,5	22,0306	1002,39
23	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=17.000	t	45,5	11,5391	525,03
24	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1,24	400,4762	496,59
25	R23-66	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	t	210,8	6,109	1287,78
		Skyriuje 2				32133,74
	3	**Tūrinio vandens šildytuvo įrengimas**				
1	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 300 l	vnt.	1,0	845,2026	845,2
		Skyriuje 3				845,2
		Žiniaraštyje 4				65280,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				13709,01
		Iš viso žiniaraštyje 4				78990,0

Sudarė :

LK LV ĮAT KJAC IPS
Statinių priežiūros inžinierius
Povilas Brazdauskas

LK LV įgulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. ltn. Darius Mikalauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA LOGISTIKOS VALDYBOS

Direktorius
Paulius Paražinskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS UAB „Apdailos ekspertai" LTD REPUBLIC OF LITHUANIA

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas LK SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONO PASTATO 14C2/P (RAMOVĖ) (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) PATALPŲ PRITAIKYMO SPORTO IR MEDICINOS PASKIRČIAI REMONTO DARBAI

Rangovas UAB "Apdailos ekspertai"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Gruodis	
					mėn	
1.	Salės kondicionavimo blokų įrengimas	39085,48			**1**	**15**
2.	Lauko darbai	38881,83			**1**	**15**
3.	Tūrinio vandens šildytuvo įrengimas	1022,69			**1**	**15**
	IŠ VISO (eurų su PVM):	**78990,00**				

Rangovas:
Rangovo vardu Direktorius Paulius Paražinskas
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Užsakovas:
Užsakovo vardu LK LV įgulų aptarnavimo Tarnybos vadas plk. ltn. Darius Mikalauskas
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.