

Užsakovas
(Statytojas)

**NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA
(UTENOS APYLINKĖS TEISMAS)**

Projekto
pavadinimas

**ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
J.BASANAVIČIAUS G. 65 , UTENA, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS**

Statybos vieta

J.BASANAVIČIAUS G.65 , UTENOS R. SAV.

Statybos rūšis

PAPRASTASIS REMONTAS

Statinio kategorija

NEYPATINGAS STATINYS

Statinio
paskirtis

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI

Projekto rengimo
etapas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

Projekto dalis

**ŠAMATINIAI SKAIČIAVIMAI -
PIRMAS ETAPAS
P/847-TDP**

Patvirtinta:

Užsakovo atsakingas atstovas

(pareigos, v. pavardė)

2021 m. _____ mėn. ____ d.

Suvestinis statybos darbų kainos skaičiavimas

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis *

Kompleksas: Nacionalinė teismų administracija

Eil. Nr.	Sąmatų ir skaičiavimų Nr.	Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas	Sąmatinė kaina				
			Statybos ir montavimo darbai	Įrengimai, baldai, inventoriai	Kitos išlaidos	Bendra sąmatinė kaina (Eur, ct)	Vieneto kaina

Skyrius 1 Sklypas

Statybos sklypo įsigijimo išlaidos

Iš viso už skyrių 1

Skyrius 2 Statybos sklypo paruošimas

Statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos

Kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.

Iš viso už skyrių 2

Skyrius 3 Statinio statyba ir įrengimas

1	O001	J. Basanavičiaus g. 65, Utena	251201,14	8565,00		259766,14	
Iš viso už skyrių 3			251201,14	8565,00		259766,14	

Skyrius 4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos

(Remontas ir rekonstrukcija)

8 %

Projektavimo darbai	5,8%			14962,53	14962,53	
Techninė priežiūra	1,1%			2909,38	2909,38	
Autorinė priežiūra	0,6%			1454,69	1454,69	
Ekspertizė	0,6%			1454,69	1454,69	
Iš viso už skyrių 4				20781,29	20781,29	

Skyrius 5 Kitos statinio išlaidos

Statybos finansavimo išlaidos

Draudimas

Garantijos

Bandomosios produkcijos gamybos išlaidos

Techninio personalo apmokymo išlaidos

Iš viso už skyrių 5

Skyrius 6 Rezervas

(statybos trukmė iki 1 metų)

Statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytos išlaidos	5 %			14027,37	14027,37	
Iš viso už skyrių 6				14027,37	14027,37	

Iš viso pagal 1-6 skyrius

251201,14	8565,00	34808,66	294574,80	
-----------	---------	----------	-----------	--

Direktorius:

Projekto vadovas:

Sudarė: Justas Jančauskas

Atestato Nr. 34185

Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis *

Kompleksas: **Nacionalinė teismų administracija**

Objektas: **J. Basanavičiaus g. 65, Utena**

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
			Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	Konstrukcijos ir architektūra	89197,18	18731,41	107928,59
2	S002	Elektrotechnika	36559,31	7677,46	44236,77
3	S003	Oro kondicionavimas	32694,72	6865,89	39560,61
4	S004	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	34961,52	7341,92	42303,44
5	S005	Apsauginė signalizacija	14149,98	2971,50	17121,48
6	S006	Įranga (ŽN keltuvas)	8157,14	407,86	8565,00
7	S007	Gaisrinė signalizacija (Esama)	41,53	8,72	50,25
Iš viso:			215761,38	44004,76	259766,14

Sudarė: Justas Jančauskas
Atestato Nr. 34185



Kompleksas: **Nacionalinė teismų administracija**
 Objektas: **J. Basanavičiaus g. 65, Utena**
 Žiniaraštis: **Konstrukcijos ir architektūra**

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis *

Iš viso: **107928,59 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Patalpų vidaus apdailos darbai (Lubos)									
1	R14-220 (S9=1,17)	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100 m2	257,15	2,599	611,12	57,23		668,34
2	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	22,30	386,35	5345,12	3214,43	57,33	8616,89
3	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	715,34	2,7868	1342,08	651,41		1993,50
Iš viso už skyrių Patalpų vidaus apdailos darbai (Lubos)						7298,32	3923,07	57,33	11278,73
Skyrius Patalpų vidaus apdailos darbai (Sienos ir pertvaros)									
4	R14-219 (S9=1,17)	Senų dažų ar tapetų pašalinimas nuo sienų paviršių	100 m2	216,61	17,7355	3451,23	390,52		3841,75
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	2,94	60,77	178,74			178,74
6	N15-51 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkas	100 m2	915,80	0,75	544,59	113,59	28,67	686,85
7	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	262,97	17,7413	4348,39	317,00		4665,39
8	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	545,87	17,7413	6154,81	3529,68		9684,49
9	N8-8-1 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100 m2	449,47	0,5897	121,89	138,34	4,81	265,05
10	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	128,88	0,5897	38,45	37,53	0,02	76,00
11	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	24,00	58,97	773,80	641,36		1415,16
12	N8P-0501 (S9=1,119; S10=1,15)	120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas	m2	26,16	26,62	350,86	281,96	63,58	696,41
13	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	209,47	0,95	102,79	82,04	14,17	199,00
14	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	44,20	2,5	60,40		50,09	110,50
15	N46-144	Pertvarų išardymas	100 m2	270,10	0,192	51,86			51,86
Iš viso už skyrių Patalpų vidaus apdailos darbai (Sienos ir pertvaros)						16177,82	5532,03	161,34	21871,19
Skyrius Patalpų vidaus apdailos darbai (Grindys)									
16	F11-3-15	Pvc kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100 m2	2667,51	3,2381	2879,80	5652,63	105,24	8637,68
17	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu	100 m2	386,41	1,0729	201,42	185,34	27,82	414,58
18	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	31,39	107,29	2166,83	1196,42	4,55	3367,80
19	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	3,85	107,29	140,25	262,65	10,11	413,00
20	R5-1	Laminato grindų ardymas	m2	2,04	253,4	517,95			517,95
21	F11-3-10	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100 m2	2453,84	2,1981	2017,86	3370,10	5,82	5393,78
22	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	246,96	1,3786	340,46			340,46
Iš viso už skyrių Patalpų vidaus apdailos darbai (Grindys)						8264,57	10667,13	153,54	19085,24
Skyrius Gaminiai, langai, palangės, durys bei demontavimas									
23	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą	100 m2	1418,64	0,935	1326,43			1326,43
24	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	111,08	79,2	1301,43	7426,43	69,92	8797,77

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
25	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	108,57	6,3	93,11	587,59	3,26	683,96
26	N2P-0301	Plieninių išorinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	m2	127,26	3,6	79,32	372,80	6,03	458,15
Iš viso už skyrių Gaminiai, langai, palangės, durys bei demontavimas						2800,29	8386,82	79,21	11266,32
Skyrius Kiti darbai									
27	N16P-1014	Kambario reikmenų - pakaba montavimas	vnt	32,67	2	4,59	60,52	0,22	65,33
28	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	4,69	160	647,68	102,70		750,38
29	N46-188 (S9=1,17)	Esamų laiptų pakopų ardymas	100 m2	5344,05	0,02	92,24		14,64	106,88
30	N6-222-10 (S10=1,15)	Laiptų maršų betonavimas	m3	69,57	1,2	71,04		12,44	83,49
31	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	79,68	1,2		95,62		95,62
32	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	38,10	2	52,81	23,28	0,11	76,20
33	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	3,35	3	10,05			10,05
34	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4,33	3	12,99			12,99
35	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4,09	3	12,26			12,26
36	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinamas 4 varžtais	vnt	74,43	2	8,63	140,00	0,22	148,85
37	N17-25-1	Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	111,42	3	55,08	278,77	0,40	334,25
38	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	79,32	3	71,60	166,15	0,22	237,97
39	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	37,98	2	15,89	60,07		75,97
40	N17-13	Trapo montavimas	kompl.	20,90	1	4,31	16,59		20,90
41	R19-28	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	38,53	1	13,49	25,04		38,53
42	N21-152	Iki 50mm skersmens polietileningų vamzdžių montavimas	100m	570,19	0,02	2,83	8,57		11,40
43	N18-179	Iki 25 mm skersmens triegio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	vnt	10,88	1	5,60	5,21	0,07	10,88
44	R6-3 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	57,53	0,12	3,82		3,08	6,90
45	N46-7 (S9=1,068)	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis	t	2441,84	0,1536	219,49	123,25	32,32	375,07
46	N46-17 (S9=1,068)	Metalinių sijų ir ilginių apibetonavimas	m3	335,85	0,1	19,71	12,61	1,26	33,59
47	R11-77 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	17,66	1,44	23,20	2,23		25,44
Iš viso už skyrių Kiti darbai						1347,33	1120,61	64,99	2532,94
Iš viso						35888,33	29629,67	516,42	66034,42
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		888,89
Papildomų mechanizmų vertė								3%	15,49
Papildomas darbo uždarbis							8%		2871,07
Iš viso						38759,39	30518,56	531,91	69809,87
Soc. draudimas						1,79%			693,79
Statinio statybos išlaidos						39453,19	30518,56	531,91	70503,66
Statybvietsės išlaidos						9%	9%	9%	6345,33
Iš viso tiesioginės išlaidos						43003,97	33265,23	579,79	76848,99
Pridėtinės išlaidos						20,9%			8100,71
Pelnas						5%	5%	5%	4247,49
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						53659,92	34928,49	608,77	89197,18
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						53659,92	34928,49	608,77	89197,18
PVM						21%	21%	21%	18731,41
Bendra vertė su PVM						64928,50	42263,47	736,61	107928,59

Sudarė: Justas Jančiauskas

Atestato Nr. 34185



Kompleksas: **Nacionalinė teismų administracija**
 Objektas: **J. Basanavičiaus g. 65, Utena**
 Žiniaraštis: **Įranga (ŽN keltuvas)**

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

8565 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	261600	Keltuvas žmonėms su negalia	kompl	8157,14	1		8157,14		8157,14
		Iš viso					8157,14		8157,14
		Pagalbinių medžiagų vertė							
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso					8157,14		8157,14
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos					8157,14		8157,14
		Statybvietės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos					8157,14		8157,14
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					8157,14		8157,14
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM					8157,14		8157,14
		PVM				5%	5%	5%	407,86
		Bendra vertė su PVM					8565,00		8565,00

Sudarė: Justas Jančiauskas
 Atestato Nr. 34185



Kompleksas: Nacionalinė teismų administracija

Objektas: J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis: Oro kondicionavimas

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis *

Iš viso: **39560,61 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
1	N20P-0807	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia daugiau 20,0kW	vnt	7316,05	1	40,39	7202,78	72,88	7316,05
2	N20P-0803	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia iki 5,0kW	vnt	1222,68	13	286,42	15606,76	1,72	15894,90
3	490033-4	Trišakis lituojamas variniams vamzdžiams	vnt	78,00	19		1482,00		1482,00
4	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	m	8,52	97	329,47	494,70	2,06	826,23
5	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių 15mm montavimas (m vamzdžio)	m	6,24	40	132,19	115,16	2,12	249,47
6	140085	Fasoninės dalys vamzdžiams	kompl.	24,80	1		24,80		24,80
7	R63P-7111	Angų sienose įrengimas ir atstatymas	vnt.	24,25	35	326,48	368,75	153,59	848,83
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	411,43	1,33	404,52	91,63	51,05	547,20
9	2043-81	Montavimo medžiagos	kompl.	10,58	13		137,54		137,54
Iš viso						1519,47	25524,12	283,42	27327,01
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		765,72
Papildomų mechanizmų vertė								3%	8,50
Papildomas darbo uždarbis						8%			121,56
Iš viso						1641,03	26289,84	291,92	28222,79
Soc. draudimas						1,79%			29,37
Statinio statybos išlaidos						1670,40	26289,84	291,92	28252,16
Statybvietsės išlaidos						9%	9%	9%	2542,69
Iš viso tiesioginės išlaidos						1820,74	28655,93	318,19	30794,86
Pridėtinės išlaidos						20,9%			342,97
Pelnas						5%	5%	5%	1556,89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2271,90	30088,72	334,10	32694,72
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						2271,90	30088,72	334,10	32694,72
PVM						21%	21%	21%	6865,89
Bendra vertė su PVM						2749,00	36407,35	404,26	39560,61

Sudarė: Justas Jančiauskas

Atestato Nr. 34185



Kompleksas: **Nacionalinė teismų administracija**
 Objektas: **J. Basanavičiaus g. 65, Utena**
 Žiniaraštis: **Elektrotechnika**

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis *

Iš viso: **44236,77 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N21-561	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	vnt	348,18	8	543,46	2240,96	1,06	2785,48
2	263341	Montavimo medžiagos	kompl.	60,80	1		60,80		60,80
3	220732	Ugniai atsparios izoliacinės medžiagos	kompl.	53,20	1		53,20		53,20
4	N21-211	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100 vnt	2142,65	1,96	1019,55	3180,05		4199,60
5	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'jėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	3654,73	0,1	63,53	301,95		365,47
6	N50-315	Judesio jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	14,09	19	71,51	194,94	1,21	267,66
7	N21-198	Jungiklio montavimas	100 vnt	499,17	0,57	94,69	189,84		284,53
8	N21-202	Perjungiklių montavimas	100 vnt	699,17	0,08	13,29	42,64		55,93
9	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu	100m	216,28	50,49	5934,90	3518,43	1466,84	10920,16
10	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	529,37	13,09	5413,45	1460,53	55,50	6929,48
11	N21P-0324	Kištukinių lizdų montavimas	100vnt	430,72	2,94	384,32	882,00		1266,32
12	N21-207	Grindinių dėžučių montavimas	100 vnt	2314,06	0,08	22,49	162,64		185,12
Iš viso						13561,17	12287,98	1524,61	27373,76
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		368,64
Papildomų mechanizmų vertė								3%	45,74
Papildomas darbo uždarbis							8%		1084,89
Iš viso						14646,07	12656,62	1570,34	28873,03
Soc. draudimas							1,79%		262,16
Statinio statybos išlaidos						14908,23	12656,62	1570,34	29135,19
Statybvietės išlaidos							9%	9%	2622,17
Iš viso tiesioginės išlaidos						16249,97	13795,71	1711,67	31757,36
Pridėtinės išlaidos							20,9%		3061,03
Pelnas							5%	5%	1740,92
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						20276,55	14485,50	1797,26	36559,31
Bendra vertė be PVM						20276,55	14485,50	1797,26	36559,31
PVM							21%	21%	7677,46
Bendra vertė su PVM						24534,63	17527,46	2174,68	44236,77

Sudarė:



Kompleksas: Nacionalinė teismų administracija
 Objektas: J. Basanavičiaus g. 65, Utena
 Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **17121,48 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N50-307	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	454,60	1	33,95	420,52	0,13	454,60
2	N50-236-3	GSM modulių montavimas	vnt	64,91	1	4,59	60,26	0,06	64,91
3	N50-313	Apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt	150,89	3	87,70	364,56	0,40	452,66
4	N50-311	Apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	115,13	4	19,24	441,04	0,25	460,53
5	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas	vnt	22,09	4	15,06	73,04	0,25	88,35
6	N50-316	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, klijuojant	vnt	18,03	43	130,26	645,10		775,37
7	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas	vnt	7,35	9	27,26	38,34	0,57	66,18
8	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt	35,52	1	4,87	30,52	0,13	35,52
9	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	28,81	3	10,47	75,78	0,19	86,44
10	N50-316	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos klijuojant	vnt	4,03	64	193,88	64,15		258,03
11	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	109,10	19,2	576,58	1500,33	17,81	2094,72
12	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos MIN1cm2 kanalų montavimas	100m	435,48	3,3	648,10	777,98	11,02	1437,09
13	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas	100m	442,48	5,3	1868,98	459,32	16,85	2345,15
14	N21P-0210	Laidų, kabelių ženklavimas žyminėmis plokštelėmis	100vnt	16,40	0,5	6,29	1,91		8,20
15	N50-359	Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai	100m	78,30	5	367,65		23,85	391,50
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas)	100m	223,24	5	963,90	150,72	1,59	1116,21
17	R61P-2715	Optinių jutiklių laiptinėse demontavimas	vnt	1,87	47	86,29		1,49	87,79
18	N50-403	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų perkėlimas	vnt	7,08	36	231,34	18,72	4,77	254,83
19	N50-404	Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje	10vnt	2,95	3,6	10,63			10,63
20	N50-393-1	Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	vnt	44,44	1	44,44			44,44
21	N50-376	16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt	31,11	1	31,11			31,11
Iš viso						5362,57	5122,29	79,38	10564,24
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		153,67
Papildomų mechanizmų vertė								3%	2,38
Papildomas darbo uždarbis						8%			429,01
Iš viso						5791,58	5275,95	81,76	11149,29
Soc. draudimas						1,79%			103,67
Statinio statybos išlaidos						5895,24	5275,95	81,76	11252,96
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	1012,77
Iš viso tiesioginės išlaidos						6425,82	5750,79	89,12	12265,73
Pridėtinės išlaidos						20,9%			1210,44
Pelnas						5%	5%	5%	673,81
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8018,07	6038,33	93,58	14149,98
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						8018,07	6038,33	93,58	14149,98
PVM						21%	21%	21%	2971,50
Bendra vertė su PVM						9701,86	7306,38	113,23	17121,48

Sudarė: Justas Jančiauskas
 Atestato Nr. 34185



Kompleksas: **Nacionalinė teismų administracija**
 Objektas: **J. Basanavičiaus g. 65, Utena**
 Žiniaraštis: **Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)**

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **42303,44 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N50-397	Komutacinių spintų montavimas	vnt	294,94	1	4,29	290,52	0,13	294,94
2	N50-399	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	31,58	15	247,86	225,89		473,75
3	N50-236-1	Telefonų stočių montavimas ir komutavimas	vnt	510,75	1	10,10	500,52	0,13	510,75
4	N50-236-3	Wifi maršrutizatorių įrengimas	vnt	74,91	3	13,77	210,78	0,19	224,74
5	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt	313,73	6	22,03	1860,36		1882,39
6	N50-333	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt	114,73	1	4,41	110,26	0,06	114,73
7	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	111,57	48,82	1926,83	3519,92		5446,75
8	N21P-0324	Kištukinių lizdų montavimas	100vnt	430,72	0,73	95,43	219,00		314,43
9	N21P-0309	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas	100m	511,21	15,5	6077,64	1813,31	32,86	7923,81
10	N21-540	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 110x60mm skersmens montavimas	100m	687,21	2	695,76	678,66		1374,42
11	R63P-0142	Kabelių pritraukimo dėžių montavimas	vnt.	37,43	3	20,34	91,56	0,40	112,30
12	1515	Pagalbinės medžiagos	kompl	198,40	1		198,40		198,40
13	D1-637	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt	91,80	1	91,80			91,80
14	N50-362	Stačiakampių lizdų paslėptos instaliacijos prietaisams iškirtimas	100vnt	165,30	0,08	12,42		0,81	13,22
15	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai	100m	78,30	22	1617,66		104,94	1722,60
16	N21P-0316	Vagų užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas)	100m	223,24	22	4241,16	663,17	7,00	4911,32
Iš viso						15081,49	10382,35	146,52	25610,37
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		311,47
Papildomų mechanizmų vertė								3%	4,40
Papildomas darbo uždarbis						8%			1206,52
Iš viso						16288,01	10693,82	150,91	27132,75
Soc. draudimas						1,79%			291,56
Statinio statybos išlaidos						16579,57	10693,82	150,91	27424,31
Statybvietės išlaidos						9%	9%	9%	2468,19
Iš viso tiesioginės išlaidos						18071,73	11656,27	164,50	29892,49
Pridėtinės išlaidos						20,9%			3404,19
Pelnas						5%	5%	5%	1664,83
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						22549,72	12239,08	172,72	34961,52
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						22549,72	12239,08	172,72	34961,52
PVM						21%	21%	21%	7341,92
Bendra vertė su PVM						27285,16	14809,29	208,99	42303,44

Sudarė: UAB "Agentus"



Kompleksas: Nacionalinė teismų administracija
 Objektas: J. Basanavičiaus g. 65, Utena
 Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija (Esama)

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso:

50,25 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	27,78	1	27,78			27,78
		Iš viso				27,78			27,78
		Pagalbinių medžiagų vertė					3%		
		Papildomų mechanizmų vertė						3%	
		Papildomas darbo uždarbis				8%			2,22
		Iš viso				30,00			30,00
		Soc. draudimas				1,79%			0,54
		Statinio statybos išlaidos				30,53			30,53
		Statybvietės išlaidos				9%	9%	9%	2,75
		Iš viso tiesioginės išlaidos				33,28			33,28
		Pridėtinės išlaidos				20,9%			6,27
		Pelnas				5%	5%	5%	1,98
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				41,53			41,53
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM				41,53			41,53
		PVM				21%	21%	21%	8,72
		Bendra vertė su PVM				50,25			50,25

Sudarė: Justas Jančauskas
 Atestato Nr. 34185