



CONLISTA

Įmonės kodas: 302315841, PVM kodas: LT100009967616

Buveinės adresas: J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius

A/S: LT584010051003612311, AB DNB Bankas

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO
2021-10-22

Nacionalinės teismų administracijos Viešųjų pirkimų komisijai paprašius teikiame paaiškinimą:

1. Su pasiūlymu pateiktame 6 žiniaraštyje „Įranga (ŽN keltuvas)“ nurodyta, kad taikomas 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas. Nuo 2013-01-01 lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu yra apmokestinamas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių tiekimas ir šių priemonių remontas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-12-19 įsakymu Nr. A1-338).
2. Kainos pagrindimui teikiame detalę lokalinę sąmatą.
3. Visi darbai, medžiagos, mechanizmai ir kitos sąnaudos, reikalingos Projekto sprendiniams įgyvendinti įskaičiuotos į pateiktą pasiūlymą.
4. Neketiname pasinaudoti sutarties 2.6 punkte numatyta iki 80 proc. Sutarties vertės išankstinio mokėjimo galimybe, tačiau esant būtinai sąlygai, neatmetame tokios galimybės ir užtikriname jos įgyvendinimą laimėjimo atveju

Priedai: Detali lokalinė sąmata- 9 l.

Direktorius



Aidas Bogušis

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statinyss 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Konstrukcijos ir architektūra	100971,86		100971,86	83447,82
2	Elektrotechnika	42532,96		42532,96	35151,21
3	Oro kondicionavimas	27055,72		27055,72	22360,1
4	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	43240,0		43240,0	35735,54
5	Apsauginė signalizacija	17667,43		17667,43	14601,18
6	Įranga		10500,0	10500,0	10000,0
7	Gaisrinė signalizacija (esama)	51,75		51,75	42,77
	Iš viso:	231519,72	10500,0	242019,72	201338,62

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 1 Konstrukcijos ir architektūra

Suma žiniaraščiui 100971.86 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Lubų apdailos darbai								
1	R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m2	2,599	768,85	67,09		835,94
2	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	386,35	5579,95	4512,65	64,54	10157,14
3	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,7868	1733,76	766,84		2500,60
Skyriuje 1					8082,56	5346,58	64,54	13493,68
2 Sienų ir pertvarų apdailos darbai								
1	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	17,7355	4161,12	457,74		4618,86
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	60,77	263,13			263,13
3	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	0,75	738,83	137,54	32,51	908,88
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	17,7413	6402,64	798,38		7201,02
5	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	17,7413	7549,58	4323,08		11872,66
6	N8-8-1	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100m2	0,5897	156,07	212,28	0,92	369,27
7	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,5897	56,61	16,63	0,02	73,26
8	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	58,97	1138,60	754,34		1892,94
9	N8P-0501	120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas	m2	26,62	401,33	337,78	74,18	813,29
10	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas	m3	0,95	141,71	98,05	16,55	256,31
11	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,5	75,99		58,46	134,45
12	N46-144	Pertvarų išardymas	100m2	0,192	76,32			76,32
Skyriuje 2					21161,93	7135,82	182,64	28480,39
3 Grindų apdailos darbai								
1	F11-3-15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	3,2381	4235,81	6450,10	119,34	10805,25
2	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 20 mm	100m2	1,0729	296,51	158,68	31,55	486,74
3	N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	107,29	2465,13	1419,38	6,90	3891,41

4	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	107,29	206,51	403,11	1,93	611,55
5	R5-1	Laminato grindų ardymas	m2	253,4	762,73			762,73
6	F11-3-10	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	2,1981	2970,84	3867,48	6,61	6844,93
7	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuostų išardymas	100m2	1,3786	454,40			454,40
		Skyriuje 3			11391,93	12298,75	166,33	23857,01
		4 Langai, palangės, durys						
1	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0,935	1633,40			1633,40
2	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	79,2	1916,06	8718,08	80,83	10714,97
3	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	6,3	137,09	690,69	3,76	831,54
4	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3,6	116,77	1067,17	6,98	1190,92
		Skyriuje 4			3803,32	10475,94	91,57	14370,83
		5 Kiti darbai						
1	N16P-1014	Kambarių reikmenų montavimas (pakabos)	vnt.	2,0	6,76	70,69	0,25	77,70
2	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	160,0	952,68	119,32		1072,00
3	N46-188	Esamų laiptų pakopų ardymas	100m2	0,02	116,03		17,09	133,12
4	N6-222-10	Laiptų maršų betonavimas	m3	1,2	90,94		10,26	101,20
5	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1,2		114,11		114,11
6	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	2,0	77,68	30,07	0,13	107,88
7	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	3,0	14,79			14,79
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3,0	19,11			19,11
9	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3,0	18,03			18,03
10	N16P-1409	Ranktūrių neigaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2,0	12,70	166,99	0,25	179,94
11	N17-25-1	Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0	81,09	370,14	0,45	451,68
12	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0	105,42	438,64	0,26	544,32
13	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0	23,39	141,43		164,82
14	N17-13	Trapo montavimas	kompl.	1,0	6,35	109,24		115,59
15	R19-28	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1,0	19,87	70,72		90,59
16	N21-152	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100m	0,02	4,16	10,70		14,86
17	N18-179	25 mm skersmens triegio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius	vnt.	1,0	8,24	17,85	0,08	26,17
		Skyriuje 5			1557,24	1659,90	28,77	3245,91
		žiniaraštyje 1			45996,98	36916,99	533,85	83447,82
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						17524,04
		Iš viso žiniaraštyje 1						100971,86

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui 42532.96 EUR					Kaina EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Elektrotechnika								
1 N21-561		Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	vnt	8,0	800,12	2616,36	1,20	3417,68
2 2608122		Montavimo medžiagos	kompl.	1,0		239,44		239,44
3 2608123		Ugniai atsparios izoliacinės medžiagos	kompl.	1,0		75,92		75,92
4 N21-211		Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	1,96	1500,04	4133,84		5633,88
5 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,1	93,44	411,13		504,57
6 N50-315		Judesio jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	19,0	105,29	423,06	1,37	529,72
7 N21-198		Jungiklio montavimas	100vnt	0,57	139,31	319,00		458,31
8 N21-202		Perjungiklių montavimas	100vnt	0,08	19,55	44,77		64,32
9 N21P-0122		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu	100m	50,49	5675,29	6877,12	1381,82	13934,23
10 N21P-0308		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	13,09	6100,41	1999,84	62,94	8163,19
11 N21P-0324		Kištukinių lizdų montavimas	100vnt	2,94	565,87	1201,89		1767,76
12 N21-207		Grindinių dėžučių montavimas	100vnt	0,08	33,08	329,11		362,19
Skyriuje 1					15032,40	18671,48	1447,33	35151,21
žiniaraštyje 2					15032,40	18671,48	1447,33	35151,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								7381,75
Iš viso žiniaraštyje 2								42532,96

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui 27056.72 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Oro kondicionavimas								
1	N20P-0807	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	429,99	4718,69	85,93	5234,61
2	N20P-0803	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia iki 5kW	vnt.	13,0	1176,82	6904,22	1,97	8083,01
3	88313	Lituojamas trišakis variniams vamzdžiams	vnt	19,0		1747,05		1747,05
4	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	97,0	507,65	626,84	2,35	1136,84
5	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių 15 mm montavimas (m vamzdžio)	m	40,0	203,68	182,69	2,43	388,80
6	97661	Fasoninės dalys vamzdžiams	kompl.	1,0		182,72		182,72
7	R63P-7111	Angų sienose įrengimas ir atstatymas	vnt.	35,0	739,63	314,52	162,80	1216,95
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	1,33	622,93	173,20	37,21	833,34
9	2043-811	Montavimo medžiagos	kompl.	13,0		3536,78		3536,78
Skyriuje 1					3680,70	18386,71	292,69	22360,10
žiniaraštyje 3					3680,70	18386,71	292,69	22360,10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								4695,62
Iš viso žiniaraštyje 3								27055,72

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statinsys 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 4 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Suma žiniaraščiui 43240.00 EUR					Kaina EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai								
1 N50-397		Komutacinių spintų montavimas	vnt.	1,0	6,61	354,26	0,15	361,02
2 N50-399		Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	15,0	381,91	266,24		648,15
3 N50-236-1		Telefonų stočių montavimas ir komutavimas	vnt.	1,0	15,56	590,03	0,15	605,74
4 N50-236-3		Wifi maršrutizatorių įrengimas	vnt.	3,0	21,22	248,47	0,22	269,91
5 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	6,0	33,95	2193,07		2227,02
6 N50-333		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	6,79	135,87	0,07	142,73
7 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	48,82	2968,28	4090,12		7058,40
8 N21P-0324		Kištukinių lizdų blokų montavimas	100vnt	0,73	147,05	301,18		448,23
9 N21P-0309		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	15,5	9362,60	2219,99	37,61	11620,20
10 N21-540		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas	100m	2,0	1071,78	798,66		1870,44
11 R63P-0142		Kabelių pritraukimo dėžių montavimas (pritraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm)	vnt.	3,0	32,48	107,95	0,45	140,88
12 141414		Pagalbinės medžiagos	kompl.	1,0		235,77		235,77
13 D1-637		Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	1,0	141,45			141,45
14 N50-362		Staciokampių lizdų paslėptos instaliacijos prietaisams iškirtimas	100vnt	0,08	19,14		0,92	20,06
15 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai	100m	22,0	2492,73		119,99	2612,72
16 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas) sienų paviršiuose	100m	22,0	6534,76	790,05	8,01	7332,82
Skryjuje 1					23236,31	12331,66	167,57	35735,54
žiniaraštyje 4					23236,31	12331,66	167,57	35735,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								7504,46
Iš viso žiniaraštyje 4								43240,00

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 5 Apsauginė signalizacija

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 17667.43 EUR			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Apsauginė signalizacija								
1 N50-307		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	52,27	531,09	0,15	583,51
2 N50-236-3		GSM modulių montavimas	vnt.	1,0	7,07	71,04	0,07	78,18
3 N50-313		Apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	3,0	135,02	426,22	0,45	561,69
4 N50-311		Apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	4,0	29,62	519,93	0,29	549,84
5 N50-315		Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas	vnt.	4,0	23,20	89,87	0,29	113,36
6 N50-316		Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, klijuojant	vnt.	43,0	200,71	760,34		961,05
7 N50-319		Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	9,0	42,01	45,17	0,66	87,84
8 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	7,50	37,07	0,15	44,72
9 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3,0	16,12	92,62	0,22	108,96
10 N50-316		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, klijuojant	vnt.	64,0	298,74	75,66		374,40
11 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	19,2	888,22	1759,82	20,38	2668,42
12 N21P-0301		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	3,3	998,03	917,09	12,61	1927,73
13 N21P-0308		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas	100m	5,3	2732,09	817,20	25,72	3575,01
14 N21P-0210		Laidų, kabelių ženklavimas žyminėmis plokštelėmis	100vnt	0,5	9,69	2,36	0,33	12,38
15 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai	100m	5,0	566,52		27,28	593,80
16 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas) sienų paviršiuose	100m	5,0	1485,17	179,56	1,82	1666,55
17 R61P-2715		Optinių jutiklių demontavimas k1=0.6	vnt.	47,0	163,54		3,31	166,85
18 N50-403		Nuotolinių praėjimo skaitytuvų perkėlimas k1=1.6	vnt.	36,0	366,62	22,12	5,46	394,20
19 N50-404		Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje	10 vnt	3,6	16,38			16,38
20 N50-393-1		Praėjimo kontrolės sistemų derinimas	vnt.	1,0	68,42			68,42
21 N50-376		16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1,0	47,89			47,89
Skiriuje 1					8154,83	6347,16	99,19	14601,18
žiniaraštyje 5					8154,83	6347,16	99,19	14601,18
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3066,25
Iš viso žiniaraštyje 5								17667,43

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 7 Gaisrinė signalizacija (esama)

		Suma žiniaraščiui			51.75 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
		1 Gaisrinė signalizacija (esama)						
1 N50-380		.Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1,0	42,77			42,77
		Skyriuje 1			42,77			42,77
		žiniaraštyje 7			42,77			42,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8,98
		Iš viso žiniaraštyje 7						51,75

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė C2110-11 Nacionalinė teismų administracija

Statiny s 1 J. Basanavičiaus g. 65, Utena

Žiniaraštis 6 Įranga

Suma žiniaraščiui 10500 EUR						
Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Keltuvas ŽN						
1	KŽN	Keltuvas žmonėms su negalia	kompl.	1,0	10000,0	10000,0
Skyriuje 1						10000,0
žiniaraštyje 6						10000,0
Pridėtinės vertės mokestis 5.00%						500,0
Iš viso žiniaraštyje 6						10500,0