

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"VIKSVOLA"**

Kodas 5556183 PVM mok.kodas LT555618314 Sedulinos 14/3, LT-4761 Visaginas Tel.(8~386)70331 Faks.(8~386)70331
A/sLT 307182200009467417 AB ŠIAULIŲ BANKAS

**VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“
(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL AVARINIŲ DARBŲ ATLIKIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE PIRKIMO

2015-02-12 Nr. 15-01V

(Data)

Visaginas

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Viksvola“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Visaginas, Sedulinos 14/3
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ivan Vaitkevič
Telefono numeris	8-656-40250
Fakso numeris	8-386-70331
El. pašto adresas	viksvola@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) kvietime, 2015-02-09 raštas Nr. S-13.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina (E) be PVM	Kaina (E) su PVM
1	2	3	4
1	AVARINIŲ DARBŲ ATLIKIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE	4596	5561,16

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 5561,16 E, penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas E.16 ct. šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 965,16 E

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.


Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(jo arba jo įgalioto asmens pareiga)



(Parašas)

Ivan Vaitkevič

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

2 Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (vaikystės pedagogikos centras)

Statiny

1 Visgino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (vaikystės pedagogikos centras)

Žiniaraštis

2 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 5561.16 EUR (19201.57 Lt.)

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 5561.16 EUR (19201.57 Lt.)							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
2 Remonto darbai							
1 N26-219		Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliacijos pakeitimas be medžiagų vertės k1=1.40	100m	0.120	232.8388	27.94	
2 R19-25		Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo 25 mm	vnt	8.000	13.1245	105.00	
3 R19-26		Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo 40 mm	vnt	6.000	16.0137	96.08	
4 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio 25 mm skersmens vamzdžių ardymas		16.000	2.7239	43.58	
5 R19-33		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	20.000	6.2989	125.98	
6 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50 mm, m tiesimas		20.000	10.2202	204.40	
7 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D 20 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	16.000	7.9941	127.91	
8 N46-131		Betoninių pamatų išardymas	m3	0.500	105.2631	52.63	
9 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	1.000	2.6752	2.68	
10 R7-4		durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1.000	7.8476	7.85	
11 R19-49		kriauklių nuėmimas	vnt	1.000	4.2560	4.26	
12 R13-4		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių 100 %	m2	20.000	13.2842	265.68	
13 N10-218		Karkaso įreng. iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betono mėsraigčiais su plastm. įdėklais ir išgręžiant skylės	m3	0.025	1405.5568	35.14	
14 N15-85-4		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant mėsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m2	0.020	1186.6241	23.73	
15 N46-125		Angų užtaisymas	m3	0.600	806.5887	483.95	
16 N11P-0202		Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	4.000	4.9757	19.90	
17 N11-110-3		Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai dangą klojama ant betono pagr.	m2	4.000	34.2025	136.81	
18 N15-33-6		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	2.000	35.9534	71.91	
19 N10-124-1		Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas,	m2	2.000	98.3799	196.76	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		kai angos plotas iki 2m ² , tvirtinant medsraigčiais k ₁ =1.20, k ₂ =0.00				
20 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.050	122.3006	6.12
21 N17-35-1		Dviejų skyrių plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	145.1359	145.14
22 N10-218		Karkaso įreng. iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betono medsraigčiais su plastm. įdėklais ir išgręžiant skylės	m ³	0.0375	1405.5568	52.71
23 N15-86		Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100m ²	0.030	883.4303	26.50
24 N21-241		šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.020	2895.4130	57.91
25 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1.000	18.0592	18.06
26 N10-164		Stalo paviršiaus įrengimas 600 mm pločiom		2.000	38.2634	76.53
27 R14-225-2		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	0.280	56.7383	15.89
28 N7-260		Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios	100m	0.180	263.6251	47.45
29 N15-169-3		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0.280	424.6177	118.89
30 N15-133		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0.280	484.0701	135.54
31 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	m ³	1.000	402.0672	402.07
32 R19-37		Ketinių vidaus kanalizacijos 150 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3.000	10.1294	30.39
33 N16-43		Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung. flanš. su privir. atvamzdžiu	vnt	1.000	56.5125	56.51
34 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 86 mm, m tiesimas		3.000	9.2280	27.68
35 N46-122		Skylių užtaisymas hidrobetonu	m ³	1.000	1031.1232	1031.12
36 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	1.000	26.6575	26.66
37 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.000	36.0997	288.80

Skyriuje 2

4596

Žiniaraštyje 2

4596

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

965.16

Iš viso žiniaraštyje 2

5581.16

Sudarė :

/Pavardė/