

**ELEKTRINĖS TARNYBINIO PASTATO DANĖS G. 8 (T10002) KONDICIONAVIMO
SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Patalpos žymėjimas plane	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Elektrinės tarnybinio pastato II ir III aukšto patalpos				
1.	2-10; 2-11; 3-8	Paruošti patalpų kondicionavimo sistemos techninį-darbo projektą, suderinti jį su užsakovu.	vnt.	1
2.	2-10; 2-11; 3-8	Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 10 kW, galia šildymui – 11 kW), išvedžioti po kabinetus Nr. 2-10; 2-11; 3-8 ir įrengti juose 2 sieninius blokus (galia šaldymui – 3,5 kW, galia šildymui – 3,7 kW) kabinetuose 2-10; 2-11 ir vieną kasetinį vidinį bloką kabinete 3-8 (galia šaldymui – 3,5 kW, galia šildymui – 3,7 kW). Atlikti elektros instaliavimo darbus, ir angų išgręžimą bei jų užtaisymą, laikantis priešgaisrinių reikalavimų.	kompl.	1

**KRK ADMINISTRACINIO-BUITINIO PASTATO, ŠILUTĖS PL. 26 (INV.NR. T10065)
KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Patalpos žymėjimas plane	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
KRK administracinio pastato III aukšto patalpos				
1.	3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 3- 14; 3-15; 3- 19; 3-20; 3- 21	Paruošti III aukšto vėdinimo sistemos techninį-darbo projektą, suderinti jį su užsakovu	vnt.	1
2.	3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9	Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 12 kW, galia šildymui – 13 kW), išvedžioti po kabinetus Nr. 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9 ir įrengti juose 4 sieninius blokus (galia šaldymui – 2,5 kW, galia šildymui – 2,7 kW) ir 1 sieninį bloką (galia šaldymui – 3,5 kW, galia šildymui – 3,7 kW). Atlikti elektros instaliavimo darbus, ir angų išgręžimą bei jų užtaisymą, laikantis priešgaisrinių reikalavimų.	kompl.	1

3.	3-14; 3-15; 3-19; 3-20; 3-21	Išorinio kasetinio oro kondicionavimo bloko įrengimas (galia šaldymui – 12 kW, galia šildymui – 13 kW), išvedžioti po kabinetus Nr. 3-14; 3-15; 3-19; 3-20; 3-21 ir įrengti juose 5 sieninius blokus (galia šaldymui – 2,5 kW, galia šildymui – 2,7 kW). Atlikti elektros instaliavimo darbus, ir angų išgręžimą bei jų užtaisymą, laikantis priešgaisrinių reikalavimų.	kompl.	1
----	------------------------------------	---	--------	---

Veiklos aptarnavimo centro vadovas

Egidijus Preibys