

2021 m. rugsėjo mėn. 27 d.
sutarties Nr.
Priedas Nr. 1

**JURKIŠKIO UPELIO PAŽINTINIO TAKO LAIPTŲ ATKARPOS ATSTATYMO, LAIPTŲ
PATVIRTINIMO DĖL ATSIKILUSIOS NUOŠLIAUŽOS SUTVARKYMO DARBŲ MOKŲ R.
S. V., DUBINGIŲ SEN.**

PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projekto rengimo tikslas:

1.1. Įgyvendinant projektą siekiama atstatyti Jurkiškio upelio pažintinio tako laiptų atkarpą po įvykusios laiptų nuošliaužos ir sutvarkyti pačią nuošliaužą upelio pakrantėje.

2. Rengiant projektą vadovautis:

2.1. Šiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“.

2.2. Esama teritorijos tyrimų medžiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimų darbai:

3.1. Duomenų apie projektuojamą teritoriją surinkimas, apibendrinimas, projektuojamos teritorijos esamos būklės nustatymas natūroje, priešprojektiniai darbai. Reikalingų tyrimų atlikimas ir jų ataskaitų pateikimas: geologiniai tyrimai ir jų ataskaita, inžineriniai – geodeziniai tyrimai ir jų ataskaita.

3.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (statytojo nuosavybės dokumentai, projekto techninė užduotis, priedai) sukomplektavimas.

4. Projekto stadija:

4.1. Supaprastintas remonto ir atnaujinimo darbų projektas.

5. Projekto sudėtis:

5.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

5.2. Sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

5.3. Aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą statinį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai);

5.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija.

5.5. Priedai:

5.5.1. Techninė užduotis;

5.5.2. Statytojo žemės sklypo nuosavybės dokumentai;

5.5.3. Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

5.6. Brėžiniai:

5.6.1. Situacijos planas;

5.6.2. Statybos sklypo planas;

5.6.3. Architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai;

6. Kiti reikalavimai rengėjui:

6.1. Parengtą ir patvirtintą projektą suderinti su atsakingomis institucijomis;

6.3. Perduoti užsakovui 3 projekto egzempliorius ir 1 skaitmeninį projekto egzempliorių.

7. Pagrindiniai preliminarūs statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo metu):

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.1.	Esamos virš nuošliaužos kabančios laiptų atkarpos išardymas rankiniu būdu		m	20,0	
1.2.	Susidariusių medienos ir metalo atliekų išgabenimas rankiniu būdu ir mechanizuotai, išvežimas į atliekų priėmimo aikštelę: Medienos atliekos; Metalų atliekos		m ³ t	11,0 0,6	
1.3.	Susidariusios nuošliaužos sutvarkymas, upelio kranto sutvirtinimas		m ²	200,0	
1.4.	Laiptų atkarpos atstatymas		m	20,0	

Užsakovas:

Asvejos regioninio parko direkcija

A.V.

Projektuotojas:

Julius Raginis

Ragis