

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 9

PRIE 2020-01-03 KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V31-1

2021-11-30, Neringa

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

Ūkio subjektų grupė: UAB „Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir UAB „Imstata“, juridinio asmens kodas 302661715, kurios registruota buveinė yra Liepyno g. 9-90, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Gilesta“, veikiančio pagal 2019-11-04 jungtinės veiklos sutartį, kurį atstovauja UAB „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis, veikiantis pagal bendrovės įstatus ir 2019-11-04 jungtinės veiklos sutarties priedą Nr. 2 (įgaliojimą) (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**, atsižvelgdami į UAB „Gilesta“ 2021-11-24 d. raštą Nr. SR-211124-93EG „Dėl papildomo susitarimo Nr. 9“, UAB „West Expert“ 2021-11-24 raštą Nr. 21/11-03 „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“, UAB „A405“ 2021-11-24 raštą „Dėl papildomo susitarimo Nr. 9“, ir į tai, kad:

a) Šalys 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – **Sutartis**) dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – **Darbai**);

b) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurių Užsakovas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti, būtina įsigyti papildomus darbus: lauko buitinių nuotekų tinklai, lauko lietaus nuotekų tinklai, lauko šilumos tinklai, lauko vandentiekio tinklai, priešgaisrinio vandentiekio tinklai (*pridedama, priedas Nr. 1*) (toliau – **Papildomi darbai**) iš Rangovo, kurių neapima Sutartyje numatyti Darbai ir be kurių atlikimo nebūtų galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį;


c) LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarinioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

d) Sutarties 66 punkte numatyta, kad: „*Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų.*“ Sutarties XIII skyriuje numatyta Papildomų darbų ir Neatliekamų darbų įforminimo tvarka;

e) Sutarties 44 punkte numatyta, kad: „*Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbo grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam priežiūretojui ir (ar) Užsakovui pritarus ir dėl nepalankių gamtinių, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriamas Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio techninis priežiūretojas*“;

sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.



2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbus sumokėti Rangovui 82 333,64 Eur su PVM (aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai 64 ct), statybos kaina be PVM 68 044,33 Eur, PVM sudaro 14 289,31 Eur.

3. Nėvykdomų darbų kaina 30 911,46 Eur su PVM (trisdešimt tūkstančių devyni šimtai vienuolika eurų 46 ct), kaina be PVM 25 546,66 Eur, PVM sudaro 5 364,80 Eur.

4. Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 70 punkte nustatyta tvarka.

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

7. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkis) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Sutarties 33-34 punktų sąlygas atitinkantį Sutarties užtikrinimą, taip pat atnaujintą Darbų grafiką, į jį įtraukinat Papildomus darbus.

8. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

10. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.

11. Prie šio Susitarimo pridedama:

11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis, 19 lapų;

11.2. Priedas Nr. 2 – UAB „GILESTA“ 2021-11-24 raštas Nr. SR-211124-93EG „Dėl papildomo susitarimo Nr.9“, 1 lapas;

11.3. Priedas Nr. 2 - UAB „West Expert“ 2021-11-24 raštas Nr. 21/11-03 „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“, 1 lapas;

11.4. Priedas Nr. 3 – UAB „A405“ 2021-11-24 raštas „Dėl papildomo susitarimo Nr.9“, 1 lapas.

Užsakovo vardu:

Neringos savivaldybės administracija

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys


Pasirašymo data 2021 m. _____ d.

Rangovo vardu:

UAB „Gilesta“

Direktorius Romas Palulius

Pasirašymo data 2021 m. _____ d.



Simonas Sakavicius

Neringos savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vedėja
Toriya Budvytyte-Redulio

GILESTA

2021.11.24

DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 9
(2020-01-03 STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. V31-1)
Nr. SR-211124- 93EG

Neringos savivaldybės administracijai
administracija@neringa.lt
dainius.skirius@neringa.lt
Originalas siunčiamas nebus

2020-01-03 UAB „Gilesta“ (toliau – Rangovas) ir Neringos savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarė kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai).

Informuojame, kad pagal pasirašytos sutarties pozicijas ir patvirtintus darbo projektus yra daug nesutapimų skyriuose Lauko vandentiekio tinklai V1, Priešgaisrinio vandentiekio tinklai V2, Lauko buitinių nuotekų tinklai F1, Lauko lietaus nuotekų tinklai L1, Lauko šiluminiai tinklai (rekonstrukcija) – nesutampa vamzdžių diametrai, sąmatoje nurodytos konkretaus gamintojo medžiagos. Dalyvaudamas viešajame konkurse, Rangovas užpildė Užsakovo parengtus ir pateiktus darbų kiekių žiniaraščius bei pasiūlymą. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas neturėjo teisės Užsakovo pateiktų žiniaraščių koreguoti. Taip pat pagal pateiktą darbo projektą

Pateikiame pakoreguotas minėtas sąmatas, kuriose išskirta papildomi darbai, keičiamos pozicijos ir nevykdomi darbai.

EGLĖ
GALDIKAITE

Projektų vadovė



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius



West Expert

Gegučių g. 5, LT-91189 Klaipėda, įmonės kodas 302535887,
mob. tel: (+370) 69 80 92 36, e-mail: arturas.sabeckis@gmail.com,
A/s Nr. LT174010042301066959, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“
director@visitneringa.lt

2021-11-24 Nr.21/11-03

kopija
Neringos savivaldybės administracija
administracija@neringa.lt

DĖL SĄMATŲ PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ

Atlikus, Neringos savivaldybės administracijos 2021 m. lapkričio 24 d. elektroniniu paštu gautų, objekto „Kultūros paskirties pastato, unikalus Nr. 2396-9000-1016 (Kultūros ir turizmo informacijos centro „AGILA“) Taikos g. 4, Nida rekonstravimas“, papildomo susitarimo Nr. 9 koreguotų lokalinių sąmatų (kompl., 19 lapų) ekspertinį vertinimą, teikiame išvadas:

1. Lauko buitinių nuotekų tinklai F1:

1.1. Žiniaraštis „Lauko buitinių nuotekų tinklai F1 - įkainių pakeitimas“ (sumoje – 1135,22 Eur):

1.1.1. skyrius „Vamzdynai“, Eil. Nr. 12, 13, skyrius „Ardymo-atstatymo“ darbai, Eil. Nr. 4 – darbo sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas;

1.1.2. skyrius „Šuliniai“, Eil. Nr. 1 – įkainio kaina neviršija 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio.

1.2. Žiniaraštis „Lauko buitinių nuotekų tinklai F1- nevykdomi darbai“ (sumoje 4914,28 Eur) – pastabų nėra.

1.3. Žiniaraštis „Lauko buitinių nuotekų tinklai F1 - papildomi darbai“ (sumoje – 11085,89 Eur):

1.3.1. skyrius „Žemės darbai“, Eil. Nr. 1, 4, 5 - darbo sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas;

1.3.2. skyrius „Vamzdynai“, Eil. Nr. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 20, 21 – darbo sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas;

1.3.3. skyrius „Šuliniai“, Eil. Nr. 4, 6 - darbo sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas. Eil. Nr. 7 – gaminio kaina nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą, nustatytą pagal kitų rinkoje esančių ūkio subjektų: UAB „ECCUA“, UAB „Gairana“, UAB „Ravitera“, komercinių pasiūlymų kainų vidurkį;

1.3.4. skyrius „Ardymo-atstatymo darbai“, Eil. Nr. 5 - įkainio kaina neviršija 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio.

2. *Lauko lietaus nuotekų tinklai L1:*

2.1. Žiniaraštis „Lauko lietaus nuotekų tinklai L1 – įkainio aprašymo patikslinimas“ (sumoje – 147,56 Eur):

2.1.1. skyrius „Vamzdynai“, Eil. Nr. 12 – darbo sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

2.2. Žiniaraštis „Lauko lietaus nuotekų tinklai L1 - nevykdomo darbai“ (sumoje – 147,56 Eur) - pastabų nėra.

2.3. Žiniaraštis „Lauko lietaus nuotekų tinklai L1 - papildomi darbai“ (sumoje – 6324,60 Eur) – darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

3. *Lauko vandentiekio tinklai V1:*

3.1. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V1 – įkainių pakeitimas“ (sumoje – 36,70 Eur) - įkainio kaina neviršija 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio.

3.2. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V1 - nevykdomo darbai“ (sumoje – 41,42 Eur) – pastabų nėra.

3.3. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V1 - papildomi darbai“ (sumoje – 4608,61 Eur) – darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

4. *Lauko vandentiekio tinklai V2:*

4.1. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V2 – įkainio aprašymo patikslinimas“ (sumoje – 184,92 Eur) - darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

4.2. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V2 - nevykdomo darbai“ (sumoje – 184,92 Eur) – pastabų nėra.

4.3. Žiniaraštis „Lauko vandentiekio tinklai V2 - papildomi darbai“ (sumoje – 58807,74 Eur):

4.3.1. skyrius „Vamzdynai“, Eil. Nr. 31 ÷ 33 - medžiagų kainos neviršija 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio. Kitų sąmatoje įvertintų darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

5. *Lauko šiluminiai tinklai LŠT:*


5.1. Žiniaraštis „LŠT – įkainio aprašymo patikslinimas“ (sumoje – 25623,27 Eur) – darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

5.2. Žiniaraštis „LŠT, sąmatos pakeitimas - nevykdomo darbai“ (sumoje – 25623,27 Eur) – pastabų nėra.

5.3. Žiniaraštis „LŠT, papildomi darbai“ (sumoje – 1506,80 Eur) - darbų sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9 (2020-10-27) nuostatas.

Papildomą susitarimą Nr. 9 rekomenduojama tvirtinti.

Ekspertai:



Artūras Sabeckis

Snieguolė Špūrienė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "A405"

Bijūnų 8, 5802 Klaipėda. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. 4467935 AB "Vilniaus bankas" Klaipėdos filialas, banko kodas 260101769, įmonės kodas 4030673 (14)

Neringos miesto savivaldybės
Administracijos direktoriui

Klaipėda, 2021-11-24

DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO NR.9.

Informuojame, kad papildomi darbų kiekiai numatyti darbų kiekių žiniaraštyje papildomame susitarime Nr. 9 yra teisingi. Šie darbai atsirado detalizuojant techninio projekto sprendinius darbo projekto rengimo metu.

Pagarbiai

Projekto vadovas architektas
8698 32837



Saulius Plungė

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko buitinių nuotekų tinklai F1 - įkainių pakeitimas)

1 135,22 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai				
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 125-160 mm)	100m	1,174	248,88	292,19
13	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 110 mm)	100m	0,16	199,92	31,99
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				324,18
		Skyrius Šuliniai				
1	N23P-0306-4 (S10=1,15)	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	2	258,97	517,94
		Iš viso už skyrių Šuliniai				517,94
		Skyrius Ardymo-atstatymo darbai				
4	N27P-8-1	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas/30 cm/ k9=1.15	100m3	0,032	3002,56	96,08
		Iš viso už skyrių Ardymo-atstatymo darbai				96,08
	Iš viso #1					938,20 €
		PVM	21%			197,02 €
	Iš viso #2					1 135,22 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palūdis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko buitinių nuotekų tinklai F1 - nevykdomi darbai)

-4 914,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai (nevykdomi darbai)				
6	1022-296	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 160 mm	m	118,6	-18,57	-2202,40
7	1022-290	PE 80 slėgio vamzdžiai, PN 10, 63 mm	m	5,5	-4,50	-24,75
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	1,174	-248,88	-292,19
13	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,16	-199,92	-31,99
		Iš viso už skyrių Vamzdynai (nevykdomi darbai)				-2551,33
		Skyrius Šuliniai (nevykdomi darbai)				
1	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	2	-362,80	-725,60
		Iš viso už skyrių Šuliniai (nevykdomi darbai)				-725,60
		Skyrius Ardymo-atstatymo darbai (nevykdomi)				
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)/30 cm po asfalto danga/ k9=1.15	100m3	0,032	-3002,56	-96,08
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,26	-2647,63	-688,38
		Iš viso už skyrių Ardymo-atstatymo darbai (nevykdomi)				-784,46
	Iš viso #1					-4 061,39 €
	PVM		21%			-852,89 €
	Iš viso #2					-4 914,28 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g, 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko buitinių nuotekų tinklai F1 - papildomi darbai)

11 085,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skylių Žemės darbai				
1	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės /ir duobės vamzdžių prastūmimui/ k9=1.15	100m ³	1,67	1400,92	2339,54
4	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15	100m ³	1,67	591,37	987,59
5	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m ³	1,67	405,69	677,50
		Iš viso už skylių Žemės darbai				4004,63
		Skylių Vamzdynai				
1	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m ³	13,60	41,90	569,84
2	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m ³	29,34	24,26	711,79
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	2,80	79,25	221,90
10	N23P-0402	Plastikinių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	1,2	13,36	16,03
11	N23P-0402	Plastikinių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 100 ir 63 mm) k9=1.15	100m	0,065	10,71	0,70
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm (ikainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 125-160 mm)	100m	1,2	248,88	298,66
14	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 63 mm	100m	0,065	160,14	10,41
20	1022-296	PVC vamzdžiai, d-160 mm	m	120,20	18,57	2232,11
21	1022-290	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 63 mm	m	6,53	4,50	29,39
		Iš viso už skylių Vamzdynai				4090,83


Direktorius
Romana Boliūnaitė

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Šuliniai				
4	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių demontavimas $k1=0.80, k2=0.80, k3=0.000, k8=1.04, k9=1.15$	m3	1,77	170,91	302,51
6	R23-65	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,04	100,41	405,66
7	DDDD	Plastikiniai lauko nuotakyno šuliniai, d=425 mm	vnt.	2	87,50	175,00
		Iš viso už skyrių Šuliniai				883,17
		Skyrius Ardymo-atstatymo darbai				
5	NS7P-3116-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm viensluoksnis)	100 m2	0,26	704,84	183,26
		Iš viso už skyrių Ardymo-atstatymo darbai				183,26
	Iš viso #1					9 161,89 €
		PVM	21%			1 924,00 €
	Iš viso #2					11 085,89 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016 / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA" / TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko lietaus nuotekų tinklai L1 - įkainio aprašymo patikslinimas)

147,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai				
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 110 mm)	100m	0,61	199,92	121,95
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				121,95
	Iš viso #1					121,95 €
		PVM	21%			25,61 €
	Iš viso #2					147,56 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016 / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA" / TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žinlaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko lietaus nuotekų tinklai L1 - nevykdomi darbai)

-147,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skirius Vamzdynai (nevykdomi darbai)				
12	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,61	-199,92	-121,95
		Iš viso už skyrių Vamzdynai (nevykdomi darbai)				-121,95
	Iš viso #1					-121,95 €
		PVM	21%			-25,61 €
	Iš viso #2					-147,56 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palulius



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (lauko lietaus nuotekų tinklai L1 - papildomi darbai)

6 324,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai				
1	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	45,96	41,90	1925,72
2	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	74,68	24,26	1811,74
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	7,6	18,28	138,93
5	1031-16	PVC vamzdžiai d=200 mm	m	5,9	7,28	42,95
8	N23P-0503	Pasijungimas į esamą šulinį Nr.63 k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1	262,81	262,81
9	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,08	13,77	1,10
11	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,08	350,88	28,07
16	D2	Tinklų sekančių metrų patikra video kamera /diagnostika/	m	65,32	4,44	290,02
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				4501,34
		Skyrius Šuliniai				
1	N23P-0307	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm k9=1.15	vnt.	2	362,80	725,60
		Iš viso už skyrių Šuliniai				725,60
						5 226,94 €
	Iš viso #1		21%			1 097,66 €
		PVM				6 324,60 €
	Iš viso #2					

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS


Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žinlaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (LŠT, įkainio aprašymo patikslinimas ir keitimas)

25 623,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skrysių Vamzdynai				
1	N24-206	150 mm skersmens kvartalinių vamzdinių montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu (įkainis pritaikomas vamzdiniams, kurių skersmuo 133 mm)	m	81	46,36	3755,16
2	N24-204	100 mm skersmens kvartalinių vamzdinių montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu (įkainis pritaikomas vamzdiniams, kurių skersmuo 114 mm)	m	6	30,93	185,58
3	968-108	Logstor 133/225 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais arba analogas	m	81,8	90,71	7420,08
4	968-107	Logstor 114/200 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais arba analogas	m	6,1	46,47	283,47
5	968-127	Logstor 133/225 izoliuotos alkūnės 90° 1x1 arba analogas	vnt	2	252,04	504,08
6	N24-260	Iki 100 mm skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis (įkainis pritaikomas izol. movų 133/225 ir 114/200 montavimui)	vnt	26	28,87	750,62
7	968-448	Logstor 133/225 movos su kevalais arba analogas	vnt	18	118,22	2127,96
8	968-447	Logstor 114/200 movos su kevalais arba analogas	vnt	8	78,55	628,40
9	N24-247	100 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu (įkainis pritaikomas sklendėms, kurių skersmuo 114 mm)	vnt	2	79,97	159,94
10	968-257	Logstor 114 izoliuotos sklendės arba analogas	vnt	2	1020,87	2041,74
11	N24-261	Iki 300 mm skersmens sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis movomis (įkainis pritaikomas izol. antgalių d-133/225 ir d-114/200 montavimui)	vnt	4	17,11	68,44
12	968-194	Logstor 133/225 vamzdžių antgaliai arba analogas	vnt	2	15,71	31,42

Direktorius
Romas Paliulis




Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
13	968-193	Logstor 114/200 vamzdžių antgaliai arba analogas	vnt	2	22,13	44,26
14	968-205	Logstor signalinė juosta 500m arba analogas	vnt	1	2,62	2,62
15	968-212	Logstor laidų laikikliai (100vnt.) arba analogas	kompl.	1	36,36	36,36
16	968-211	Logstor laidų jungimo įvorės (100vnt.) arba analogas	kompl.	1	93,43	93,43
20	968-127	Logstor 133/225 izoliuotos alkūnės 90° 1x1 arba analogas	vnt	2	199,47	398,94
21	968-126	Logstor 133/225 izoliuotos alkūnės 90° 0.5x0.5 arba analogas	vnt	2	319,05	638,10
22	968-129	Logstor 133/225 izoliuotos alkūnės 17° 1x1 arba analogas	vnt	2	293,39	586,78
23	968-84	Izol. PUR pl. trišakiai DN 133/225, 76/140	vnt	2	94,29	188,58
24	N24-222	125 mm skersmens alkūnių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu (įkainis pritaikomas reduktoriaus d-133/225 d-114/200 montavimui)	vnt	2	293,39	586,78
25	968-225	Izol. PUR pl. reduktoriai DN 133/225, 114/200	vnt	2	192,47	384,94
28	N24P-0803	Šilumos tiekimo tinklų vamzdinių iki 250 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (įkainis pritaikomas vamzdinams, kurių skersmuo 100-150 mm)	100m	0,87	81,45	70,86
29	N24P-0801	Šilumos tiekimo tinklų vamzdinių iki 250 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm (įkainis pritaikomas vamzdinams, kurių skersmuo 100-150 mm)	100m	0,87	215,77	187,72
		Iš viso už skyrių Vamzdiniai				21176,26
	Iš viso #1					21 176,26 €
		PVM	21%			4 447,01 €
	Iš viso #2					25 623,27 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palutis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (LŠT, sąmatos pakeitimas)

-25 623,27 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai (nevykdomi darbai)				
1	N24-206	150 mm skersmens kvartalinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu k8=1.07,k9=1.15	m	81	-46,36	-3755,16
2	N24-204	100 mm skersmens kvartalinių vamzdynų montavimas, kai vamzdžiai ir fasoninės dalys izoliuotos pramoniniu būdu k8=1.07,k9=1.15	m	6	-30,93	-185,58
3	968-108	'Logstor' 139/225 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	m	81,8	-90,71	-7420,08
4	968-107	Logstor' 114/200 izoliuoti vamzdžiai 12m su laidais	m	6,1	-46,47	-283,47
5	968-127	Logstor' 133 izoliuotos alkūnės	vnt	2	-252,04	-504,08
6	N24-260	Izol. movų 125/125 ir 100/100 montavimas k8=1.17,k9=1.15	vnt	26	-28,87	-750,62
7	968-448	Logstor' 125/125 movos su kevalais	vnt	18	-118,22	-2127,96
8	968-447	Logstor' 100/100 movos su kevalais	vnt	8	-78,55	-628,40
9	N24-247	100 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu k8=1.07,k9=1.15	vnt	2	-79,97	-159,94
10	968-257	Logstor' 100 izoliuotos sklendės su vandens išleidimu	vnt	2	-1020,87	-2041,74
11	N24-261	Izol. antgalių d-125/200 ir d-100/100 montavimas k8=1.17,k9=1.15	vnt	4	-17,11	-68,44
12	968-194	Logstor' 125/125 antgaliai	vnt	2	-15,71	-31,42
13	968-193	Logstor' 100/200 antgaliai	vnt	2	-22,13	-44,26
14	968-205	Logstor' signalinė juosta 500m	vnt	1	-2,62	-2,62
15	968-212	Logstor' laidų laikikliai (100vnt.)	kompl.	1	-36,36	-36,36
16	968-211	Logstor' laidų jungtys (100vnt.)	kompl.	1	-93,43	-93,43
20	968-127	Logstor' 125/225 90° 1x1 izoliuotos alkūnės	vnt	2	-199,47	-398,94
21	968-126	Logstor' 125/225 90° 0.5x0.5 izoliuotos alkūnės	vnt	2	-319,05	-638,10
22	968-129	Logstor' 125/225 163° 1x1 izoliuotos alkūnės	vnt	2	-293,39	-586,78
23	968-84	Izol. lygiagretus trišakis d-125/225 d-76/140 d-125/225	vnt	2	-94,29	-188,58
24	N24-222	Reduktoriaus d-125/225 d-100/200 montavimas k8=1.07,k9=1.15	vnt	2	-293,39	-586,78
25	968-225	Reduktoriai d-125/225 d-100/200	vnt	2	-192,47	-384,94

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
28	N24P-0803	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,87	-81,45	-70,86
29	N24P-0801	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens hidraulinis bandynas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,87	-215,77	-187,72
		Iš viso už skyrių Vamzdynai (nevykdomi darbai)				-21176,26
	Iš viso #1					-21 176,26 €
		PVM	21%			-4 447,01 €
	Iš viso #2					-25 623,27 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palimilis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016// KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:


Papildomas susitarimas Nr. 9 (LŠT, papildomi darbai)

1 506,80 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skylės Žemės darbai				
1	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	2,57	175,39	450,75
2	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,02	1099,80	22,00
3	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,05	980,03	49,00
4	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15	100m3	2,17	28,76	62,41
5	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovalu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	2,17	121,58	263,83
7	N24P-0913	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	1,82	28,72	52,27
8	N24P-0913	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,39	24,54	83,19
9	N24P-0911	Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas (pagrindai smėlio-žvyro)	m3	6	43,64	261,84
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				1245,29
	Iš viso #1					1 245,29 €
	PVM		21%			261,51 €
	Iš viso #2					1 506,80 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016// KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Lauko vandentiekio tinklai V1, įkainių pakeitimas)

36,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Sklyrus Vamzdynai				
10	N22P-0301-3 (S10=1,15)	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 100 mm	vnt.	1	30,33	30,33
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				30,33
	Iš viso #1					30,33 €
		PVM	21%			6,37 €
	Iš viso #2					36,70 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palūšis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS


Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa
Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Lauko vandentiekio tinklai V1, nevykdomi darbai)

-41,42 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skrysius Vamzdynai (nevykdomi darbai)				
10	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	1	-34,23	-34,23
		Iš viso už skyrių Vamzdynai (nevykdomi darbai)				-34,23
						-34,23 €
	Iš viso #1		21%			-7,19 €
		PVM				-41,42 €
	Iš viso #2					

Sudarė:

Direktorius
Romas Palulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016// KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Lauko vandentiekio tinklai V1, papildomi darbai)

4 608,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skirius Žemės darbai				
1	NIP-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	1,287	742,26	955,29
2	NIP-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,018	2961,96	53,32
3	NIP-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15	100m3	0,018	1819,45	32,75
4	NIP-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15	100m3	1,287	591,37	761,09
5	NIP-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	1,287	405,69	522,12
6	NIP-0804	Grunto drėkinimas (100m3 grunto) k9=1.15	100m3	1,287	64,26	82,70
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				2407,27
		Skirius Vamzdynai				
1	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	17,26	41,90	723,19
2	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	27,96	24,26	678,31
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				1401,50
						3 808,77 €
	Iš viso #1					799,84 €
	PVM		21%			
	Iš viso #2					4 608,61 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Priešgaisrinio vandentiekio tinklai
V2 - įkainio aprašymo patikslinimas)

184,92 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai				
17	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 315 mm)	100m	0,19	387,01	73,53
19	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 90-160 mm)	100m	0,1	256,26	25,63
21	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 315 mm)	100m	0,19	197,43	37,51
23	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm (įkainis pritaikomas vamzdynams, kurių skersmuo 90-160 mm)	100m	0,1	161,63	16,16
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				152,83
						152,83 €
	Iš viso #1		21%			32,09 €
		PVM				184,92 €
	Iš viso #2					

Sudarė:

Direktorius
Romas Paliulis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa


Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Priešgaisrinio vandentiekio tinklai
V2 - nevykdomi darbai)

-184,92 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Vamzdynai (nevykdomi darbai)				
17	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	100m	0,19	-387,01	-73,53
19	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,1	-256,26	-25,63
21	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	100m	0,19	-197,43	-37,51
23	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,1	-161,63	-16,16
		Iš viso už skyrių Vamzdynai (nevykdomi darbai)				-152,83
						-152,83 €
	Iš viso #1		21%			-32,09 €
		PVM				-184,92 €
	Iš viso #2					

Sudarė:

Direktorius
Romas Palutis



Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomas susitarimas Nr. 9 (Priešgaisrinio vandentiekio tinklai V2 - papildomi darbai)

58 807,74 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skirius Žemės darbai				
1	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m ³	23,25	742,26	17257,55
2	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m ³	0,0211	2 961,96	62,50
3	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15	100m ³	0,0211	1 819,45	38,39
4	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15	100m ³	23,25	591,61	13754,93
5	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovalu, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu (I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m ³	23,25	405,69	9432,29
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				40545,66
		Skirius Vamzdynai				
1	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m ³	21,03	41,90	881,16
2	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m ³	33,56	24,26	814,17
3	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje, kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm k9=1.15	m	1,59	27,89	44,35
31	C1-1023-160	PE vamzdžiai D-315 mm	m	10,49	17,56	184,20
32	C1-1023-157	PE vamzdžiai D-250 mm	m	10,39	5,85	60,78
33	C1-1023-156	PE vamzdžiai D-90 mm	m	2,7	3,18	8,59
		Iš viso už skyrių Vamzdynai				1993,25
		Skirius Šuliniai				
3	N22P-0802	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) /d-1.0 m; 6 vnt/ k9=1.15	m ³	5,15	1177,19	6062,53
		Iš viso už skyrių Šuliniai				6062,53

Direktorius
Romas Paliulis

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso #1					48 601,44 €
		PVM	21%			10 206,30 €
	Iš viso #2					58 807,74 €

Sudarė:

Direktorius
Romas Palivulis

