

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Užsakovas** – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
- 1.2. Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
- 1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Krokuvos g. ir Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.), Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) projektavimo ir rekonstravimo darbai (toliau - Darbai).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

- 2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis** – Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Krokuvos g. ir Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.) projektavimo ir kapitalinio remonto darbai;
- 2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis** – Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) projektavimo ir rekonstravimo darbai.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra:

2.3.1. 1 pirkimo objekto dalies: Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Krokuvos g. ir Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.) kapitalinio remonto darbų apimtys:

2.3.1.1. Savitakiniai nuotekų tinklai Krokuvos g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) nuo šulinio Nr. 247 iki šulinio Nr. 145A (žiūr. TS Priedą Nr. 1.1):

- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai d200 nuo šulinio Nr. 247 iki šulinio Nr. 21 ~ 130 m remontuojami uždaru būdu – vidiniu vamzdynų aptaisymu polimerizuota derva („rankovės“ principas);
- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai d300 nuo šulinio Nr. 21 iki šulinio Nr. 131 ~ 107 m remontuojami uždaru būdu – vidiniu vamzdynų aptaisymu polimerizuota derva („rankovės“ principas);
- Esami savitakiniai betoniniai nuotekų tinklai DN400 nuo šulinio Nr. 131 iki šulinio Nr. 145A ~ 46 remontuojami uždaru būdu – vidiniu vamzdynų aptaisymu polimerizuota derva („rankovės“ principas);
- Esami šuliniai Nr. 205, Nr. 4A, Nr. 11, Nr. 21 permontuojami į g/b šulinius d1500, įrengiami komunikacijų žymėjimo ženklai;
- Esamų šulinių Nr.247, ~~Nr. 207~~, Nr. 8, Nr. 26, Nr. 73, Nr. 75, Nr. 81, Nr. 83A, Nr. 131, Nr. 145A remonto darbai: dugnų ir latakų įrengimas, plytų mūro padengimas agresyviai aplinkai atspariomis tepiomis mastikomis, plyšių ir ertmių užsandarinimas, lipynių pakeitimas, vidinių perkritimo stovų įrengimas, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas;
- Darbai bus atliekami veikiančiame objekte, todėl Rangovas turi nusimatyti esamų nuotekų perpumpavimą ar apvedimą remonto darbų vykdymo metu. Vamzdynų skersmenys ir medžiaga turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

2.3.1.2. Savitakiniai nuotekų tinklai Viršuliškių g. 6 (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) nuo šulinio Nr. 113 iki šulinio Nr. 123 (TS Priedą Nr. 1.2):

- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai d200 nuo šulinio Nr. 113 iki šulinio Nr. 123 ~ 25 m remontuojami uždaru būdu į PE100 RC DN200 vamzdžius;
- Esamo šulinio Nr. 113 remonto darbai: latakų įrengimas, plyšių ir ertmių užsandarinimas, lipynių ir naujos landos su ketiniu liuku įrengimas, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas;
- Esamas šulinys Nr. 123 demontuojamas, įrengiamas naujas g/b šulinys d1500;
- Darbai bus atliekami veikiančiame objekte, todėl Rangovas turi nusimatyti esamų nuotekų perpumpavimą ar apvedimą remonto darbų vykdymo metu. Vamzdynų skersmenys ir medžiaga turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

2.3.1.3. Savitakiniai nuotekų tinklai Šiltnamių g. (Vilniaus raj. savivaldybė Pagirių k.) nuo šulinio Nr. 61A iki Nr. 12A - Nr. 15 - Nr. 222 (žiūr. TS Priedą Nr. 1.3) :

- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai d150 nuo šulinio Nr. 61A iki šulinio Nr. 66, nuo šulinio Nr. 21 iki šulinio Nr. 12A, nuo šulinio Nr. 15 iki šulinio Nr. 222, ketiniai nuotekų tinklai d150 nuo šulinio Nr. 72 iki šulinio Nr. 25 ~ 407 m remontuojami uždaru būdu į PE100 RC DN150 vamzdžius;
- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai DN200 nuo šulinio Nr. 66 iki šulinio Nr. 72 ir nuo šulinio Nr. 25 iki šulinio Nr. 222 ~ 139 m remontuojami uždaru būdu į PE100 RC DN200 vamzdžius;
- Esamų šulinių Nr. 61A, Nr. 63A, Nr. 65A, Nr. 66A, Nr. 68A, Nr. 69A, Nr. 66, Nr. 68, Nr. 76, Nr. 75, Nr. 74, Nr. 72(142), Nr. 21(71), Nr. 17, Nr. 18, Nr. 15A, Nr. 12A, Nr. 23(91), Nr. 24, Nr. 25, Nr. 12, Nr. 15, Nr. 222 remonto darbai: latakų įrengimas, plyšių ir ertmių užsandarinimas, lipynių ir naujų landų su ketiniu liuku įrengimas, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas;
- Darbai bus atliekami veikiančiame objekte, todėl Rangovas turi nusimatyti esamų nuotekų perpumpavimą ar apvedimą remonto darbų vykdymo metu. Vamzdynų skersmenys ir medžiaga turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

PASTABA: 1 pirkimo objekto dalyje turi būti parengti du atskiri statinio projektai objektams esantiems Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus mieste ir objektui esančiam Vilniaus rajono savivaldybėje, Pagirių kaime.

2.3.2. 2 pirkimo objekto dalies: Savitakinių buitinių nuotekų tinklų Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) rekonstravimo darbų apimtis:

2.3.2.1. Savitakiniai nuotekų tinklai Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.) nuo šulinio Nr. 202 iki šulinio Nr. 221 (žiūr. TS Priedą Nr. 1.4):

- Esami savitakiniai keramikiniai nuotekų tinklai DN400, DN500 nuo šulinio Nr. 202 iki šulinio Nr. 221 ~ 111 m rekonstruojami uždaru būdu į PE100 RC DN315 vamzdžius;
- Esamo šulinio Nr. 202 remonto darbai: latakų įrengimas, pakeičiama perdanga, plyšių ir ertmių užsandarinimas, lipynių ir naujos landos su ketiniu liuku įrengimas, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas;
- Esamų šulinių Nr. 204, Nr. 214, Nr. 221 remonto darbai: latakų įrengimas, plyšių ir ertmių užsandarinimas, lipynių ir naujų landų su ketiniu liuku įrengimas, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas;
- Darbai bus atliekami veikiančiame objekte, todėl Rangovas turi nusimatyti esamų nuotekų perpumpavimą ar apvedimą remonto darbų vykdymo metu. Vamzdynų skersmenys ir medžiaga turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

2.4. Rangovas (ai) visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo (ų) išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas (ai) prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo (ų) išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui (ams) padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Esamos situacijos aprašymas

1 pirkimo objekto dalis: Esami savitakiniai nuotekų tinklai blogos būklės, nesandarūs, sumažėjęs vamzdynų pralaidumas, todėl būtinas esamų vamzdynų keitimas, esamų šulinių keitimas/remontas.

2 pirkimo objekto dalis: Remontuojamo tinklo ruožo keramikinių d400 vamzdžių sienelės vietomis suskilinėjusios. Vamzdžių g/b d500 sujungimo siūlės yra nesandarios, įvyksta įgriovos, vietomis matosi vamzdžio sienelės armatūra.

3.2 Pirkimo objekto aprašymas

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis šios techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams> bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.

1 ir 2 pirkimo objekto dalies Rangovas (ai) turės:

- 3.2.1 Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo ir statybos darbams;
- 3.2.2 Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;
- 3.2.3 Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka (jei taikoma);
- 3.2.4 Nustatyti statinių statybos rūšį, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- 3.2.5 Parengti statinio techninius darbo projektus vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, Technine specifikacija, statybinių tyrimų duomenimis, Užsakovo technine politika

- (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu, bei prisijungimo sąlygomis;
- 3.2.6 Suderinti statinio techninius darbo projektus statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
- 3.2.7 Gavus raštiškus Užsakovo pritarimus statinio projektų sprendiniams, pateikti parengtus statinio techninius darbo projektus bendrajai projekto ekspertizei (jei taikoma). Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas;
- 3.2.8 Užsakovui suderinus statinio techninius darbo projektus, pateikti pilnai sukomplektuotus po 2 (du) statinio projektų egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatu;
- 3.2.9 Gauti statybą leidžiančius dokumentus vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas);
- 3.2.10 Prieš pradėdant statybos darbus pateikti informaciją www.planuojastatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;
- 3.2.11 Suderinus su Užsakovu, įrengti informacinį (ius) stendą (us);
- 3.2.12 Atlikti visus darbus pagal statinio projektus;
- 3.2.13 Atlikti statinio projektų vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;
- 3.2.14 Objektuose esančiuose kultūros paveldo teritorijose, jei reikia, žemės kasimo darbų metu turi būti atliekami archeologiniai tyrimai/žvalgymai.
- 3.2.15 Atlikti suremontuotų nuotekų tinklų praplovimą;
- 3.2.16 Atlikti suremontuotų nuotekų tinklų sandarumo bandymus;
- 3.2.17 Atlikti vamzdynų TV diagnostiką;
- 3.2.18 Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinį objektų rinkinys ir topografinių erdvinį objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 45, tvarką;
- 3.2.19 Parengti/atnaujinti statinio kadastro duomenų bylas, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra;
- 3.2.20 Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą, už statybos užbaigimo dokumentą moka Rangovas).

4 DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

- 4.1 **Darbų vykdymo vieta** - 1 *pirkimo objekto dalis*: Krokuvos g., Viršuliškių g. (Vilniaus m. sav., Vilniaus m.), Šiltnamių g. (Vilniaus raj. sav., Pagirių k.); 2 *pirkimo objekto dalis*: Pramonės g. (Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m.)
- 4.2 **1 pirkimo objekto daliai darbų vykdymo terminas (ai):**
- 4.2.1 Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.2.2 Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka) statinio projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.2.3 Statinio projektai turi būti parengti ir gauti statybą leidžiantys dokumentai per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projektavimo ir statybos darbai turi būti užbaigti ir parengtos požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinio kadastro duomenų bylos per 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. Apmokėjimas per 1 mėn.
- 4.2.4 Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą, yra 12 mėn.
- 4.2.5 Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų atlikimo grafiką (žr. Techninės specifikacijos 5.1 p.).
- 4.2.6 Aktavimo tvarka:
Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4.1) bus aktuojama taip:
- Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus darbus pagal darbų kainų žiniaraščio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 pozicijas.
 - Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 80% nuo darbų kainos už atliktus statybos-montavimo darbus, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1, 3.1, 4.1 pozicijose.
 - Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 20% nuo darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos atstatymo darbus, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1, 3.1, 4.1 pozicijose.

4.3 **2 pirkimo objekto daliai darbų vykdymo terminas (ai):**

- 4.3.1 Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.3.2 Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka) statinio projektas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.3.3 Statinio projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projektavimo ir statybos darbai turi būti užbaigti ir parengtos požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinio kadastro duomenų bylos per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. Apmokėjimas per 1 mėn.
- 4.3.4 Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą, yra 10 mėn.
- 4.3.5 Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų atlikimo grafiką (žr. Techninės specifikacijos 5.1. p.).
- 4.3.6 Aktavimo tvarka:
Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4.2) bus aktuojama taip:
- Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus darbus pagal darbų kainų žiniaraščio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pozicijas.
 - Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 80% nuo darbų kainos už atliktus statybos-montavimo darbus, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1 pozicijoje.
 - Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 20% nuo darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos atstatymo darbus, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1 pozicijos.
- 4.4 **Darbų vykdymo tvarka** – Rangovas(ai) darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties(čių) įsigaliojimo dienos.

5 **SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA**

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:

- 5.1 Darbų atlikimo grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaitinių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į šios Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detalai nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (Techninės specifikacijos priedas Nr. 4.1 ir priedas Nr. 4.2) eilutės darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas grafike numatyta sumai ne anksčiau 2 mėn. nei nurodyta Grafike.
- 5.2 Statybos projektą, už Rangovo lėšas įsigytus ir užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti užpildytą deklaraciją.

6 **RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

6.1 Rangovo įsipareigojimai:

- 6.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

6.2. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.2.1 Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.
- 6.2.2 Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytais sąlygomis.
- 6.2.3 Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovo pateiktą sąskaitą per 30 k. d. po sąskaitos pateikimo dienos (sąskaitos teikimo būdas nurodytas Sutartyje).
- 6.2.4 Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį.

7. **PAPILDOMA INFORMACIJA**

- 7.1. Rangovas turi laikytis Užsakovo patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų (aktuali redakcija), kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>, bei laikytis Užsakovo patvirtinto Tiekėjo elgesio kodekso reikalavimų (aktuali redakcija), kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.
- 7.2. Rangovas atsakingas už visų reikalingų archeologinių tyrimų atlikimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir archeologo priežiūros organizavimą darbų vykdymo metu.
- 7.3. Vykdamas darbus asfaltuotose gatvėse vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo

naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu“. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvėse darbo dienomis draudžiami nuo 7 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu atlikti darbus nemažinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1 - Grafinė dalis (Krokuvos g., Vilniaus m.);

Priedas Nr. 1.2 - Grafinė dalis (Viršuliškių g., Vilniaus m.);

Priedas Nr. 1.3 - Grafinė dalis (Šiltnamių g., Pagirių k.);

Priedas Nr. 1.4 - Grafinė dalis (Pramonės g., Šalčininkų m.);

Priedas Nr. 2 - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas;

Priedas Nr. 3 - Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai;

Priedas Nr. 4.1 - Darbų kainų žiniaraštis (1 pirkimo objekto daliai);

Priedas Nr. 4.2 - Darbų kainų žiniaraštis (2 pirkimo objekto daliai);