

## Darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
<b>1</b>	<b>Bendroji dalis</b>				
1.1	Statinio darbo projekto parengimas	kompl.	1	15 500,00	15 500,00
1.2	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	kompl.	1	1 500,00	1 500,00
1.3	Stendo įrengimas ir priežiūra	kompl.	1	750,00	750,00
1.4	Išpildomieji brėžiniai	kompl.	1	1 900,00	1 900,00
1.5	Kadastriniai matavimai	kompl.	1	1 850,00	1 850,00
	<b>Viso: Bendroji dalis</b>				<b>21 500,00</b>
<b>2</b>	<b>Savitakiniai nuotekų tinklai Kazbėjų g.</b>				
2.1	Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, g/b šulinių įrengimą, kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, vandens pašalinimą iš duobių, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.	kompl.	1	229 920,00	229 920,00
	<b>Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Kazbėjų g.</b>				<b>229 920,00</b>
<b>3</b>	<b>Savitakiniai nuotekų tinklai Senojo Gardino pl.</b>				
3.1	Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, g/b šulinių įrengimą, kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, apsauginių dėklų tiesimą ir įrengimą, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.	kompl.	1	103 695,00	103 695,00
	<b>Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Senojo Gardino pl.</b>				<b>103 695,00</b>
<b>4</b>	<b>Slėginiai nuotekų tinklai Senojo Gardino pl.</b>				
4.1	Slėginių nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, slėgio slopinimo šulinio įrengimą, aplinkos, dangų išardymą ir jų atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, vamzdžių užpylimą smėliu, vandens pašalinimą iš duobių, apsauginių dėklų tiesimą ir įrengimą, vamzdynų išbandymą, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą ir kt.	kompl.	1	35 050,00	35 050,00
	<b>Viso: Slėginiai nuotekų tinklai Senojo Gardino pl.</b>				<b>35 050,00</b>
<b>5</b>	<b>Buitinių nuotekų požeminė siurblinė NS-1 (Nr. NS-0461)</b>				

5.1	Komplektinė požeminė buitinių nuotekų siurblinė su pilnai sukomplektuota vidaus ir automatine valdymo įranga. Komplektą sudaro minimaliai šie komponentai: cilindrinė siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais su smulkintuvais (ne mažiau 2 vnt.), su reikiama armatūra, su debitomačiu, apšildintu dangčiu ir turėti šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip 1,50 m gylio, nerūdijančių medžiagų sklendžių aptarnavimo aikštele, nerūdijančio plieno lipynėmis, nerūdijančio plieno krepšiu, vidaus slėginiu vamzdynu su ventiliacijos (su biofiltrais ant oro ventiliacijos vamzdžių) ir apsauginės signalizacijos sistemomis, uždaromąja armatūra, įskaitant visus žemės ir montavimo darbus, duobių/tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens lygio pažeminimą, dangų įrengimą, siurblinės aikštelės aptvėrimą. Elektros darbai II patikimumo kategorijos buitinių nuotekų požeminiai siurblinei, įvertinant visus pajungimo ir montavimo darbus ir medžiagas, elektros tiekimo skydus. Automatikos valdymo darbai, įvertinant valdymo skydus, įvertinant medžiagas ir montavimo darbus, procesų valdymą ir dispečerizaciją ir kita.	kompl.	1	29 500,00	29 500,00
	<b>Viso: Buitinių nuotekų požeminė siurblinė NS-1</b>				<b>29 500,00</b>
	<b>Viso be PVM</b>				<b>419 665,00</b>
	<b>PVM</b>				<b>88 129,65</b>
	<b>Viso su PVM</b>				<b>507 794,65</b>