

UAB LANGVARTA (į/k 302704223), kuriai atstovauja direktorius Valdas Kabišius, toliau vadinama "Rangovu" ir VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras, kuriai atstovauja dir.pavaduotoja Milda Knežienė, veikiančios pagal 2018-11-14 direktoriaus įsakymą Nr.37, toliau vadinamas "Užsakovu", sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas ir jo kaina:

1.1. Sutarties kaina paskaičiuota pagal Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje suderintą užsakymą LGVS-4366 ir brėžinius. Darant pakeitimus po sutarties pasirašymo (keičiant gaminių matmenis, technologinius reikalavimus ir pan.), jie turi būti įvertinti papildomu raštišku susitarimu. Užsakymas atliktas pagal užsakovo pateiktus aprašymus, kuriuose nurodyta būtina techninė informacija. Pagaminti gaminiai atitinka privalomuosius reikalavimus. Deklaracija gaminiams pateikiama, pilnai atsiskaičius už užsakymą.

Sutarties kaina su PVM: 2350,00 € (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct).

2. Apmokėjimo sąlygos:

- 2.1. Pima dalis sumos apmokama prieš užsakant gaminius: EUR 600,00
- 2.2. Antra dalis sumos apmokama pagaminus gaminius: EUR 600,00
- 2.3. Likusi dalis apmokama po darbų atlikimo ir PVM sąskaitos-faktūros už darbus išrašymo per 3 d.d.: EUR 1 150,00
- 2.4. Užsakovui nutraukus šią sutartį ne dėl Rangovo kaltės arba atsiskaičius priimti Rangovo gaminius ar atliktus darbus, gaminiai lieka Rangovo nuosavybėje ir Užsakovui nėra grąžinamas sutarties 2.1. punkte nurodytas avansas. Gaminiai yra laikomi Rangovo nuosavybėje iki pilno Užsakovo apmokėjimo už juos. Atsiradus, bet kokiems sutartyje nenumatytiems, pakeitimams visi iškilę klausimai bei kainų skirtumai derinami atskiru raštišku šalių susitarimu.

3. Sutarties terminai:

Pagaminimo terminas: 35 d.d.

Sumontavimo terminas: 10 d.d.

Terminai pradedami skaičiuoti nuo avanso gavimo dienos.

4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais bei normatyviniais aktais, ir šios sutarties sąlygomis.

5. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.1. Priimti Rangovo gaminius bei tinkamai atliktus darbus ir atsiskaičius už juos šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 5.2. Suteikti Rangovui užsakovą suteikti 10-15 m² užrakinamas patalpas gaminių sandėliavimui, kurios ne darbo metu yra saugomos.
- 5.3. Suteikti Rangovui laisvą prisijungimą prie elektros tinklo objekte.
- 5.4. Užtikrinti Rangovui laisvą ir patogų prieigą prie konstrukcijų montavimo vietas.
- 5.5. Pasirašyti atliktų darbų aktą per 3 darbo dienas po darbų atlikimo. Nepasirašius akto per šį terminą, raštiškai argumentuoti nepasirašymo priežastis. Negavus raštiško atsakymo laikoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi ir darbai yra baigti.

6. Rangovas įsipareigoja:

- 6.1. Užsakymo lape nustatytu terminu pradėti darbus, juos atlikti kokybiškai, laiku užbaigti ir perduoti Užsakovui bei ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį periodą.
- 6.2. Po darbų atlikimo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

7. Šalių įsipareigojimai:

- 7.1. Šalys pareiškia, kad jokios sąlygos netrukdo šalims vykdyti ir įvykdyti šią sutartį.
- 7.2. Šalys įsipareigoja laiku informuoti vienas kitą apie visus svarbius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos šiai sutarčiai įvykti.
- 7.3. Iškilus ginčams dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia jį derybose. Jeigu šitaip ginčo nepavyksta išspręsti, iškilusius nesutarimus sprendžia teismas.
- 7.4. Šalys vykdydamos šią sutartį vadovaujasi LR įstatymais ir LR civiliniu kodeksu.
- 7.5. Bet kokie susitarimai, kurie liečia šios sutarties šalių įsipareigojimus, nėra galiojantys, jei jie nėra sudaryti raštiškai ir nepasirašyti abiejų šalių.
- 7.6. Jei dėl Rangovo kaltės darbai neatliekami per numatytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną Rangovas moka Užsakovui po 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės. Jei užsakovas pavėluoja apmokėti atliktus darbus, jis moka Rangovui po 0,02 % delspinigių nuo šios sutarties 2 punkte nustatytos neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8. Garantijos:

- 8.1. Gaminiais suteikiama 5 metų garantija. Furnitūrai ir stiklo paketams suteikiama 1 metų garantija.
- 8.2. Garantija taikoma, jeigu defektą sukėlė nekokybiškos žaliavos, gamybos technologijos, montavimo darbų technologijos pažeidimai (jeigu gaminius sumontavo Rangovas).
- 8.3. Garantija taikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas laikosi gaminių eksploataavimo taisyklių. Pasirašydamas šią sutartį Užsakovas patvirtina, kad yra susipažinęs su gaminių eksploataavimo taisyklėmis.
9. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną Rangovui ir Užsakovui. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

10. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras

Didžioji g. 1 Raudondvaris

Įmonės kodas 159945658

VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras

dir.pavaduotoja Milda Knežienė

a.v.

Rangovas:

UAB LANGVARTA

Elektrėnų g. 1s Kaunas LT-51192

Tel. (37) 328 333, info@langavartai.lt

Į/k 302704223 PVM kodas LT 100006612512

BANKAS AB LUMINOR A/S LT964010042502910024

UAB LANGVARTA direktorius Valdas Kabišius

a.v.

UŽSAKYMAS

UŽSAKYMO Nr.:	LGVS-4366
UŽSAKYMO DATA:	2021 m. balandžio 27 d.
PRISTATYMO ADRESAS:	

Eil. Nr.	Prekė	Nom. Nr.	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	PVC gaminiai	L0002	m2	13.260	102.84	1 363.64
2	Laminuota palangė	LP0003	M	5.520	10.48	57.85
3	Lauko palangė	LP0005	M	8.800	4.70	41.32
4	Apdailos juosta	LP00061	M	20.000	2.48	49.59
5	Montavimo darbai	S055	m2	13.260	32.41	429.75
Kiekis (iš viso)				60.840		
					Iš viso suma be PVM	1 942.15
					PVM (21%) suma	407.85
					Iš viso suma su PVM	2 350.00

Iš viso suma su PVM Du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt Eurų 00 centai

Apmokėjimo, tiekimo ir garantinės sąlygos:	
Avansas: 1200 EUR su PVM	Pirkėjui atsisakius pirkti užsakytas prekes, avansas negražinamas
Galutinis apmokėjimas: 1150 EUR su PVM	Per 3 d. d. po sąskaitos faktūros išrašymo bankiniu pavedimu
Delspinigiai: 0.02 %	Skaičiuojami pagal sutarties 7.5 punktą
Sandėliavimo mokestis: 10 EUR su PVM/1m² per mėnesį	Pradedama skaičiuoti, jei prekės neatsiimamos per 10 d.d.
Gaminų pagaminimo terminas:	35 d.d.
Gaminų sumontavimo terminas:	10 d.d.
Apdailos darbų terminas:	d.d.
Garantija gaminiams PVC, medis, aliuminis:	5 m.
Garantija furnitūrai, stiklo paketams:	1 m.
Garantija Hormann plieninėms durims/vartams:	2 m.
Garantija Hormann vartų automatikai:	5 m.

Detalus garantinių sąlygų aprašymas pateikiamas sutarties 9 punkte.

Užsakymas pradedamas vykdyti gavus avansą.

Užsakymą patvirtinu, su terminais ir sąlygomis sutinku.

Apie dalyvavimą Lyoness programoje, pranešti prieš užsakant gaminius.

LGVS-4366

Užsakovas

VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras

Didžioji g. 1 Raudondvaris, Kauno r.

I/K 159945658

PVM mok. k.

Rangovas

UAB LANGVARTA

Elektrėnų g. 1s, Kaunas

Tel. 837328333, Faks. 837328332

I/K 302704223

PVM mok. k. LT100006612512

BANKAS Luminor Bankas A/S LT964010042502910024

Parašas:






Parašas:




DIREKTORIUS
Valdas Kabilšius

Langu sistemos iš aliuminio ir plastiko

Poz.	Kiekis	Aprašymas
1	1 Vnt.	 Profilių sistema: KOM76MD Rėmas 76/74mm - 6K (76171) Vitrina, Varčia 76/78 (76271) Spalva: Vidus /Laukas Balta Furnitūra: MACO Varstymas: 1 * Vitrina 2 * Atidaromas atverciamas desininis, 300 mm Stiklinimas: 2 * 4sel/18arg/4/18arg/4sel. (Ug-0,5) Swisspacer RAL9023 Papildomi profiliai: Apačioje - Palanginis profilis 76MD/88MD Nuvandenin. išorėje 1470x850 / 1.250m² U-value≤0.87
2	1 Vnt.	 Profilių sistema: KOM76MD Rėmas 76/74mm - 6K (76171) Varčia 76/78 (76271), Vitrina Spalva: Vidus /Laukas Balta Furnitūra: MACO Varstymas: 1 * Atidaromas atverciamas kairinis 300 mm 2 * Vitrina Stiklinimas: 2 * 4sel/18arg/4/18arg/4sel. (Ug-0,5) Swisspacer RAL9023 Papildomi profiliai: Apačioje - Palanginis profilis 76MD/88MD Nuvandenin. išorėje 1470x850 / 1.250m² U-value≤0.87
3	2 Vnt.	 Profilių sistema: KOM76MD Rėmas 76/74mm - 6K (76171) 2 * Vitrina, 2 * Varčia 76/78 (76271) Spalva: Vidus /Laukas Balta Furnitūra: MACO Varstymas: 1 * Vitrina 2 * Atidaromas atverciamas kairinis 500 mm 3 * Vitrina 4 * Atidaromas atverciamas desininis, 500 mm Stiklinimas: 4 * 4sel/18arg/4/18arg/4sel. (Ug-0,5) Swisspacer RAL9023

Poz.	Kiekis	Aprašymas
		Papildomi profiliai: Apačioje - Palanginis profilis 76MD/88MD Jungimai: Vertikalus - H - jungtis 80x3 - 76604 (KOM76) Nuvandenin. išorėje 2610x2060 / 5.377m ² U-value ≤ 0.78
4	13,26 m ²	Plotas
5	27,960 Metrai	Perimetras

Langų šilumos perdavimo koeficientas $U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{C}$

