

### ŽINIARAŠTIS (ĮKAINUOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) NR. 3

| Eil. Nr.                             | Pirkimo objekto pavadinimas                                  | Kiekis | Mato vnt. | Kaina (be PVM)                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                                            | 3      | 4         | 5                                                                                 |
| 1.                                   | Griovimo darbai (su statybinių atliekų sutvarkymu, išvežimu) | 1      | Kompl.    | 80.364,00 EUR                                                                     |
| 2.                                   | Darbo projekto parengimas                                    | 1      | Kompl.    | 48.174,00 EUR                                                                     |
| 3.                                   | Statinio architektūros darbai                                | 1      | Kompl.    | 378.054,91 EUR                                                                    |
| 4.                                   | Statinio konstrukcijos                                       | 1      | Kompl.    | 402.786,13 EUR                                                                    |
| 5.                                   | Vandentiekio, nuotekų tinklai                                | 1      | Kompl.    | 83.799,83 EUR                                                                     |
| 6.                                   | Šildymas                                                     | 1      | Kompl.    | 4.218,00 EUR                                                                      |
| 7.                                   | Vėdinimas                                                    | 1      | Kompl.    | 114.307,28 EUR                                                                    |
| 8.                                   | Kondicionavimas                                              | 1      | Kompl.    | 23.754,00 EUR                                                                     |
| 9.                                   | Elektros darbai                                              | 1      | Kompl.    | 120.906,25 EUR                                                                    |
| 10.                                  | Elektroniniai ryšiai                                         | 1      | Kompl.    | 11.211,00 EUR                                                                     |
| 11.                                  | Gaisrinė signalizacija                                       | 1      | Kompl.    | 6.771,00 EUR                                                                      |
| 12.                                  | Apsauginė signalizacija                                      | 1      | Kompl.    | 21.867,00 EUR                                                                     |
| 13.                                  | Technologinė dalis                                           | 1      | Kompl.    | 296.692,15 EUR                                                                    |
| 14.                                  | Sklypo plano darbai                                          | 1      | Kompl.    | 66.267,00 EUR                                                                     |
| Pasiūlymo kaina be PVM (5 stulpelio) |                                                              |        |           | 1.659.172,55 EUR                                                                  |
| PVM [21 proc.] suma                  |                                                              |        |           | 348.426,24 EUR                                                                    |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM        |                                                              |        |           | 2.007.598,79 EUR                                                                  |
|                                      |                                                              |        |           | Du milijonai septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct |

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
 Objektas: NEVYKDOMI DARBAI  
 Žiniaraštis: Statinio architektura

28 755,76 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius Langų, vitrinų įrengimo darbai**

|                                                  |            |                                                                              |    |       |        |         |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 1                                                | N2P-0205-3 | Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose, kai stoglangiai daugiau 1,0 m2 | m2 | 25,72 | 345,17 | 8877,77 |
| Iš viso už skyrių Langų, vitrinų įrengimo darbai |            |                                                                              |    |       |        | 8877,77 |

**Skyrius Lauko durų įrengimo darbai**

|                                              |            |                                                                                   |    |      |        |         |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|
| 2                                            | F10-4-6    | Plastikinės lauko durys (m2 bloko)                                                | m2 | 7,92 | 388,30 | 3075,34 |
| 3                                            | N2P-0301-6 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai išorės durys daugiau 3,0 m2 | m2 | 13,2 | 339,05 | 4475,46 |
| Iš viso už skyrių Lauko durų įrengimo darbai |            |                                                                                   |    |      |        | 7550,80 |


**Skyrius Vidaus durų įrengimas**

|                                         |            |                                                                                                                    |    |       |        |             |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------|
| 4                                       | N2P-0301-2 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2*durų rėmai iš aliuminio | m2 | 34,23 | 214,33 | 7336,52     |
| Iš viso už skyrių Vidaus durų įrengimas |            |                                                                                                                    |    |       |        | 7336,52     |
| Iš viso #1                              |            |                                                                                                                    |    |       |        | 23 765,09 € |
| PVM                                     |            |                                                                                                                    |    |       |        | 4 990,67 €  |
| Iš viso #2                              |            |                                                                                                                    |    |       |        | 28 755,76 € |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas




**Kompleksas:** MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
**REKONSTRAVIMAS**  
**Objektas:** NEVYKDOMI DARBAI  
**Žiniaraštis:** Vėdinimas

|                    |
|--------------------|
| <b>19.636,75 €</b> |
|--------------------|

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius SISTEMA PI-2**

|                                       |                      |                                                                                                                         |      |       |        |                 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1                                     | N20P-0316-3          | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 2400 iki 3200 | vnt. | 1     | 277,82 | 277,82          |
| 2                                     | N20P-0202-4          | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400    | vnt. | 1     | 140,99 | 140,99          |
| 3                                     | N20-507 (S9=1,017 )  | Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas                          | vnt. | 3     | 242,42 | 727,26          |
| 4                                     | N20-230 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 1,0 mm koroz.atasp.plieno, kurių perimetras iki 2000 mm*500X400, l=6m'                                      | m2   | 10,8  | 65,62  | 708,70          |
| 5                                     | N20-230 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 1,0 mm koroz.atasp.plieno, kurių perimetras iki 2000 mm*600X400, l=9m'                                      | m2   | 18    | 59,72  | 1074,96         |
| 6                                     | N20-231 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 1,0 mm koroz.atasp.plieno, kurių perimetras iki 4500 mm*800X400, l=14m'                                     | m2   | 33,6  | 64,90  | 2180,64         |
| 7                                     | N20-231 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 1,0 mm koroz.atasp.plieno, kurių perimetras iki 4500 mm*1000X600, l=4m'                                     | m2   | 12,8  | 70,80  | 906,24          |
| 8                                     | N20-231 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 1,0 mm koroz.atasp.plieno, kurių perimetras iki 4500 mm*1400X600, l=12m'                                    | m2   | 48    | 82,59  | 3964,32         |
| 9                                     | N20-167 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių d iki 630 mm, L=5m'                                                          | m2   | 10,51 | 13,17  | 138,42          |
| 10                                    | N20-174 (S9=1,008 5) | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 4000 mm*1400X600, l=12m'                                      | m2   | 48    | 13,33  | 639,84          |
| 11                                    | N26-214              | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm                        | m3   | 0,4   | 156,48 | 62,59           |
| <b>Iš viso už skyrių SISTEMA PI-2</b> |                      |                                                                                                                         |      |       |        | <b>10821,78</b> |

**Skyrius SISTEMA I-1**

| Eil. Nr.                             | Darbo kodas         | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso        |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 1                                    | 2                   | 3                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6             | 7              |
| 12                                   | N20-516             | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas*ugnies vožtuvas 600x400, EI30                                                              | vnt.     | 1      | 136,30        | 136,30         |
| 13                                   | N20P-0202-4         | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400*Elektrifikuota uždarymo sklendė 1000x600 | vnt.     | 1      | 188,14        | 188,14         |
| 14                                   | N20-507 (S9=1,017)  | Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas*1600x400mm                                                    | vnt.     | 1      | 124,53        | 124,53         |
| 15                                   | N20-509 (S9=1,017)  | Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 2,25 m2 šviesoje, montavimas*1000x600mm                                                   | vnt.     | 1      | 114,35        | 114,35         |
| 16                                   | N20-172 (S9=1,0085) | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 2000 mm*600x400mm, L=30m'                                                                           | m2       | 60     | 14,35         | 861,00         |
| 17                                   | N20-173 (S9=1,0085) | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600 mm*1000x600mm, L=5m'                                                                           | m2       | 16     | 14,58         | 233,28         |
| <b>Iš viso už skyrių SISTEMA I-1</b> |                     |                                                                                                                                                               |          |        |               | <b>1657,60</b> |

**Skyrius SISTEMA TOŠ-1**

|                                        |                     |                                                                                                  |      |       |        |                |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
| 18                                     | N20-213 (S9=1,0085) | Ortakiai iš 0,8mm koroz.atstp.plieno, kurių d iki 315 mm*315mm, L=24m'                           | m2   | 23,89 | 54,83  | 1309,89        |
| 19                                     | N20-568             | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d 315 mm                                                  | vnt. | 1     | 23,57  | 23,57          |
| 20                                     | N26-213             | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3   | 0,7   | 179,46 | 125,62         |
| 21                                     | D3-33               | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                          | vnt. | 1     | 97,93  | 97,93          |
| <b>Iš viso už skyrių SISTEMA TOŠ-1</b> |                     |                                                                                                  |      |       |        | <b>1557,01</b> |

**Skyrius SISTEMA TOŠ-2**

|    |                     |                                                                                                  |      |       |        |        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 22 | N20-213 (S9=1,0085) | Ortakiai iš 0,8mm koroz.atstp.plieno, kurių d iki 315 mm*315mm, L=17m'                           | m2   | 16,97 | 54,83  | 930,47 |
| 23 | N20-568             | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d 315 mm                                                  | vnt. | 1     | 23,57  | 23,57  |
| 24 | N26-213             | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3   | 0,7   | 179,46 | 125,62 |
| 25 | D3-33               | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                          | vnt. | 1     | 97,93  | 97,93  |

| Eil. Nr.                        | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1                               | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |
| Iš viso už skyrių SISTEMA TOŠ-2 |             |                            |          |        |               | 1177,59 |


## Skyrius SISTEMA TOŠ-3

|                                 |         |                                                                                                  |      |     |        |         |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
| 26                              | N20-213 | Ortakiai iš 0,8mm koroz.atrsp.lieno, (S9=1,008 kurių d iki 315 mm*315mm, L=14m' 5)               | m2   | 14  | 54,83  | 767,62  |
| 27                              | N20-568 | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d 315 mm                                                  | vnt. | 1   | 23,57  | 23,57   |
| 28                              | N26-213 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3   | 0,7 | 179,46 | 125,62  |
| 29                              | D3-33   | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų                          | vnt. | 1   | 97,93  | 97,93   |
| Iš viso už skyrių SISTEMA TOŠ-3 |         |                                                                                                  |      |     |        | 1014,74 |

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| Iš viso #1 |     | 16.228,72 € |
| PVM        | 21% | 3.408,03 €  |
| Iš viso #2 |     | 19.636,75 € |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas  \_\_\_\_\_

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
REKONSTRAVIMAS  
Objektas: NEVYKDOMI DARBAI  
Žiniaraštis: Elektrotechnikos dalis

|                   |
|-------------------|
| <b>2.250,30 €</b> |
|-------------------|

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius Įvadinis paskirstymo skydas (pastatomas, IP40), IPS**

|                                                                              |     |                                                                 |        |   |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------------|
| 1                                                                            | IPS | Įvadinio paskirstymo skydo IPS komplektuojamųjų dalių mažinimas | kompl. | 1 | 46,33 | 46,33        |
| <b>Iš viso už skyrių Įvadinis paskirstymo skydas (pastatomas, IP40), IPS</b> |     |                                                                 |        |   |       | <b>46,33</b> |

**Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-0-1**

|                                                                                             |        |                                                                     |        |   |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------------|
| 2                                                                                           | JS-0-1 | Modulinio paskirstymo skydo JS-0-1 komplektuojamųjų dalių mažinimas | kompl. | 1 | 11,32 | 11,32        |
| <b>Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-0-1</b> |        |                                                                     |        |   |       | <b>11,32</b> |

**Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-0-2**

|                                                                                             |        |                                                                     |        |   |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------------|
| 3                                                                                           | JS-0-2 | Modulinio paskirstymo skydo JS-0-2 komplektuojamųjų dalių mažinimas | kompl. | 1 | 51,78 | 51,78        |
| <b>Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-0-2</b> |        |                                                                     |        |   |       | <b>51,78</b> |

**Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-1-1**

|                                                                                             |        |                                                                     |        |   |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------------|
| 4                                                                                           | JS-1-1 | Modulinio paskirstymo skydo JS-1-1 komplektuojamųjų dalių mažinimas | kompl. | 1 | 11,32 | 11,32        |
| <b>Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-1-1</b> |        |                                                                     |        |   |       | <b>11,32</b> |

**Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-2-1**

|   |        |                                                                     |        |   |       |       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-------|
| 5 | JS-2-1 | Modulinio paskirstymo skydo JS-2-1 komplektuojamųjų dalių mažinimas | kompl. | 1 | 47,55 | 47,55 |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-------|


| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbu ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6             | 7       |
|          |             | Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), JS-2-1                                                                                                 |          |        |               | 47,55   |
|          |             | Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), PS-1                                                                                                             |          |        |               |         |
| 6        | PS-1        | Modulinio paskirstymo skydo PS-1 komplektuojamųjų dalių mažinimas                                                                                                                    | kompl.   | 1      | 14,81         | 14,81   |
|          |             | Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), PS-1                                                                                                   |          |        |               | 14,81   |
|          |             | Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), PS-2                                                                                                             |          |        |               |         |
| 7        | PS-2        | Modulinio paskirstymo skydo PS-2 komplektuojamųjų dalių mažinimas                                                                                                                    | kompl.   | 1      | 11,32         | 11,32   |
|          |             | Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (potinkinis, IP40, 72modulių), PS-2                                                                                                   |          |        |               | 11,32   |
|          |             | Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-1                                                                                                          |          |        |               |         |
| 8        | VJS-1       | Modulinio paskirstymo skydo VJS-1 komplektuojamųjų dalių mažinimas                                                                                                                   | kompl.   | 1      | 27,16         | 27,16   |
|          |             | Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-1                                                                                                |          |        |               | 27,16   |
|          |             | Skyrius Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-2                                                                                                          |          |        |               |         |
| 9        | VJS-2       | Modulinio paskirstymo skydo VJS-2 komplektuojamųjų dalių mažinimas                                                                                                                   | kompl.   | 1      | 20,94         | 20,94   |
|          |             | Iš viso už skyrių Modulinis paskirstymo skydas (virštinkinis, IP40, 48modulių), VJS-2                                                                                                |          |        |               | 20,94   |
|          |             | Skyrius Elektros kabeliai                                                                                                                                                            |          |        |               |         |
| 10       | N21-19      | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x16mm <sup>2</sup> | 100 m    | 0,5    | 653,14        | 326,57  |

| Eil. Nr.                                 | Darbo kodas            | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1                                        | 2                      | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 11                                       | N21-23                 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg*elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x4mm2                          | 100 m    | 0,6    | 215,77        | 129,46     |
| Iš viso už skyrių Elektros kabeliai      |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 456,03     |
| <b>Skyrius Lauko elektros tinklai</b>    |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               |            |
| 12                                       | N21-1<br>(S10=1,15 )   | Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1 kabelio masė iki 3 kg*1kV kabelis su 4x150mm2 aliuminio gyslomis dviguba izoliacija skirtas kloti žemėje | 100 m    | 0,65   | 962,29        | 625,49     |
| 13                                       | N23-150<br>(S10=1,15 ) | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų*PE vamzdis D110mm                                                        | 100 m    | 1,8    | 297,61        | 535,70     |
| Iš viso už skyrių Lauko elektros tinklai |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 1161,19    |
| Iš viso #1                               |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 1.859,75 € |
| PVM                                      |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 21%        |
| Iš viso #2                               |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 390,55 €   |
|                                          |                        |                                                                                                                                                                      |          |        |               | 2.250,30 € |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas \_\_\_\_\_




**Kompleksas:** MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
REKONSTRAVIMAS  
**Objektas:** NEVYKDOMI DARBAI  
**Žiniaraštis:** Vandentiekis, nuotekų šalinimas (vidaus dalis) (VN).  
Gamybinis vandentiekis

|                   |
|-------------------|
| <b>1.474,37 €</b> |
|-------------------|

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius GAMYBINIS  
VANDENTIEKIS**

|                                                 |             |                                                                                                          |       |      |        |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------------|
| 1                                               | N16-115     | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                 | m     | 65   | 10,73  | 697,45            |
| 2                                               | N16-115-1   | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                 | m     | 6    | 21,93  | 131,58            |
| 3                                               | N26-262     | Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0,58 | 155,16 | 89,99             |
| 4                                               | N26-263     | Vamzdinių, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais  | 100 m | 0,01 | 187,48 | 1,87              |
| 5                                               | N16P-0501-2 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20                       | vnt.  | 24   | 12,40  | 297,60            |
| <b>Iš viso už skyrių GAMYBINIS VANDENTIEKIS</b> |             |                                                                                                          |       |      |        | <b>1218,49</b>    |
| <b>Iš viso #1</b>                               |             |                                                                                                          |       |      |        | <b>1.218,49 €</b> |
| PVM 21%                                         |             |                                                                                                          |       |      |        | <b>255,88 €</b>   |
| <b>Iš viso #2</b>                               |             |                                                                                                          |       |      |        | <b>1.474,37 €</b> |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas \_\_\_\_\_



**Kompleksas:** MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
REKONSTRAVIMAS  
**Objektas:** NEVYKDOMI DARBAI  
**Žiniaraštis:** Vandentiekis, nuotekų šalinimas (vidaus dalis) (VN)

|                    |
|--------------------|
| <b>19.618,55 €</b> |
|--------------------|

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius BUITINIS  
VANDENTIEKIS**

|                                                |             |                                                                                                         |       |      |        |                |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|----------------|
| 1                                              | N16-115     | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                | m     | 542  | 8,41   | 4558,22        |
| 2                                              | N16-115-1   | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                | m     | 36   | 21,93  | 789,48         |
| 3                                              | N26-262     | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0,28 | 148,52 | 41,59          |
| 4                                              | N26-263     | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais  | 100 m | 0,05 | 276,25 | 13,81          |
| 5                                              | N16P-0501-5 | Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40                       | vnt.  | 1    | 32,94  | 32,94          |
| <b>Iš viso už skyrių BUITINIS VANDENTIEKIS</b> |             |                                                                                                         |       |      |        | <b>5436,04</b> |

**Skyrius RECIRKULIACINIS  
AGREGATŲ VANDENTIEKIS**

|   |           |                                                                                                         |       |      |        |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|
| 6 | N16-115   | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                | m     | 64   | 10,87  | 695,68  |
| 7 | N16-115-1 | Pastatų vidaus vandentiekio slėginio vamzdžio D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                | m     | 83   | 21,93  | 1820,19 |
| 8 | N26-262   | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0,5  | 153,77 | 76,89   |
| 9 | N26-263   | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais  | 100 m | 0,94 | 209,22 | 196,67  |




UAB "LitCon"

| Eil. Nr.                                                      | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                            | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1                                                             | 2           | 3                                                                                     | 4        | 5      | 6             | 7       |
| 10                                                            | N16P-0501-1 | Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | vnt.     | 2      | 9,10          | 18,20   |
| 11                                                            | N16P-0501-2 | Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20     | vnt.     | 16     | 12,40         | 198,40  |
| 12                                                            | N16P-0501-3 | Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 25     | vnt.     | 4      | 16,45         | 65,80   |
| 13                                                            | N16P-0501-4 | Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 32     | vnt.     | 4      | 19,90         | 79,60   |
| 14                                                            | N16P-1406   | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas                        | 100 m    | 0,49   | 114,95        | 56,33   |
| Iš viso už skyrių<br>RECIRKULIACINIS AGREGATŲ<br>VANDENTIEKIS |             |                                                                                       |          |        |               | 3207,76 |

Skyrius BUITINĖS NUOTEKOS

|                                        |             |                                                                                                                                         |        |    |        |        |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|
| 15                                     | N16P-1101-1 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m      | 4  | 7,31   | 29,24  |
| 16                                     | N16P-1101-3 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110    | m      | 33 | 10,71  | 353,43 |
| 17                                     | N16P-1103-1 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50               | vnt.   | 1  | 8,04   | 8,04   |
| 18                                     | N20-517     | Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315 mm, montavimas                                                                                       | vnt.   | 1  | 32,05  | 32,05  |
| 19                                     | N17-14      | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas                                                                                                | kompl. | 1  | 59,40  | 59,40  |
| 20                                     | N17-8-1     | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių                                        | kompl. | 1  | 164,29 | 164,29 |
| Iš viso už skyrių BUITINĖS<br>NUOTEKOS |             |                                                                                                                                         |        |    |        | 646,45 |

Skyrius GAMYBINĖS  
NUOTEKOS

## UAB "LitCon"

| Eil. Nr.                             | Darbo kodas                | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                             | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso     |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|
| 1                                    | 2                          | 3                                                                                                                                      | 4        | 5      | 6             | 7           |
| 21                                   | N16P-1101-1                | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m        | 121    | 7,13          | 862,73      |
| 22                                   | N16-114-3                  | Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje*revizinių durelių montavimas                                                       | vnt.     | 1      | 20,68         | 20,68       |
| 23                                   | N17-14                     | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas                                                                                               | kompl.   | 3      | 700,67        | 2102,01     |
| 24                                   | N16P-0504-1<br>(S9=1,0425) | Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50                                                | vnt.     | 4      | 76,93         | 307,72      |
| 25                                   | N16P-0504-3<br>(S9=1,0425) | Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 100                                                   | vnt.     | 13     | 122,92        | 1597,96     |
| 26                                   | N16P-0703-2<br>(S9=1,0255) | Siurblių agregatų montavimas, kai siurbimo nominalusis vidinis skersmuo, mm daugiau 50 iki 100*Dozavimo siurblys                       | vnt.     | 2      | 852,83        | 1705,66     |
| 27                                   | N16P-1207-4                | Akumuliacinių talpų montavimas, kai akumuliacinės talpos tūris, m3 daugiau 0,60 iki 1,00*1 m3 talpa, dozavimo chemikalų, laikymui      | vnt.     | 1      | 201,59        | 201,59      |
| 28                                   | N20-517                    | Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315 mm, montavimas                                                                                      | vnt.     | 1      | 31,98         | 31,98       |
| 29                                   | N16P-1103-1                | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50               | vnt.     | 1      | 35,65         | 35,65       |
| 30                                   | N16P-1103-3                | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110                  | vnt.     | 1      | 56,93         | 56,93       |
| 31                                   | N16P-1407-1                | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų                                                                                | 100 m    | 0,27   | 1,92          | 0,52        |
| Iš viso už skyrių GAMYBINĖS NUOTEKOS |                            |                                                                                                                                        |          |        |               | 6923,43     |
| Iš viso #1                           |                            |                                                                                                                                        |          |        |               | 16.213,68 € |
| PVM                                  |                            |                                                                                                                                        | 21%      |        |               | 3.404,87 €  |
| Iš viso #2                           |                            |                                                                                                                                        |          |        |               | 19.618,55 € |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas \_\_\_\_\_



Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDOS M.,  
REKONSTRAVIMAS  
Objektas: NEVYKDOMI DARBAI  
Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos

11.881,52 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

**Skyrius I. PRIESTATO TARP  
AŠIŲ 2-8/A-F STATYBA.  
EKSPLOATUOJAMO  
SUTAPDINTO STOGO VIRŠ  
VENTKAMEROS (014)  
ĮRENGIMAS**

|                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                   |        |      |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|---------------|
| 1                                                                                                                                                | N12P-0101-1                           | Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 50 mm, paduodant medžiagas kranu                                          | 100 m2 | 0,35 | 742,10  | 259,74        |
| 2                                                                                                                                                | N12P-0501-4<br>(S9=1,136<br>S10=1,15) | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksnė danga, prilydant                                                                                 | 100 m2 | 0,2  | 1699,72 | 339,94        |
| 3                                                                                                                                                | N12P-0307-1<br>(S10=1,15)             | Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, drenažo ritininė danga*geotekstilė                                                                                | 100 m2 | 0,43 | 124,22  | 53,41         |
| 4                                                                                                                                                | N12P-0102-3                           | Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų, paduodant medžiagas kranu, žvyras                            | m3     | 3,5  | 48,81   | 170,84        |
| 5                                                                                                                                                | N12P-0102-2                           | Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų, paduodant medžiagas kranu, smėlis*granitinės skaldos atsijos | m3     | 1,05 | 87,80   | 92,19         |
| <b>Iš viso už skyrių I. PRIESTATO TARP AŠIŲ 2-8/A-F STATYBA.<br/>EKSPLOATUOJAMO<br/>SUTAPDINTO STOGO VIRŠ<br/>VENTKAMEROS<br/>(014)ĮRENGIMAS</b> |                                       |                                                                                                                                                                   |        |      |         | <b>916,12</b> |

**Skyrius GRINDYS  
RŪSYS**

|   |             |                                                                                                       |        |        |        |         |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 6 | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu) | 100 m2 | 3,2042 | 570,94 | 1829,41 |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|

| Eil. Nr.                                      | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                         | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 1                                             | 2           | 3                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6             | 7              |
| <b>Iš viso už poskyrių RŪSYS</b>              |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>1829,41</b> |
| <b>PAT. 101, 106, 107</b>                     |             |                                                                                                                                    |          |        |               |                |
| 7                                             | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 0,1521 | 570,94        | 86,84          |
| 8                                             | N11P-0202-1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus                                       | m2       | 19,82  | 5,33          | 105,64         |
| <b>Iš viso už poskyrių PAT. 101, 106, 107</b> |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>192,48</b>  |
| <b>PAT. 102</b>                               |             |                                                                                                                                    |          |        |               |                |
| 9                                             | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 1,8951 | 570,94        | 1081,99        |
| 10                                            | N11P-0302-2 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (50 mm storio pagrindo mineralinės vatos plokštės) | 100 m2   | 1,8951 | 806,13        | 1527,70        |
| <b>Iš viso už poskyrių PAT. 102</b>           |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>2609,69</b> |
| <b>PAT. 103, 104, 105</b>                     |             |                                                                                                                                    |          |        |               |                |
| 11                                            | N11-33      | Šilumos ir garso izoliavimas keramzitu, paduodant medžiagas kranu.                                                                 | m3       | 5,72   | 85,67         | 490,03         |
| 12                                            | N11P-0302-2 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (50 mm storio pagrindo mineralinės vatos plokštės) | 100 m2   | 0,3773 | 806,13        | 304,15         |
| 13                                            | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 0,3773 | 570,94        | 215,42         |
| 14                                            | N11P-0202-1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus                                       | m2       | 37,73  | 5,33          | 201,10         |
| <b>Iš viso už poskyrių PAT. 103, 104, 105</b> |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>1210,70</b> |
| <b>PAT. 114</b>                               |             |                                                                                                                                    |          |        |               |                |
| 15                                            | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 0,2923 | 570,94        | 166,89         |
| 16                                            | N11P-0202-1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus                                       | m2       | 29,23  | 5,33          | 155,80         |
| <b>Iš viso už poskyrių PAT. 114</b>           |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>322,69</b>  |
| <b>PAT. 115</b>                               |             |                                                                                                                                    |          |        |               |                |
| 17                                            | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 0,5244 | 570,94        | 299,40         |

UAB "LitCon"

| Eil. Nr.                                      | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                         | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso            |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------------|
| 1                                             | 2           | 3                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6             | 7                  |
| 18                                            | N11P-0202-1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus                                       | m2       | 52,44  | 5,33          | 279,51             |
| <b>Iš viso už poskyrių PAT. 115 2 AUKŠTAS</b> |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>578,91</b>      |
| 19                                            | N11-33      | Šilumos ir garso izoliavimas keramzitu, paduodant medžiagas kranu.                                                                 | m3       | 7,07   | 85,67         | 605,69             |
| 20                                            | N11P-0401-2 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)                              | 100 m2   | 1,1283 | 570,94        | 644,19             |
| 21                                            | N11P-0302-2 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (50 mm storio pagrindo mineralinės vatos plokštės) | 100 m2   | 1,1283 | 806,13        | 909,56             |
| <b>Iš viso už poskyrių 2 AUKŠTAS</b>          |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>2159,44</b>     |
| <b>Iš viso už skyrių GRINDYS</b>              |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>8903,32</b>     |
| <b>Iš viso #1</b>                             |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>9.819,44 €</b>  |
| PVM                                           |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>2.062,08 €</b>  |
| <b>Iš viso #2</b>                             |             |                                                                                                                                    |          |        |               | <b>11.881,52 €</b> |

Sudarė \_\_\_\_\_

Rangovas \_\_\_\_\_

Užsakovas \_\_\_\_\_