



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-08-18 Nr. ORC - 082

Rangovo atstovui
L. e. AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 15

2020 m. rugpjūčio 18 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.


Bendra papildomų darbų vertė – 13 846,20 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 15 vertė yra 13 846,20 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-08-18 pakeitimo Nr. 15 padidėja 13 846,20 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.810.066,23Eur be PVM.


Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (21 lapas).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 15

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno

Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

2020-07-21 ir 2020-07-30 vykusių pasitarimų metu aptartas Minijos g. drenažo ir lietaus nuotekų tinklo įrengimo problema. Projekte Minijos g. lietaus nuotekų surinkimo vamzdyną numatyta pajungti į šulinį, įrengtą privačiame sklype. Nutarta įpareigoti projekto vykdymo priežiūros vadovą parengti projektinį sprendinį Minijos g. lietaus nuotekų tinklo pajungimui į pagrindinę d-300 mm trasą Rietavo g., o šaltinio vandens surinkimui suprojektuoti papildomą drenažą.

Gavęs projektinius sprendinius, Rangovas 2020-08-11 raštu Nr. SDKL-187 pateikė Užsakovui ir Inžinieriui pasiūlymą dėl lietaus nuotekų vamzdyno ir drenažo Minijos gatvėje įrengimo.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, gavusi Užsakovo pritarimą 2020-08-12 raštu Nr. AS-3690 ir Inžinieriaus pritarimą 2020-08-18 raštu Nr. ORC-081, patvirtina, kad, būtina atlikti šiuos darbus:

Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Lietaus nuotekų tinklai			
1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm $k_9=1.15$	m	20,50
2	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)/2vnt $k_8=1.04, k_9=1.15$	m3	1,60
3	Liukų įrengimas $k_1=0.00$	vnt.	2,00
4	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,00
5	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą $k_9=1.15$	100m	0,205
6	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 250 mm $k_9=1.15$	100m	0,205
7	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) $k_9=1.15$	100m	0,205
2 Žemės darbai			
8	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) $k_9=1.15$	m3	4,98
9	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą $k_9=1.15$	m3	15,77
10	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m $k_9=1.15$	km	0,0205
11	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas pastovus	100m2	1,16
12	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100m3	0,10

13	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m $k_9=1.15$	100m ³	0,25
14	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m ³	0,02
15	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės $k_9=1.15$	t. m ³	0,02
3 Paruošiamieji darbai			
16	Darbo projekto parengimas	Vnt.	1
17	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m ²	0,51
18	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	23,00
4 Kelio (gatvės) dangos konstrukcija			
19	Geotekstilės paklojimas $k_9=1.15$	100m ²	1,26
20	Geotinklo paklojimas $k_9=1.15$	100m ²	1,26
21	Grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės $k_9=1.15$	t. m ³	0,0478
22	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas III grupės, transportavimo atstumas 1.00 km)	t. m ³	0,0478
23	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 145/160 mm skersmens įrengimas	100m	0,45
24	Skaldos (11/22 frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui	100m ³	0,068
25	Geotekstilės paklojimas $k_9=1.15$	100m ²	0,81
26	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	Vnt.	6,00
27	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) $k_9=1.15$	100m ³	0,22
28	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm)	100m ²	0,51
29	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m ²	0,51
30	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m ²	0,51
31	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m ²	0,51
32	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t.m ²	0,102


Papildomų darbų vertė – 13 846,20 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-08-11 raštas Nr. SDKL-187, 4 lapai;
2. 2020-07-21 pasitarimo protokolas Nr. 9, 3 lapai;
3. 2020-07-30 pasitarimo protokolas Nr. 10, 4 lapai;
4. Brėžinys Nr. 0244-04-TP-BD-BR1, 1 lapas;
5. Projektuojamos lietaus nuotekų kanalizacijos išilginis profilis, 1 lapas;
6. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
7. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-08-12 raštas Nr. AS-3690, 1 lapas;
8. Inžinieriaus 2020-08-18 raštas Nr. ORC-081, 1 lapas;
9. Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

Komisija:
Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas

.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data) 2020-08-18

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-08-11 Nr. SDKL-187

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui

Steponui Varkaliui

Siunčiama el. pašto adresais:

info@orc.lt

varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATOS PATEIKIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

Vykdydami 2020 m. liepos mėn. 30 d. pasitarimo protokolo Nr. 10 1-ą nutarimą bei gavę projekto vykdymo priežiūros vadovo parengtą projektinį sprendinį ir kiekių žiniaraštį, teikiame lietaus nuotekų tinklo Minijos g. įrengimo papildomų darbų lokalinę šamata.

Prašome Užsakovą ir FIDIC Inžinierių patvirtinti papildomų darbų lokalinę šamata.

PRIDEDAMA: 1. Brėžinys Nr. 0249-04-TP-BD-BR1, 1 lapas;

2. Lietaus nuotekų tinklo įrengimo sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

3. Lietaus nuotekų tinklo įrengimo papildomų darbų lokalinė šamata, 2 lapai.



Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

PAPILDOMI DARBAI

Lietaus nuotekų tinklai

Eil.Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Apvalus, g/b d=1000 mm skersmens, 1,50 – 2,00 m gylio nuotekų šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	2	vnt.
2	DN700 mm plaukiojančio tipo ketinis D400 stiprumo klasės dangtis	2	vnt.
3	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 250 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	20,5	m
4	Grunto kasimas ir išvežimas Užsakovo nurodytu atstumu drenažo tinklams įrengti	6,8	m ³
5	Gera drenuojančios 90 g/m ² geotekstilės įrengimas	81	m ²
6	Skaldos 11/22 sluoksnio drenažui įrengimas	6,8	m ³
7	Drenažinių vamzdžių d160 įrengimas	45	m
8	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas	51 / 23	m ² / t
9	Grunto kasimas ir išvežimas Užsakovo nurodytu atstumu drenažo tinklams įrengti	41	m ³
10	Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (≥200 g/m ²)	126	m ²
11	Sankasos stiprinimas geotinklu (≥30/30 kN/m)	126	m ²
12	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, k≥1,5x10 m/s ⁻⁵	22	m ³
13	Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20	51	m ²
14	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS h=0,10 m	51	m ²
15	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,04 m	51	m ²
16	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m	51	m ²
17	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	102	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Minijos gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-07	0415 – 03 – DP – TT	Lapa	Lapų
36260	PDV	A. Jankovič		2020-07		1	1

SUDERINTA: TUKST.EUR.

TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
Povilas Baranavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statiny s 51 Minijos gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Minijos gatvės rekonstravimas. Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai						
1	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.2	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	20,50	39,90	817,95
2	Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki Laisvės g.). Papildomi darbai Nr. 4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)/2vnt k8=1.04,k9=1.15	m3	1,60	1 321,71	2 114,74
3	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.14	Liukų įrengimas k1=0.00	vnt.	2,00	169,54	339,08
4	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.8	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,00	41,40	82,80
5	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.9	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,205	248,45	50,93
6	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.11	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	0,205	151,29	31,01
7	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.13	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,205	247,02	50,64
Skyriuje 1						3 487,15
2 Žemės darbai						
8	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.1	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	4,98	18,71	93,18
9	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	15,77	12,56	198,07
10	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.3	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0,0205	16 408,17	336,37
11	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.4	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	1,16	133,75	155,15
12	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.5	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,10	171,72	17,17
13	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,25	3 844,45	961,11
14	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.7	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,02	5 099,52	101,99
15	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.8	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,02	165,64	3,31
Skyriuje 2						1 866,35
3 Paruošiamieji darbai						
16	DP	Darbo projekto parengimas	vnt	1	500,00	500,00

Squ. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
17	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 1.3	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,51	187,00	95,37
18	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 1.4	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	23,00	1,44	33,12
Skyriuje 3						628,49
4 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
19	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,26	117,43	147,96
20	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.2	Geotinklo paklojimas k9=1.15	100m2	1,26	663,35	835,82
21	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.4	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės k9=1.15	t. m3	0,0478	1 721,59	82,29
22	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.5	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas III grupės, transportavimo atstumas 1.00 km)	t. m3	0,0478	2 668,56	127,56
23	H13K-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 145/160 mm skersmens įrengimas	100m	0,45	3 725,79	1 676,61
24	N38-13	Skaldos (11/22 frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui	100m3	0,068	6 711,75	456,40
25	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.7	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,81	117,43	95,12
26	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	vnt	6,00	322,16	1 932,96
27	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.8	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savacigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,22	1 606,96	353,53
28	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.9	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,51	1 051,00	536,01
29	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.22	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 947,00	992,97
30	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.23	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 056,00	538,56
31	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.24	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 104,00	563,04
32	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.25	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,102	620,00	63,24
Skyriuje 4						8 402,07
Žiniaraštyje 1						14 384,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3 020,65
Iš viso žiniaraštyje 1						17 404,71

Sudarė:

Projekto valdymo v. Jovė
Rima Čekonaitė

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 9



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-07-21

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Rietavo- Laisvės g, Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Modestas Budrys, Eglė Monkevičienė.

FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas (UAB „Plungės lagūna“), Marius Blažys (UAB „Eurovia“)

Projekto vykdymo priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
 - 1.1. Oro sąlygos;
 - 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
 - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
 - 1.4. Rangovo ištekliai;
 - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.
4. Pretenzijos.
5. Pakeitimai/Pranešimai.
6. Kito mėnesio darbo planas.
7. Rangovo dokumentacija:
 - 7.1. Darbų programa;

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 9



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

- 7.2. Projektai;
- 7.3. Statybos darbų žurnalai;
- 7.4. Pridavimo dokumentacija;
- 8. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai.
- 9. Mokėjimai.
- 10. Kito pasitarimo data 2020- 08- 20, 10 valandą.

SVARSTYTA IR NUTARTA:

1. Darbai vykdomi pagal grafiką, ir parengtą projektą.

2. Svarstyti klausimai dėl projekto pakeitimų, sprendinių:

2.1 Dėl darbų kokybės, asfaltuojant Rietavo gatvę. Rangovas UAB „Eurovia“ buvo įsipareigojęs ištaisyti nekokybiškus sujungimus nuovažose, žiede (Rietavo - Laisvės g.) ir prie vandens surinkimo šulinėlių. Darbai nepilnai atlikti, sutvarkytas tik žiedo asfaltavimas. Rangovas UAB „Eurovia“ įpareigotas pašalinti defektus iki 2020 07 28 dienos.

2.2 Dėl šulinio įrengimo privačiame sklype. Nutarta įrengti šulinį Minijos gatvėje pagal pridedama schemą su Užsakovo pritarimu. Projektuotojas duoda pagrindimą projekto pakeitimui .

2.3 Dėl dviračių ir pėsčiųjų takų per gatvę žymėjimo raudonu termoplastu, vietoje raudono asfalto (raudonas asfaltas užsiteršia juoda spalva ir blogai matosi). Projektuotojas įsipareigojo suderinti pakeitimo sprendinį su architektu.

2.4 Laisvės gatvėje ties 10 ir 12 namais įvažiavimai pakilę 30 - 40 cm., įvažiavimų nuleidimui reikia pažeminti trinkeles, darbai už projekto zonos ribų. Rangovas kartu su Užsakovu bandys rasti tinkamą sprendimą su savininkais.

2.5 Dėl ribų suderinimo su turgaus savininku, reikalingumo įrengti žalią zoną. Savininkas turi pasirengti projektą darbams atlikti ir derinti su Užsakovu . Rangovas pasistengs suderinti darbų eigą su turgaus savininku.

Užsakovo atstovas

PASITARIMO PROTOKOLAS
Nr. 9



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 10



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-07-30

Laikas: 13.00 val.

Vieta: Pasitarimas nuotoliniu būdu

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Mindaugas Kaunas, Arvydas Liutika.

FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, Darius Bieliauskas, Povilas Batavičius (*UAB „Plungės lagūna“*).

2. Projekto vykdymo priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų aptarimas:

1. Lietaus nuotekų ir drenažo įrengimas Minijos gatvėje.
2. Šiluminės trasos futliaro įrengimas Minijos gatvėje.
3. Įvažiavimų į kiemus įrengimas Laisvės gatvėje.
4. Susikaupęs vanduo Akacijų gatvėje.
5. Išpildomosios nuotraukos.
6. Apsaugos priemonių įrengimas esant stačiam šlaitui Laisvės gatvėje.

SVARSTYTA IR NUTARTA.

1. Lietaus nuotekų ir drenažo įrengimas Minijos gatvėje.

- 1.1 Užsakovo atstovas pasiūlė išsiaiškinti kam priklauso drenažas.
- 1.2 Projektuotojas pasiūlė nerengti lietaus nuotekų Minijos gatvėje, įrengti du trapus Rietavo gatvėje. Drenažą palikti taip, kaip yra įrengtas.

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 10



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

1.3 Rangovas nepritarė dėl dviejų trapukų Rietavo gatvėje.

1.4 Projekto techninės priežiūros vadovas, paaiškino, kad viskas kas yra statybvietėje Priklauso Užsakovui, jokių servitutų dėl drenažo nėra. Lietaus nuotekas reikia jungti į pagrindinę trasą Rietavo gatvėje, reikalinga parengti darbo brėžinį šaltinio nusausinimui pajungiant į lietaus nuotekas. Taip pat atkreipiamas dėmesys dėl sankasos sausinimo (gal reikia pakelti išilginį profilį, kad šaltinio vanduo nepasiektų AŠAS).

1.5 Užsakovo atstovai išsakė abejones dėl Rietavo gatvės ardymo, kaip į tai pažvelgs miesto, o ypač, aplinkinių gatvių gyventojai.

NUTARTA:

Bendru sutarimu priimtas sprendimas, kad lietaus nuotekas reikia jungti į pagrindinę d-300 mm trasą Rietavo gatvėje, projekto sprendinį paruošia Projektuotojas. Drenažo įrengimui reikalingas rimtas sprendimas, ištyrinėjus esamą padėtį. Drenažo įrengimui šaltinio plote, atlikęs hidrologinius arba hidrotechninius tyrimus (iširti įrengtą esamą drenažą, jo pagaunamą šaltinio debitą), Projektuotojas numato rinktuvą pajungti į naujai įrengtas lietaus nuotekas (kad vėliau nekiltų abejonių, kam priklauso drenažas Minijos gatvėje). Projektinį sprendinį su A laidos brėžiniais paruošia Projektuotojas ir pateikia techninės priežiūros vadovui žymai „Pritariu statyti“. Kol nebus A laidos brėžinio su žyma „Pritariu statyti“ darbai Minijos gatvėje stabdomi.

2. Šiluminės trasos futliaro įrengimas Minijos gatvėje.

2.1 Rangovas pasiūlė suderinti projektus ir trasos įrengimą atlikti už tą pačią kainą kaip ir Sinagogų gatvėje.

2.2 Užsakovas pritarė ir nurodė trasą rengti iki Telšių gatvės.

NUTARTA:

Bendru sutarimu projektuotojai įpareigoti susiderinti projektus ir pateikti vykdymui. Rengiant šiluminės trasos projektą reikėjo suderinti su parengtu gatvių rekonstrukcijos projektu, kaip projektas buvo patvirtintas ir gautas statybos leidimas.

3. Įvažiavimų į kiemus įrengimas Laisvės gatvėje.

3.1 Užsakovas pasiūlė spręsti klausimą dėl įvažiavimo į kiemus dėl aukščių skirtumo.

3.2 Rangovas atsakė, kad darbai yra už statybvietės ribos ir Užsakovas nefinansuoja.

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 10



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir cismo saugos priemonių diegimas“ darbai

3.3 Techninės priežiūros vadovas paaiškino, kad negalima gyventojams pabloginti padėties buvusios iki gatvės rekonstrukcijos pradžios. Rangovas, dalyvaudamas viešajame pirkime, laimėjęs konkursą ir ruošdamas darbo projektą, kartu su Projektuotoju, turėjo tai įsivertinti ir nepabloginti esamos padėties įvažiavimui į kiemus.

NUTARTA:

Pritarta nuomonei, kad Rangovas, dalyvaudamas pirkime bei ruošdamas su Projektuotoju darbo projektą, turėjo įsivertinti išlaidas, susijusias su įvažiavimais į kiemus ir priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų išlaikyta bent jau esama situacija jos nepabloginant.

4. Susikaupęs vanduo Akacijų gatvėje.

1. Užsakovas pareiškė pretenziją dėl susikaupusio vandens Akacijų gatvėje, prie turgaus.
2. Techninės priežiūros vadovas akcentavo, kad šis klausimas buvo jau svarstytas kelis kartus ir nutarta, kad vanduo kaupiasi už statybvičės ribų, darbai turi būti atliekami kitu projektu.

NUTARTA:

Susikaupusio vandens klausimas sprendžiamas atskiru projektu.

5. Išpildomosios nuotraukos:

1. Rangovas paklausė, kas parengs projekto laidą su pakeitimais pagal išpildomąją nuotrauką, kadangi projektas neatitiko realybės ir pakeitimų buvo daug.
2. Užsakovas pasidomėjo Projektuotojo, kiek tai kainuotų. Taip pat Užsakovas priminė Projektuotojui, kad techniniame projekte padarytos klaidos jau buvo ištaisytos ir buvo išleista nauja projekto laida. Pasakė, kad privalo išleisti galutinę projekto laidą pagal išpildomąją nuotrauką, nes atlieka projekto vykdymo priežiūrą.
3. Techninės priežiūros vadovas pritarė Užsakovo nuomonei, kad projektas, norint jį įgyvendinti, reikalavo daugybės taisymų: buvo parengta net 14 darbų pakeitimų aktų, jau artėjama prie 10 procentų papildomų rangos darbų.

NUTARTA:

Bendru sutarimu nutarta, kad Projektuotojas parengia projekto laidą pagal padarytus projekto pakeitimus už projekto priežiūros vykdymo atlygį.

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 10



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

6. Apsaugos priemonių įrengimas esant stačiam šlaitui Laisvės gatvėje.

1. Užsakovas kėlė klausimą dėl staus Šlaito prie pėsčiųjų tako ties pk. 9+40-10+00 kairėje.
2. Techninės priežiūros vadovas pritarė, kad reikėtų peržiūrėti projektinį sprendinį, ar nereikia apsauginės tvorelės.

NUTARTA:

Įpareigoti Projektuotoją peržiūrėti projektinį sprendinį dėl saugumo priemonių.

6. Dėl šviesoforo prie mokyklos įrengimo Minijos gatvėje.

- 6.1 Užsakovas kėlė klausimą dėl pėsčiųjų perėjos šviesoforo su iškviečiamu signalu įrengimo, Minijos gatvėje prie mokyklos. Prasidėjus mokslo metams yra didelis moksleivių judėjimas per gatvę, turi būti policija, kad vaikai saugiai pereitų gatvę.
- 6.2 Techninės priežiūros vadovas pritarė pėsčiųjų perėjos šviesoforo su iškviečiamu signalu įrengimui prie mokyklos Minijos gatvėje.

NUTARTA:

Bendru sutarimu nutarta, pritarti pėsčiųjų perėjos šviesoforo su iškviečiamu signalu įrengimui prie mokyklos Minijos gatvėje.

Posėdžio sekretorius FIDIC inžinierius

Steponas Varkalys



PRITARTINIAI ŽYMĖJIMAI: PROJEKTINIAI SRENDINIAI:

- Veja
- Natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės
- Pilky betoninių trinkelų danga
- Raudonos spalvos asfalto danga (dviračių takas)
- Trinkelų be nuožulų danga (bendras pėsčiųjų - dviračių takas)
- Asfalto danga (III d.k.k.)
- Asfalto danga (IV d.k.k.)
- Asfalto danga (V d.k.k.)
- Asfalto danga (dviračių takas)
- Medis
- Šiukšlinadėžė
- Suolukas
- Dviračių stovas
- Medžių šaknų grotelės
- Transporto laukimo paviljonas
- Kelio bordiūrai
- Nuleisti kelio bordiūrai
- Vejos bordiūrai
- Natūralaus akmens bordiūrai
- Nuleisti natūralaus akmens bordiūrai
- Drenažas
- Vertikalinis planiravimas (kas 10 cm)
- Vertikalinis planiravimas (kas 50 cm)
- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis įmontuotas į bordiūrą
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
- Projektinio lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio žymėjimas ir numeris

ESAMA SITUACIJA:

- Sklypų ribos
- Gatvės raudonosios linijos
- Elektra
- Bultinės nuotekos
- Slėginės bultinės nuotekos
- Lietaus kanalizacija
- Vandentekis
- Dujos
- Ryšių kanalizacijos šulinys
- Ryšių kanalizacijos vamzdis
- Ryšių kabelis
- Ryšių komutavimo spinta, dėžutė
- Ryšių komutavimo stulpelis

PROJEKTINIAI SRENDINIAI:

- Apšvietimo kabelinė linija
- Kabelio apsaugos vamzdis
- Projektuojama 0,4kV KL kabelinė linija
- Projektuojama kabelių-apskaitų spinta
- Projektuojama jungiamoji mova
- Apšvietimo valdymo/skirstymo spinta (AVS/SS)
- Metalinė Zn atrama su pamatu, aukštis virš žemės 9,5m; stiebo ilgis 8m, gembė vienguba L formos, 1,5m/1,5m/5°
- Klasikinio stiliaus metalinė (dažyta tamsiai pilka spalva) apšvietimo atrama su pamatu, aukštis virš žemės 9m
- Metalinė Zn apšvietimo atrama su pamatu be gembės aukštis virš žemės 6,5m, istorinėje miesto centro dalyje žymima ralde "D" (dažyta tamsiai pilka spalva)
- Papildomas šviestuvo laikiklis prie apšvietimo atramos, kryptinio perėjimo šviestuvo pritvirtinimui 6,5m aukštyje
- Naikinama atrama/ stulpas
- Ryšių kanalizacijos šulinys (RKŠ-2, RKŠ-3)
- Rekonstruojamas ryšių kanalizacijos šulinys
- Ryšių kanalizacijos vamzdis (4 - vamzdžių kiekis)
- Apsauginis surenkamas remontinis vamzdis
- Ryšių komutavimo spinta
- Ryšių komutavimo stulpelis
- Naikinami įrenginiai
- Projektinio lietaus nuotekų trapo žymėjimas ir numeris
- Ardomi esami lietaus nuotekų tinklai

ISTABA: Dujotiekio įtakų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikiamai dujotiekio įtakos ilgiui arba trumpinti (atstumas nuo žauginio šulinėlio iki dujotiekio įtakos atskirto vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).
 Įnimamas vertikalus atstumas tarp kertamo dujotiekio ir projektuojamų lietaus nuotekų tinklų būtų laikomas ne mažesnis nei 0,3 m.
 Atstumas nuo šulinio iki dujotiekio ne mažesnis kaip (vertikalus/horizontalus atstumas) 0,5 m. (kelio drenažo šulinys - 0,3 m)
 laidos leidimo pagrindas: 2020-07-30 pasitarimo protokolais Nr. 10

estato Nr.		PLENTPROJEKTAS UAB		Objektas:	Plungės miesto Minijos gatvės rekonstrukavimo techninis projektas		
0410	PV	A. Vilkelis	2020.08	Brėžinys:	Situacijos, aukščių ir suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	Laida	
5887	PDV	A. Vilkelis	2020.08			A	
Lapas		Statytojas Plungės rajono savivaldybės administracija, (užsakovas): Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė Statbos adresas: Minijos gatvė, Plungė		Brėžinio žymuo:		Lapas	Lapy
TP				0244 - 04 - TP - BD - BR1		1	1

Rieta
techn

OS:

SAMAIS TINKLAIS ALTITUDES TIKSLINTI
TO METU.

LINIAMS REIKIALINGA HIDROIZOLIACIJA,
10,5 M VIRŠ AUKŠČIAUSIO GRUNTINIO
YGIO.

1
YJE SU GATVĖS DANGA, 50-70 MM VIRŠ
1ARTALUOSE IR 200 MM VIRŠ ŽEMĖS
OSE TERITORIJOSE.

1
TARP INŽINERINIŲ TINKLŲ REIKALINGA
105, 6 priedas (1, 2, 3, 4 lentelėmis).

1

1

1

1

1

1

1

1

PROJEKTUOJAMOS ŽE ALTITU
KANALO DUGNČ
KANALO GILII
PAGRINDJ
MEDŽIAGA, SKER
ILGIS
ATSTUMA
ŠULINIO NUW

ktas:

Plungės miesto Minijos gatvės
rekonstravimo darbo projektas

ys: Projektuojamos lietaus nuotekų kanalizacijos
išilginis profilis
Mv 1:100 Mh 1:1000

Laida

O

io žymuo:

Lapas



Lapų

0415 - 03 - DP - VN - BR2

1

1

Plungės miesto Minijos gatvės rekonstravimo darbo projektas			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Apsauginio vamzdžio paklojimas			
1	Žemės darbai (iškasos), gruntas išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m³	773
2	Vamzdžių ardymas	m	2
3	Lietaus nuotekų tinklų šulinėlių ardymas	vnt.	1
4	Grunto tankinimas	m³	55
5	Žemės darbai (iškasos), kasant rankiniu būdu, gruntas išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m³	116
6	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių d 200 klojimas	m	2
7	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių d600 įrengimas	vnt.	1
8	Smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas	m³	18,48
9	Apsauginio vamzdžio d600 įrengimas	m	154
10	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm)	vnt.	4
11	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (DN 600 mm)/protarpinių montavimas	vnt.	4
12	Aklių įstatymas į vamzdžius, kai vamzdžių skersmuo daugiau 150 mm	vnt.	4
13	Vamzdžio užpylimas ir grunto tankinimas	m³	166,32
14	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 3,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) 1 vnt.	m³	5,498
15	Liukų įrengimas	vnt.	2
16	Metalinių komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas	vnt.	1

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Minijos gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisieikimo dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-08	0370 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-08		1	1



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-08-12 Nr. AS-3690
SDKL-187/AG-
2020-08-11 Nr. 5177

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojekta“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojekta.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO MINIJOS GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. SDKL-187 ir informuoja, kad pritaria Minijos gatvės lietaus nuotekų tinklo papildomiems darbams ir pateiktai lokalinei samatai.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2020-08-18 Nr. ORC-081

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

UAB „Plentprojektas“
Gedimino per. 41/2-1 Vilnius
Projekto vykdymo priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliui
El. p. bendras@plentprojektas.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, siūlau Užsakovui pritarti Rangovo rašte 2020-08-11, Nr. SDKL -187 „Dėl papildomų darbų samatų pateikimo“, papildomiems darbams Minijos gatvėje .

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje**Statiny s 51 Minijos gatvės rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Minijos gatvės rekonstravimas. Papildomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai						
1	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.2	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	20,50	39,90	817,95
2	Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki Laisvės g.). Papildomi darbai Nr. 4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)/2vnt k8=1.04,k9=1.15	m3	1,60	1 321,71	2 114,74
3	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.14	Liukų įrengimas k1=0.00	vnt.	2,00	169,54	339,08
4	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.8	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2,00	41,40	82,80
5	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.9	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,205	248,45	50,93
6	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.11	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	0,205	151,29	31,01
7	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.13	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,205	247,02	50,64
Skyriuje 1						3 487,15
2 Žemės darbai						
8	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.1	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	4,98	18,71	93,18
9	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	15,77	12,56	198,07
10	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.3	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, kai tranšėjos gylis daugiau 2,5m iki 3,0m k9=1.15	km	0,0205	16 408,17	336,37
11	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.4	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	1,16	133,75	155,15
12	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.5	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,10	171,72	17,17
13	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.6	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,25	3 844,45	961,11
14	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.7	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,02	5 099,52	101,99
15	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 2.8	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,02	165,64	3,31

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo aprašymai	Matavim. vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 2						1 866,35
3 Paruošiamieji darbai						
16	DP	Darbo projekto parengimas	vnt	1	500,00	500,00
17	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 1.3	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,51	187,00	95,37
18	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 1.4	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	23,00	1,44	33,12
Skyriuje 3						628,49
4 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
19	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,26	117,43	147,96
20	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.2	Geotinklo paklojimas k9=1.15	100m2	1,26	663,35	835,82
21	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.4	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės k9=1.15	t. m3	0,0478	1 721,59	82,29
22	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.5	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas III grupės, transportavimo atstumas 1.00 km)	t. m3	0,0478	2 668,56	127,56
23	H13K-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 145/160 mm skersmens įrengimas k9=1.15	100m	0,4500	3 390,63	1 525,78
24	N38-13	Skaldos (5-70mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0,068	6 214,53	422,59
25	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.7	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,81	117,43	95,12
26	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt	6,00	263,29	1 579,74
27	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.8	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,22	1 606,96	353,53
28	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.9	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,51	1 051,00	536,01
29	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.22	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 947,00	992,97
30	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.23	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 056,00	538,56
31	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.24	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,51	1 104,00	563,04
32	Minijos gatvės kelio (gavės) konstrukcija. Sutartis Nr. 3.25	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,102	620,00	63,24
Skyriuje 4						7 864,21
Žiniaraštyje 1						13 846,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2 907,70
Iš viso žiniaraštyje 1						16 753,90

Sudarė: Rima Šimkūnaitė

SUTARTINIS ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS AVANSINIO APMOKĖJIMO PANAUDOJIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 163118 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 163118
2020-09-21

Kam: PLUNGĖS LAGŪNA, UAB, Plungės g. 28, Rietavas, Lietuva, įmonės kodas 169901489

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

VADASIGA, UAB, Alksnynės g. 8-23, Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 300059126 (toliau – Draudėjas) įsipareigojo PLUNGĖS LAGŪNA, UAB, Plungės g. 28, Rietavas, Lietuva, įmonės kodas 169901489 (toliau – Naudos gavėjas) suteiktą jam avansą panaudoti pagal 2020-07-15, Sutartį PL20-SUT/P-91 (papildomas susitarimas Nr. 1, pasirašytas 2020-09-16): Granito plokščių ir trinkelinių pardavimas objektui „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad ši Sutartyje numatyta prievolė bus įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, pateikiamas šis avansinio apmokėjimo panaudojimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje priimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 52 671,75 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas eurų 75 ct) sumos dėl patirtų tiesioginių nuostolių, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą ir dokumentus, įrodančius, kad Draudėjas negrąžino Naudos gavėjui visos arba dalies išankstinio mokėjimo sumos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso Naudos gavėjui pagal pasirašytos Sutarties sąlygas. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą mažėja užskaityto avanso sumos ar jo dalies dydžiu, priklausomai nuo Sutarties avansinio mokėjimo sąlygų.

Pagal šį raštą reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei Sutartyje sutarta avansinio mokėjimo suma su nuoroda į Sutartį bus pervesta ir įskaityta į Draudėjo sąskaitą.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2020-09-21, tačiau tik nuo avanso pagal Sutartį išmokėjimo dienos, ir galioja iki 2021-02-19 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis raštas neperleistas ir nekeistinas. Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų Naudos gavėjui.


Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)


bta
VIENNA INSURANCE GROUP
AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje
(parašas)

1/1