



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-10-22 Nr. ORC-116

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 18

2020 m. spalio 22 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 3 346,70 Eur be PVM;

Bendra papildomų darbų vertė – 5 758,56 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 18 vertė yra 2 411,86 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-10-22 pakeitimo Nr. 18 padidėja 2 411,86 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.869.158,51 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (15 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 18

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio
Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

2020-07-21 vykusio pasitarimo metu Užsakovas išsakė pageidavimą pakeisti dviračių ir pėsčiųjų takų žymėjimo – vietoj projekte numatyto raudono asfalto žymėjimui naudoti raudoną termoplastą, kadangi asfaltas užsiteršia ir blogai matosi.

Vykdydamas šį Užsakovo prašymą, rangovas, iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavęs projektinius sprendinius, 2020-10-12 raštu Nr. SDKL-236 pateikė nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas, kurioms Užsakovas pritarė 2020-10-13 raštu Nr. 4973.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Užsakovo pritarimą 2020-10-14 raštu Nr. 4973, patvirtina, kad, Laisvės gatvėje nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai:

- 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
1	Sutartis Nr. 3.29	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m ²	0,94
2	Sutartis Nr. 3.30	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	10
3	Sutartis Nr. 3.31	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100 m ²	0,94
4	Sutartis Nr. 3.32	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	t.m ²	0,094

Nevykdomų darbų vertė – 3 346,70 Eur be PVM.

ir reikia atlikti šiuos darbus:

Papildomi dabai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
4 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	94,0
2 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	35,0

Papildomų darbų vertė – 5 758,56 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė – 2 411,86 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-10-15 raštas Nr. SDKL-236, 5 lapai;
2. 2020-07-21 protokolas Nr. 9, 2 lapai;
3. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-10-13 raštas Nr. AS-4973, 2 lapai;
4. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
5. Nevykdomų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.


Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data) 2010-10-22

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-10-12 Nr. SDKL-236

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATŲ PATEIKIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

Vykdydami pasitarimo protokolo Nr. 9 nutarimą 2.3 dėl dviračių ir pėsčiųjų takų žymėjimo sprendinio keitimo, iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavę pakoreguotus sąnaudų kiekių žiniaraščius, teikiame papildomų/nevykdomų darbų lokalines sąmatas.

Prašome Užsakovą ir FIDIC Inžinierių pritarti papildomiems ir nevykdomiems darbams.

- PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0415-02-DP-SD, 1 lapas, A laida;
2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0415-03-DP-SD, 1 lapas, A laida;
3. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
4. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

**Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą
ir greičio mažinimo kalnelių įrengimo technologijos keitimas**

NEVYKDOMI DARBAI



Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Dangos nufrezavimas (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	94 / 10 / 4	m ² /t/m ³
2	Raudonos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	94	m ²
3	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	94	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	94	m ²



 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-10	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-10		1	
						1	

Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	35	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-10	0415 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-10		1	1

SUDERINTA: **Vykdomasis direktorius**
Povilas Rataičius
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24

Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiui		4 049,51 EUR
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
1	Sutartis Nr. 3.29	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,94	187,00	175,78
2	Sutartis Nr. 3.30	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	10	1,44	14,40
3	Sutartis Nr. 3.31	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,94	3 296,00	3 098,24
4	Sutartis Nr. 3.32	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0,094	620,00	58,28
Skyriuje 3						3 346,70
žiniaraštyje 1						3 346,70
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						702,81
Iš viso žiniaraštyje 1						4 049,51

Skaičiavo: Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2020 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
 Povilas Balavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS

Žiniaraštis 1 Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą ir greičio mažinimo karnelių technologijos keltimas. Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 6 967,86 EUR	
					Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	94,0	44,64	4 196,16
		Skyriuje 1				4 196,16
2		Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	35,0	44,64	1 562,40
		Skyriuje 2				1 562,40
		žiniaraštyje 1				5 758,56
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 209,30
		Iš viso žiniaraštyje 1				6 967,86

Skaičiavo : Rima Šimkūnaitė

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 9



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir elsmo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-07-21

Laikas: 10.00 val.

Vieta: Rietavo- Laisvės g, Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Modestas Budrys, Eglė Monkevičienė.

FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas (UAB „Plungės lagūna“), Marius Blažys (UAB „Eurovia“)

2. Projekto vykdymo priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:

- 1.1. Oro sąlygos;
- 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
- 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
- 1.4. Rangovo ištekliai;
- 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.

2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.

3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.

4. Pretenzijos.

5. Pakeitimai/Pranešimai.

5.1. Darbų programa;

5.2. Projektai;

5.3. Statybos darbų žurnalai;

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 9



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

6. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai.
7. Kito pasitarimo data 2020-08-20, 10 valandą.

SVARSTYTA IR NUTARTA:

1. Darbai vykdomi pagal grafiką, ir parengtą projektą.
2. Svarstyti klausimai dėl projekto pakeitimų, sprendinių:

2.1 Dėl darbų kokybės, asfaltuojant Rietavo gatvę. Rangovas UAB „Eurovia“ buvo įsipareigojęs ištaisyti nekokybiškus sujungimus nuovažose, žiede (Rietavo - Laisvės g.) ir prie vandens surinkimo šulinėlių. Darbai nepilnai atlikti, sutvarkytas tik žiedo asfaltavimas. Rangovas UAB „Eurovia“ įpareigotas pašalinti defektus iki 2020 07 28 dienos.

2.2 Dėl šulinio įrengimo privačiame sklype. Nutarta įrengti šulinį Minijos gatvėje pagal pridedama schemą su Užsakovo pritarimu. Projektuotojas duoda pagrindimą projekto pakeitimui.

2.3 Dėl dviračių ir pėsčiųjų takų per gatvę žymėjimo raudonu termoplastu, vietoje raudono asfalto (raudonas asfaltas užsiteršia juoda spalva ir blogai matosi). Projektuotojas įsipareigojo suderinti pakeitimo sprendinį su architektu.

2.4 Laisvės gatvėje ties 10 ir 12 namais įvažiavimai pakilę 30 - 40 cm., įvažiavimų nuleidimui reikia pažeminti trinkelės, darbai už projekto zonos ribų. Rangovas kartu su Užsakovu bandys rasti tinkamą sprendimą su savininkais.

2.5 Dėl ribų suderinimo su turgaus savininku, reikalingumo įrengti žalią zoną. Savininkas turi pasirengti projektą darbams atlikti ir derinti su Užsakovu. Rangovas pasistengs suderinti darbų eigą su turgaus savininku.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



GAUTA

2020 m. 10 mėn. 14 d.

Nr. PL-20-9-10521

AB „EUROVIA LIETUVA“
 Liepkalnio g. 85
 02120 Vilnius
 El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-10-13 Nr. A5-4973
 SDKL-236/AG-
 I 2020-10-12 Nr. 6658

UAB „Plungės lagūna“
 Plungės g. 28
 90317 Rietavas
 El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
 Steponui Varkaliui
 El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliai
 UAB „Plentprojektas“
 Gedimino pr. 41-1
 01109 Vilnius
 El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ PRITARIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. spalio 12 d. raštą Nr. SDKL-236 ir informuoja, kad pritaria pėsčiųjų ir dviračių tako žymėjimo sprendimo pakeitimo papildomiems ir nevykdomiems darbams ir pateiktoms lokalinėms sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamasModestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ PRITARIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-14 Nr. AS-4973
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-14 Nr. PL20-G-1052
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-13 17:33:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2020-10-13 17:33:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-14 08:09:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2020-10-14 08:10:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, į.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201002.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-10-14 08:33:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys

**Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą
ir greičio mažinimo karnelių įrengimo technologijos keitimas**

NEVYKDOMI DARBAI



Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Dangos nufrezavimas (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	94 / 10 / 4	m ² /t/m ³
2	Raudonos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	94	m ²
3	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	94	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	94	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-10	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-10		1	1

Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą

PAPILDOMI DARBAI
Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	35	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-10	0415 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-10		1	1

SUDERINTA: **Vykdomasis direktorius**
ATSAKINGAS ATSTOVAS **Povilas Rataičius**
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **I II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Nevykdomi darbai**

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4 049,51 EUR	
					Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
1	Sutartis Nr. 3.29	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,94	187,00	175,78
2	Sutartis Nr. 3.30	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	10	1,44	14,40
3	Sutartis Nr. 3.31	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,94	3 296,00	3 098,24
4	Sutartis Nr. 3.32	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0,094	620,00	58,28
		Skyriuje 3				3 346,70
		žiniaraštyje 1				3 346,70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				702,81
		Iš viso žiniaraštyje 1				4 049,51

Skaičiavo : Rima Šimkūnaitė


SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.

D.


 Vykdantis direktorius
 Povilas Balavičius

TVIRTINU:

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN.

D.

L O K A L I N Ė S A M A T A

Statinių PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS

Žiniaraštis 1 Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą ir greičio mažinimo kalnelių technologijos keltimas. Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui	
					6 967,86 EUR	
					Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	94,0	44,64	4 196,16
		Skyriuje 1				4 196,16
2		Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija				
1	H21K-25	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	35,0	44,64	1 562,40
		Skyriuje 2				1 562,40
		Žiniaraštyje 1				5 758,56
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 209,30
		Iš viso žiniaraštyje 1				6 967,86

 Skaičiavo : Rima Šimkūnaitė
 