



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-07-23 Nr. ORC- 047

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 23

2021 m. liepos 23 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, išpildomąją dokumentaciją, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 27 732,36,00 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė – 7 217,68 Eur be PVM.


Bendra Darbų pakeitimo Nr. 23 vertė yra 20 514,68 Eur be PVM (nevykdomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-07-23 pakeitimo Nr. 23 sumažėja 20 514,68 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.851.676,97 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (13 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 23

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio
Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio,

Rangovui atlikus Rietavo gatvės rekonstravimo I ir II etapo darbus, išnagrinėjusi techninę dokumentaciją, rangovo parengtas ir pateiktas Rietavo g. rekonstravimo darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas, apžiūrėjusi faktinę situaciją objekte bei palyginusi sutarties darbų kiekių žiniaraščius su išpildomųjų geodezinių nuotraukų duomenimis, vadovaudamasi Sutarties sąlygomis, patvirtina, kad, siekiant įgyvendinti Rangos sutartį ir apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus, būtina atlikti darbų kiekių patikslinimus. Nevykdomų ir papildomų darbų apimtys yra pateiktos nevykdomų darbų kiekių žiniaraštyje (priedas Nr. 1) ir papildomų darbų kiekių žiniaraštyje (priedas Nr. 2).

***Bendra nevykdomų darbų vertė – 27 732,36 Eur be PVM,
Bendra papildomų darbų vertė – 7 217,68 Eur be PVM.***

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Priedas Nr. 1. Nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis, 7 lapai;
2. Priedas Nr. 2. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.

Komisija:


Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius



.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas


Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas



.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius



.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas

.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
11		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,4179	2 067,21	863,89
13		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	1,6150	1 282,63	2 071,45
18		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,3100	2 177,10	674,90
20		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0486	2 193,76	106,62
21		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0030	2 389,03	7,17
Skyriuje 3						3 724,03
5 Baigiamieji darbai						
1 PN Nr.14		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelį) k9=1.15	100m2	1,8180	406,09	738,27
2 PN Nr.14		Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,8180	17,90	32,55
Skyriuje 5						770,82
Žiniaraštyje 1						4 494,85
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						943,92
Iš viso žiniaraštyje 1						5 438,77

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: Vykdomasis direktorius
Povilas Bilevicius
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 61 Rietavo gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rietavo gatvės rekonstravimas I etapas. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki Laisvės g.)						
3		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	93,55	34,43	3 220,93
5	Pakeitimo Nr. 1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	26,35	47,12	1 241,61
6		.Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	4,0	993,79	3 975,15
8		Universali ilaja lietaus nuotekų namų stovui	vnt	13,0	51,38	667,94
12		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,1	248,45	273,34
13		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,936	110,27	103,16
15		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,307	200,83	61,61
16		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,936	216,42	202,47
18		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,307	279,95	85,89
Skyriuje 1						9 832,10
2 Žemės darbai						
1	Pakeitimo Nr. 1	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	36,1	18,71	675,43
2	Pakeitimo Nr. 1	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	104,8	12,56	1 316,29
3	Pakeitimo Nr. 1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 4,0m iki 4,5m k9=1.15	km	0,103	26 023,86	2 672,66
4	Pakeitimo Nr. 1	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	1,17	133,75	156,47
5	Pakeitimo Nr. 1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,52	171,72	89,30
6	Pakeitimo Nr. 1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	1,18	3 844,45	4 536,45

7 Pakeitimo Nr. 1	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,157	5 099,52	800,62
8 Pakeitimo Nr. 1	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,157	165,64	25,99

Skyriuje 2

10 273,21

3 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki

1 Pakeitimo Nr. 1	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 315 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	4,33	132,74	574,76
-------------------	---	---	------	--------	--------

Skyriuje 3

574,76

Žinlaraštyje 1

20 680,07


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

4 342,82

Iš viso žinlaraštyje 1

25 022,89

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė



SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. _____
Povilas Batavičius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 0244-03 PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO TP

Statiny s 1 INŽINERINIAI TINKLAI

Žiniaraštis 506 TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI						
5		ryšių kanalizacijos įrengimas k9=1.15	100m	2,88	145,00	417,60
		Skyriuje 1				417,60
		žiniaraštyje 506				417,60
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				87,70
		Iš viso žiniaraštyje 506				505,30

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ Vykdomasis direktorius
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ Povilas Ratauskas
 2021 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 65 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17

Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
10		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,0129	1 198,00	15,45
13		Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,0001	4 950,27	0,50
14		Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,0081	5 545,59	44,92
17		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,1495	272,79	40,79
18		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,1329	1 923,49	255,63
19		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0426	2 177,10	92,74
21		Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0079	8 577,76	67,76
23		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,0129	2 238,00	28,87
24		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,0129	1 346,00	17,36
25		Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,0129	1 397,00	18,02
28		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,0032	4 101,00	13,13
Skyriuje 3						595,17
5 Baigiamieji darbai						
1		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	0,1500	406,09	60,91
2		Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,1500	17,90	2,69
Skyriuje 5						63,60
Žiniaraštyje 1						658,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						138,34
Iš viso žiniaraštyje 1						797,11

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
TVIRTINU: Povilas Bataičius EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **61 Rietavo gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **2 Rietavo gatvės rekonstravimas II etapas. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (žiedas)						
10		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,0207	248,45	5,14
13		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,0207	200,83	4,16
16		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,0207	279,95	5,79
		Skyriuje 1				15,09
		žiniaraštyje 2				15,09
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3,17
		Iš viso žiniaraštyje 2				18,26

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Priedas Nr. 2

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.
Povilas Batavicius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**
Statiny's **64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - 0+42,25**
Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
12		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,2245	729,01	163,66
13 P.N. Nr.6		Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,2245	272,79	61,24
14		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0,3766	1 923,49	724,39
Skyriuje 3						949,29
5 Baigiamieji darbai						
1		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	0,0179	406,09	7,27
2		Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,0179	17,90	0,32
Skyriuje 5						7,59
žiniaraštyje 1						956,88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						200,94
Iš viso žiniaraštyje 1						1 157,82

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkuhaite

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 64 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+42,25 - Pk8+10,17. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
12		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,1358	1 995,77	271,03
14	PN Nr.14	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,3050	729,01	222,35
15	PN Nr.14	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,3050	272,79	83,20
16	PN Nr.14	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0006	1 923,49	1,15
17	PN Nr.14	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,2024	2 193,76	444,02
19		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,4468	2 542,62	1 136,04
22		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0168	2 226,72	37,41
Skryliuje 3						2 195,20
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
9		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,4830	2 066,00	997,88
10		Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,4830	2 116,00	1 022,03
14		Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100m	0,0011	1 545,81	1,70
Skryliuje 4						2 021,61
Žiniaraštyje 1						4 216,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						885,53
Iš viso žiniaraštyje 1						5 102,34

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____

Vykdomasis direktorius
Mėvilas Batavičius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyš **61 Rietavo gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Rietavo gatvės rekonstravimas I etapas. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki Laisvės g.)						
4		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	14,21	39,90	566,98
7		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	2,0	416,21	832,42
11		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	12,0	41,40	496,80
14		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	0,142	151,29	21,50
17		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,142	247,02	35,10
Skyriuje 1						1 952,80
Žiniaraštyje 1						1 952,80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						410,09
Iš viso žiniaraštyje 1						2 362,89

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
Dovilas Butavičius

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **65 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kello (gavės) dangos konstrukcija						
11		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,0177	1 995,77	35,32
12		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0,0164	1 282,63	21,04
20		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0160	2 177,10	34,83
Skyriuje 3						91,19
Žiniaraštyje 1						91,19
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						19,14
Iš viso žiniaraštyje 1						110,33

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė