

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GRUODŽIO 3 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-36

2022 m. sausio ²⁵ d. Nr. 16S- ⁴ (5.6)

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Šuopio, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Ūkio subjektų grupė UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“**, atstovaujama UAB „Rofolis“ laikinai einančio pareigas direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 punktu 2020 m. gruodžio 3 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-36 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 7.1 (papildomų darbų atsiradimo priežastis – pasikeitę Užsakovo poreikiai) ir 5.4 papunkčiais, Sutarties bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.3.2, 3.13.2.1, 3.13.2.4, 18.2 ir 18.5 papunkčiais, nevykdomų statybos darbų Lokalinėmis sąmatomis (toliau – 1 priedas) ir papildomų statybos darbų Lokalinėmis sąmatomis (toliau – 2 priedas), sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 72 115,28 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų, 28 ct) su pridedinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 12 515,87 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai penkiolika eurų, 87 ct).

2. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus per 3 (tris) mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus. Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo 2 priede nurodytų papildomų statybos darbų fiksuota kaina yra 109137,60 Eur (vienas šimtas devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septyni eurai, 60 ct) su PVM, kuris sudaro 18941,24 Eur (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 24 ct).

3. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

4. Susitarimo 1 punkte nurodyti nevykdomi statybos darbai pakeičiami papildomais statybos darbais, nurodytais Susitarimo 2 punkte.

5. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu, kuris yra 37 022,32 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt du eurai, 32 ct), didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo (įvertinus 2021 m. balandžio 27 d. susitarimą Nr. 16S-12) sudaro 459 093,02 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt trys eurai, 2 ct) su PVM, kuris sudaro 79 677,30 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 30 ct).

6. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje ir Susitarimo 5 punkto sąlygomis ir tvarka.

7. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai ir Susitarimo 2 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 (apskaičiuoti nevykdomi darbai) ir 3.13.2.1 bei 3.13.2.4 (apskaičiuoti papildomi statybos darbai) papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant nevykdomus ir/ar papildomus

statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

8. Šalys, atsižvelgdamos į tai, jog Sutarties vykdymas nuo 2021 m. kovo 17 d. yra sustabdytas, susitaria, kad nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos yra atnaujinamas Sutarties vykdymas. Šalys susitaria, kad Sutarties įvykdymo terminai keičiami (įvertinant **Sutarties sustabdymo terminą ir** Susitarime numatytų papildomų statybos darbų vykdymo terminus Šalims sudarant atnaujintą kalendorinį darbų **vykdymo** grafiką (Susitarimo 3 **priedas**).

9. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti **Šalių įsipareigojimai** vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

10. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

11. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. Susitarimo priedai:

12.1. 1 priedas – lokalinių nevykdomų statybos darbų sąmatos, 4 lapai;

12.2. 2 priedas – lokalinių papildomų statybos darbų sąmatos, 11 lapų;

12.3. 3 priedas – kalendorinis sutarties vykdymo **grafikas**, 1 lapas.

13. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas
8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A.s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas


Aidas Suopys



Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
i.e.p. generalinis direktorius

Arūnas Abromaitis



2020 m. gruodžio 3 d.
 Statybos rangos viešojo
 pirkimo-pardavimo sutarties
 Nr. 16S-36(5.6)
 2 priedas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Garažo su remonto dirbtuvėmis (Mažalotės k., Pabradės sen., Švenčionių r.) naujos statybos užbaigimo darbai

Rangovas: UAB "Rofolis"

Eil. Nr.	Darbu aprašymas	Darbu/paslaugų 4 apimtis (Eur)	Darbu/paslaugų vykdymo terminai*	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa
1.	Garažo su remonto dirbtuvėmis naujos statybos užbaigimo darbai ir nustatytų trukmų pasalinimas	449859.99	Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytą terminą*	Pasirašomas papildomas susitarimas						
2.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (statinio ekspertizės, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo byų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) (pagal sutarties specialiosios dalies 5.3 punktą).	9233.03	Sutarties specialiosios dalies 5.3 punkte nustatytą terminą*.							
Ivykdymo sumos kas tris mėnesius:					449859.99 Eur. su PVM				9233.03 Eur su PVM	
IŠ VISO (suma Eur su PVM):				459093.02 Eur su PVM (Keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt trys eurai du euro ct.)						

Pastaba. * Šios eilutės negali būti keičiamos teikiant pasiūlymą.

Užsakovo vardu direktoriaus pavadootojas,
 atliekantis direktoriaus funkcijas Aidas Suopys

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.



Rangovo vardu L. e. p. gen. direktorius
Arūnas Abramaitis

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.



LOKALINĚ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 20211014-0 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nėvykdomi ir papildomi darbai)

Statinsys 3 GARAZO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi darbai)

Žiniaraštis † Sklypo planas (papildomi darbai) **skaičiuojama** rinkos kainomis

Sam. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Suma žiniaraščiui	9636,03 EUR	Kaina EUR	Iš viso EUR
2	Bet. panduvas						
1	N11P-1501	100m2		1,57			
	Armuočių betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaitant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 200 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	60,0	94,2	8,95	849,08	
326	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai	m3	20,4	32,026	127,61	4083,88	
489092	Betono siurblys	maš.val	9,0	4,71	48,33	232,34	
489192	Vibratorius	maš.val	12,0	18,84	0,53	9,89	
489220	Vibrosija	maš.val	8,0	9,42	3,14	29,58	
489310	Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10,6	16,642	4,86	62,54	
N11P-1501	Darbo užm. 843.09	Medžiagos 4083.89		Mechanizmai 354.45		Iš viso 5281.43	
2	N11-32-1	100m2		1,57			
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninge plėvele						
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,6	2,512	7,14	17,94	
220040	Polietileningė plėvelė	m2	110,0	172,7	0,29	60,08	
N11-32-1	Darbo užm. 17.94	Medžiagos 50.08		Mechanizmai		Iš viso 68.02	
3	N11-5	m3		31,4			
	Smėlio pasiūkėnis ant grunto, nevežant medžiagų						
	Darbo sąn. kateg. 2.63	žm.val.	1,9	59,66	8,25	492,2	
573023	Sijotos smėlis	m3	1,12	35,188	15,66	550,73	
N11-5	Darbo užm. 492.20	Medžiagos 550.73		Mechanizmai		Iš viso 1042.93	
Iš viso skyriuje 2	Darbo užm. 1353.23	Medžiagos 4584.70		Mechanizmai 354.45		Iš viso 6392.38	
Iš viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 1353.23	Medžiagos 4684.70		Mechanizmai 354.46		Iš viso 6392.38	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				140,54		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					10,63	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00% (1353.23)			108,26			
	Soc draudimo išlaidos 1.79% (1353.23+108.26)	Viso:	1461,49	4825,24	386,08	6851,81	
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	26,16				
	Statybvietės išlaidos 9.00%		1467,85	4825,24	386,08	6877,87	
	Iš viso tiesioginės išlaidos					691,02	
	Pridėtinės išlaidos 20.90% (1353.23+108.26)					7278,99	
	Felnsas 5.00% (7278.99+305.46)					305,45	
	Iš viso netiesioginės išlaidos					379,22	
						684,67	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7983,66	
						1672,37	
						Bendra vertė be PVM	
						9636,03	
						Bendra vertė su PVM	
						9636,03	

Sudare :
(Pavard)

L.e.p. generalinis **direktorius** Arūnas Abramavičius

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 20211014-0 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyse 3 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi darbai)

Žinlaraštis 2 Statinio konstrukcijos (papildomi darbai) skaičiuojama rinkos kainomis

2021.11.25		Suma žinlaraščiui		67017.67 EUR		
Sqm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Grindys					
1	88001001 Det. "PVC"		1,0			
2	N11P-1501 Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaisant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2		0,47		
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	45,6	21,432	8,95	191,82
	320-3 Betono mišiniai C12/15	m3	8,16	3,8362	76,21	292,28
	489092 Betono siurblys	maš.val	1,2	0,584	49,33	27,82
	489192 Vibratorius	maš.val	4,8	2,266	0,53	1,2
	489220 Vibrosija	maš.val	6,0	2,82	3,14	8,85
	489310 Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10,6	4,982	4,96	24,71
N11P-1501	Darbo užm. 191.82 Medžiagos 292.26			Mechanizmai 62.58		Iš viso 546.68
3	88001002 Det. "AM"		1,0			
4	N11P-1501 Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaisant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2		0,84		
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	45,6	38,304	8,95	342,82
	320-3 Betono mišiniai C12/15	m3	9,16	6,8544	76,21	522,37
	489092 Betono siurblys	maš.val	1,2	1,009	49,33	49,72
	489192 Vibratorius	maš.val	4,8	4,032	0,53	2,14
	489220 Vibrosija	maš.val	6,0	5,04	3,14	15,83
	489310 Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10,6	9,904	4,96	44,16
N11P-1501	Darbo užm. 342.82 Medžiagos 622.37			Mechanizmai 111.85		Iš viso 977.04
5	88001003 DET. "BET (BETONINĖS)"		1,0			
6	N11P-1501 Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaisant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 150 mm	100m2		8,02		
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	54,0	433,08	8,95	3876,07
	326 Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai	m3	15,3	122,706	127,51	15346,24
	489092 Betono siurblys	maš.val	2,25	18,045	49,33	890,16
	489192 Vibratorius	maš.val	9,0	72,18	0,53	38,26
	489220 Vibrosija	maš.val	6,0	48,12	3,14	151,1
	489310 Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10,6	85,012	4,96	421,85
N11P-1501	Darbo užm. 3676.07 Medžiagos 15646.24			Mechanizmai 1501.16		Iš viso 21023.49
7	N6-166 Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k8=1.15	t		3,2		
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	11,8	37,12	7,69	285,45
	120002 Pliatinė viela	t	0,004	0,0123	968,65	12,4
	260716 Armatūros gaminiai	t	1,0	3,2	1076,76	3445,69
	489131 Kranas	maš.val	0,23	0,736	29,54	21,74
N6-166	Darbo užm. 265.45 Medžiagos 3458.03			Mechanizmai 21.74		Iš viso 3765.22
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 4698.16 Medžiagos 19916.92			Mechanizmai 1697.35		Iš viso 26312.43
2	Geležbetoniniai pamatai po pertvaromis					
N6P-0302	Monolitinių juostinių geležbetoninių pamatų betonavimas kranu, kai pamato plotis daugiau 200mm iki 300mm k8=1.04, k9=1.15	m3		17,0		

Sąm eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Darbo sąn. kateg. 3.5						
320-5	Betono mišiniai C16/20	žm.val.	2,6	44,2	8,84	390,79
489131	Kranas	m3	1,015	17,255	78,21	1348,51
489182	Vibratorius	maš.val	0,44	7,48	29,54	220,86
NBP-0302	Darbo užm. 390,73 Medžiagos 1349,51	maš.val	0,6	10,2	0,53	5,41
2 NBP-0308	Mechanizmai 226,37			Iš viso 1966,61		
Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskiris stygiais (kitų pamatų, rišant (karkasus) k8=1.17, k9=1.15				0,56		
Darbo sąn. kateg. 4.0						
92999	Armaturinis plienas	žm.val.	28,0	15,68	9,46	148,33
120341	Pilėtinė viela	t	1,02	0,5712	752,26	429,69
489131	Kranas	kg	8,0	4,48	0,97	4,35
NBP-0308	Darbo užm. 148,33 Medžiagos 434,04	maš.val	0,4	0,224	29,54	6,62
Iš viso skyriuje 2 Darbo užm. 539,06 Medžiagos 1783,55				Mechanizmai 6,62	Iš viso 588,99	
3 Betono grindų temperatūrinės siūlės				Mechanizmai 232,99	Iš viso 2555,80	
1 N11P-1505	Deformacinių siūlių įrengimas armuotose betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse. apreminant kampučiais (m siūlės) (PEIKKO TERAJOINT)	m		45,0		
Darbo sąn. kateg. 4.0						
90296	Armaturinis plienas	žm.val.	0,46	20,7	9,46	195,62
230410	Gruntas (gruntuotė)	kg	0,3	13,5	0,75	10,13
230432	Hermetikas	l	0,01	0,45	4,11	1,85
250350	Tamprūs tarpikliai	l	0,23	10,35	4,95	51,23
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	m	1,05	47,25	0,16	7,56
570840	Sandarinimo tarpikliai	m3	0,001	0,045	241,76	10,88
260834-1	Terajoint laisvo judėjimo siūlės (Peikko) L-3m	m	1,05	47,25	0,16	7,56
N11P-1505	Darbo užm. 185,82 Medžiagos 1569,18	vnt	0,348837	15,89767	100,65	1579,97
2 N11P-1505	Deformacinių siūlių įrengimas armuotose betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse. apreminant kampučiais (m siūlės)	m		164,0	Iš viso 1865,00	
Darbo sąn. kateg. 4.0						
90296	Armaturinis plienas	žm.val.	0,46	75,44	9,46	713,68
230410	Gruntas (gruntuotė)	kg	0,3	49,2	0,75	36,9
230432	Hermetikas	l	0,01	1,64	4,11	6,74
250350	Tamprūs tarpikliai	l	0,23	37,72	4,95	186,71
534099	Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rūšis	m	1,05	172,2	0,16	27,55
570840	Sandarinimo tarpikliai	m3	0,001	0,164	241,76	39,65
N11P-1505	Darbo užm. 713,66 Medžiagos 325,10	m	1,05	172,2	0,16	27,55
3 N27-144	Deformacinių siūlių įrengimas sukietėjusioje betono dangoje pjaustant siūlės mašina k9=1.15	100m		0,375	Iš viso 1038,76	
Darbo sąn. kateg. 3.67						
20047	Naftos bitumas (skystas, pagerintas, keliams)	žm.val.	14,7	5,5125	8,06	48,94
570281	Bitumo masė	t	0,0021	0,000788	523,42	0,41
489175	Siūlių pjaustymo mašina traktoriaus bazėje	maš.val	0,148	0,0555	523,42	29,05
N27-144	Darbo užm. 49,84 Medžiagos 29,46		6,2	2,325	35,7	83,0
Iš viso skyriuje 3 Darbo užm. 950,42 Medžiagos 2023,74				Mechanizmai 83,00	Iš viso 162,40	
				Mechanizmai 83,00	Iš viso 3066,16	

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mat. vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
4	Rostverkas					
1	N26P-1201	100m2		0,633		
	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm. val.	53,0	33,549	8,42	282,48
	220098 Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	5,2	3,2918	60,48	199,08
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	450,0	284,85	0,33	94,0
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	2,7	1,7091	0,53	0,91
	N26P-1201 Darbo užm. 262.48 Medžiagos 293.08			Mechanizmai 0.91		Iš viso 576.47
	Iš viso skyriuje 4 Darbo užm. 262.48 Medžiagos 293.08			Mechanizmai 0.91		Iš viso 576.47
5	Konstruktivių dažymas					
1	N13-67-1	100m2		8,58		
	Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm. val.	11,6	99,528	8,84	879,83
	230410 Gruntas (gruntuote)		12,5	107,25	4,11	440,8
	N13-67-1 Darbo užm. 879.83 Medžiagos 440.80			Mechanizmai		Iš viso 1320.63
2	N15-172	100m2		8,58		
	Metallinių sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm. val.	42,0	360,36	8,84	3185,68
	230107 Skystai trinti dažai (paruošti naudojimui)	kg	25,0	214,5	5,48	1175,46
	230114 Pokostas oksolis	kg	2,7	23,166	2,57	59,54
	810042 Skudurai	kg	0,1	0,858	3,0	2,57
	N15-172 Darbo užm. 3185.56 Medžiagos 1297.57			Mechanizmai		Iš viso 4426.15
	Iš viso skyriuje 5 Darbo užm. 4065.41 Medžiagos 1678.37			Mechanizmai		Iš viso 5743.78
6	Perdengimas					
1	N5P-0601	100m2		1,3		
	Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm. val.	34,0	44,2	9,46	418,13
	120323 Savieniečiai sraigtai (metalui)	vnt	220,0	280,0	0,08	17,16
	120324 Savieniečiai sraigtai (plokštėms tvirtinti)	vnt	75,0	97,5	0,37	36,08
	90294-01 BALEXTERM-MW-R-100/145.1000 0.5/0.5 std/9010 PE25/PE25 L/L	m2	100,0	130,0	37,95	4939,5
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam galios iki 10 t	maš. val.	4,1	5,38	29,54	157,45
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	11,2	14,56	0,53	7,72
	N5P-0601 Darbo užm. 418.13 Medžiagos 4986.74			Mechanizmai 165.17		Iš viso 5570.04
	Iš viso skyriuje 6 Darbo užm. 418.13 Medžiagos 4986.74			Mechanizmai 165.17		Iš viso 5570.04
	Viso žinaraštyje 2 Darbo užm. 10960.86 Medžiagos 30884.40			Mechanizmai 2179.42		Iš viso 43824.48
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			820,53		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				65,38	
	Sezoniniai darbai 15.00% (874.45)		131,17			
	Specifiniai darbai 17.00%		40,85			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00% (10960.86+131.17+40.85+890.61)		890,61			
	Soc. draudimo išlaidos	Viso:	12023,29	31604,93	2244,8	45673,02
	1.79% (10960.86+131.17+40.85+890.61)		215,22			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	12238,51	31604,93	2244,8	46088,24
	Statybinių išlaidos 9.00%					4147,94
	Iš viso tiesioginės išlaidos					50236,18
	Pridėtinės išlaidos					2512,87
	20.90% (10960.86+131.17+40.85+890.61)					
	Pelnas 5.00% (50236.18+2512.87)					2697,45
	Iš viso netiesioginės išlaidos					5190,32
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					55386,5
					Bendrą vertę be PVN	11831,17
					Bendrą vertę su PVN	67017,67

Sudarė

(Pavardė)

L. p. generalinis direktorius Arūnas Abramavičius

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 20211014-0 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyas 3 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi darbai)

Žiniaraštis 3 Statinio architektūrinė dalis (papildomi darbai) skaičiuojama rinkos kainomis

				Suma žiniaraščiui		23432.84 EUR	
Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mat. vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
1	Grindys ir cokolis						
1 N26P-1201		100m2		0,51			
	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm.						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	53,0	27,03	8,42	227,59	
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	450,0	228,5	0,33	75,74	
903-53	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS)	m3	5,2	2,652	104,72	277,72	
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	2,7	1,377	0,53	0,73	
N26P-1201	Darbo užm. 227,59 Medžiagos 353,46			Mechanizmai 0.73		Iš viso 581.78	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 227,59 Medžiagos 353,46			Mechanizmai 0.73		Iš viso 581.78	
2	Išorės apskardinimas						
1 N60-10		100m2		0,42			
	Parapeto apskardinimas stogų apšilimui/ Pritaikyta* Langų angokraščių apskardinimas ir skardinių palangių įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	84,0	39,48	6,42	332,42	
110003	Cinkuota skarda	t	0,66	0,2772	1128,02	312,69	
120002	Plieninė viela	t	0,012	0,00504	966,55	4,86	
120032	Tolinės vinys (cinkuotos)	kg	4,6	1,932	1,58	3,05	
N60-10	Darbo užm. 332,42 Medžiagos 320,62			Mechanizmai		Iš viso 653.04	
Iš viso skyriuje	2 Darbo užm. 332,42 Medžiagos 320,62			Mechanizmai		Iš viso 653.04	
3	Grindys						
1 N11P-0202		m2		13,0			
	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,16	2,08	8,42	17,51	
57234P	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	2,4	31,2	1,34	41,81	
489231	Mikseris	maš.val	0,03	0,39	0,53	0,21	
N11P-0202	Darbo užm. 17,51 Medžiagos 41,61			Mechanizmai 0.21		Iš viso 59.53	
Iš viso skyriuje	3 Darbo užm. 17,51 Medžiagos 41,61			Mechanizmai 0.21		Iš viso 59.53	
4	Sienos						
1 R62P-0406		m2		12,0			
	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu) k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,12	1,44	8,42	12,12	
20099	Hidroizoliacinis bitumas	kg	3,0	36,0	1,7	61,2	
R62P-0406	Darbo užm. 12,12 Medžiagos 61,20			Mechanizmai		Iš viso 73.32	
2 N15P-0203		100m2		4,62			
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais purkštuvu						
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,7	12,474	9,46	118,0	
231004	Sukibimą gerinantis gruntas	t	9,5	43,89	2,81	123,33	

Sąm. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,05	0,231	0,53	0,12
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	2,5	11,55	3,14	36,27
N15P-0203	Darbo užm. 118,00 Medžiagos 123,33			Mechanizmai 36,39		Iš viso 277,72
3 N15P-0701	100m2			4,62		
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu purkštuvu					
	Darbo sąn. kateg. 5,0	žm.val.	3,5	16,17	10,14	163,86
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	13,2	60,984	1,94	116,31
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,15	0,693	0,53	0,37
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	3,0	13,86	3,14	43,52
N15P-0701	Darbo užm. 163,96 Medžiagos 118,31			Mechanizmai 43,89		Iš viso 326,16
4 N15P-0701	100m2			4,62		
	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu purkštuvu					
	Darbo sąn. kateg. 5,0	žm.val.	3,2	14,764	10,14	149,91
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	12,0	55,44	1,94	107,55
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,15	0,693	0,53	0,37
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	3,0	13,86	3,14	43,52
N15P-0701	Darbo užm. 149,91 Medžiagos 107,55			Mechanizmai 43,89		Iš viso 301,35
5 F9-12-3	100m2			0,94		
	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/Pritaikyta* pertvaros įrengimas aptaisant profiliuota skarda					
	Darbo sąn. kateg. 3,5	žm.val.	159,0	149,46	8,84	1321,23
755-00	Skardos profiliuoti lakštai dengti puralu (Plieninė skarda T18 0,5mm dažyta RAL 6029 arba RAL6005)	m2	210,0	197,4	9,5	1875,3
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	10,5	9,87	30,31	289,16
80-16	Horizontalūs profiliai UW 100, 4m, 0,5mm	vnt.	18,0	16,92	2,74	46,36
80-7	Vertikalūs profiliai CW 100, 3m, 0,5mm	vnt.	68,7	64,578	1,92	123,99
982	Sandarinio medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	l.m	0,17	0,1598	164,84	26,36
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt.	120,0	112,8	0,11	12,41
965-190	Medisraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su gražteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	26,6	25,004	0,79	19,75
965-193	Savigręžiai pusapvalė galva, su gražteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3,2	3,008	3,35	10,06
48362	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	38,9	36,566	0,53	19,38
F9-12-3	Darbo užm. 1321,23 Medžiagos 2413,41			Mechanizmai 19,38		Iš viso 3754,02
5 F9-12-1	100m2			0,94		
	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/Pritaikyta* pertvaros įrengimas aptaisant profiliuota skarda					
	Darbo sąn. kateg. 3,5	žm.val.	156,0	146,64	8,84	1296,3
755-00	Skardos profiliuoti lakštai dengti puralu (Plieninė skarda T18 0,5mm dažyta RAL 6029 arba RAL6005)	m2	210,0	197,4	9,5	1875,3
750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	5,25	4,835	30,31	149,58
80-14	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m, 0,5mm	vnt.	18,0	16,92	2,21	37,39
80-2	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m, 0,5mm	vnt.	68,7	64,578	1,53	98,6

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
962	Sandarinio medžiagos (tarplinės juostos, žiedai)	l.m	0,17	0,1598	184,94	26,3t
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt.	120,0	112,8	0,11	12,41
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui / metalą, su gražteliu GKG 3,5x25mm	100vnt	26,6	25,004	0,79	19,75
965-193	Savigręžiai pusapvalė galva, su gražteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3,2	3,008	3,35	10,06
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	38,9	36,566	0,53	19,38
F9-12-1	Darbo užm. 1296,30 Medžiagos 2229,67			Mechanizmai 19,38		Iš viso 3545,35
Iš viso skyriuje	4 Darbo užm. 3061,52 Medžiagos 5053,47			Mechanizmai 162,93		Iš viso 8277,92
6	Durys					
1 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2		7,2		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2,2	15,84	9,46	149,65
120221	Inkariniai varžtai	vnt.	5,0	36,0	0,56	20,16
250349	Montavimo putos	l	0,15	1,08	4,95	5,35
261351	Spygnos durims	vnt	0,555556	4,0	25,0	100,0
530057-1	MD 21 - 9k (2071x870) EW30-C0 (4 vnt)	m2	1,0	7,2	260,56	1876,03
489003	Keltuvas	maš.val	0,09	0,648	3,64	2,35
489131	Kranas	maš.val	0,04	0,288	29,54	8,51
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,38	2,736	0,53	1,45
N2P-0301	Darbo užm. 149,85 Medžiagos 2001,54			Mechanizmai 12,32		Iš viso 2163,71
2 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2		6,63		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,76	10,6128	9,46	100,4
120221	Inkariniai varžtai	vnt	4,0	24,12	0,56	13,51
250349	Montavimo putos	l	0,1	0,603	4,95	2,96
261351	Spygnos durims	vnt	0,497512	3,0	25,0	75,0
530057-2	MD 21 - 10 (2071x970) EW30-C0 (2 vnt)	m2	0,686667	4,02	260,56	1047,45
530057-3	PMD 21 - 10 (2071x970) EW20-C0 (1 vnt)	m2	0,333333	2,01	260,56	523,73
489003	Keltuvas	maš.val	0,08	0,4824	3,64	1,76
489131	Kranas	maš.val	0,03	0,1809	29,54	5,34
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,3	1,809	0,53	0,96
N2P-0301	Darbo užm. 100,40 Medžiagos 1662,67			Mechanizmai 8,06		Iš viso 1771,13
Iš viso skyriuje	6 Darbo užm. 250,25 Medžiagos 3654,21			Mechanizmai 20,38		Iš viso 3934,84
7	Kolonų apibetonavimas					
1 N46-16	Metallinių kolonų apibetonavimas k8=1.07	m3		0,7		
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	27,2	19,04	8,64	164,51
120030	Statybinės vinys	kg	2,5	1,75	1,1	1,93
534034	Mediniai klojinų skydai	m2	3,6	2,52	10,15	25,58
534121	Lentos spygli, neapipj., stor.25-32mm 4 rūšis	m3	0,07	0,049	176,76	8,66
534123	Lentos spygli, neapipj., stor.40-60mm, 3 rūšis	m3	0,07	0,049	176,76	8,66
600015	Cemento-kalkių skiedinys S2.5	m3	0,09	0,063	73,21	4,61
320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	1,02	0,714	80,21	57,27
489034	Kranas ant automob. važiuoklės kėlim.galios iki 10 t	maš.val	0,45	0,315	29,54	9,31
N46-16	Darbo užm. 164,51 Medžiagos 106,71			Mechanizmai 9,31		Iš viso 280,53
2 R2-15	Kolono mazgo armavimas k8=1.07	l		0,025		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22,0	0,55	9,46	5,2

Sam. elf.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
93003	Armaturinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A- t I, d 10mm		1,05	0,02625	752,26	19,71
120002	Plieninė viela	t	0,0073	0,000163	968,56	0,16
489131	Kranas	maš.vai	0,53	0,01326	29,54	0,39
R2-16	Darbo užm. 5.20 Medžiagos 19.93					
Iš viso skyriuje	7 Darbo užm. 169.71 Medžiagos 126.54			Mechanizmai 0.39	Iš viso 25.52	
8	Kita			Mechanizmai 9.70	Iš viso 305.05	
1	1 Gaisrinės sieninės priešgaisrinės kopėčios su kompl. apsauga nuo kritimo (6m aukščio)		1,0	1,0	610,0	610,0
2	2 Stogo kopėčios užlipimui ant stogo (8m ilgio) kompl.		1,0	1,0	835,0	835,0
Iš viso skyriuje	8 Darbo užm. 4059.00 Medžiagos 1445.00			Mechanizmai	Iš viso 1445.00	
Viso žiniaraštyje	3 Darbo užm. 4059.00 Medžiagos 11005.21			Mechanizmai 193.95	Iš viso 15258.16	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				330,16	
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					5,82
	Sezoniniai darbai 15.00% (344.54)					
	Specifiniai darbai 17.00%			51,68		
	Papildomas darbo užmokestis			11,88		
	8.00%(4059.00+51.68+11.88)			329,8		
	Soc.draudimo išlaidos	Viso:	4452,36	11335,37	199,77	15987,5
	1.70%(4059.00+51.68+11.88+329.80)		79,7			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	4532,06	11335,37	199,77	16067,2
	Statybvietės išlaidos 9.00%					1446,05
	Iš viso tiesioginės išlaidos					17513,25
	Pridėtinės išlaidos					930,54
	20.80%(4059.00+51.68+11.88+329.80)					
	Palnas 5.00%(17513.25+930.54)					922,19
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1852,73
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					19365,98
						4088,86
						23432,84

Sudarė:

/Pavardei

L. e. p. generalinis direktorius Arūnas Abromaitis

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 **GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS**
(nevykdomi ir papildomi darbai)
Statinyje 1 **GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (nevykdomi darbai)**

Žiniaraštis 17 Sklypo planas

2021.11.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 6728.69 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	4	Betoninis pandusas						
1	F27-16-2	Monolitinio betono panduso įrengimas k8=1.09	100m2	1,57	2064,63	2098,96	24,65	4188,24
Skirčiai 4					2064,63	2098,96	24,65	4188,24
Viso žiniaraštyje 17					2064,63	2098,96	24,65	4188,24
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				41,98		4188,24
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%						
		Specifiniai darbai 17.00%					0,49	
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(2064.63+185.82)			185,82			
					135,03			
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2064.63+185.82+135.03)			2385,48	2140,94	25,14	4551,56
		Statinio statybos išlaidos			42,7			
		Statybvietės išlaidos 6.00%			2428,18	2140,94	25,14	4594,26
		Iš viso tiesioginės išlaidos						275,66
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(2064.63+185.82+135.03)						4869,92
		Peinas 4.00%(4869.92+477.10)						477,1
		Iš viso netiesioginės išlaidos						213,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						690,98
								5580,9
								1167,79
								6728,69

Sudarė :

/Pavardė/

L.e.p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis

Aidas Šuopys

u
p

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARAZO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyse 2 GARAZO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi kiekiai)

Žiniarašties 17 Sklypo planas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui 432.77 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechantizm.	Iš viso
4 Betoninis pandusas								
1 N6-156		Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais	1	0,28	23,68	286,57	1,81	312,06
Skiriuje 4					23,68	286,57	1,81	312,06
Viso žiniaraštyje 17					23,68	286,57	1,81	312,06
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				5,73		
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%						
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(23.68)					0,04	
					1,42			
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(23.68+1.42)			25,1	262,3	1,85	319,25
		Statinio statybos išlaidos			0,46			
		Statybvietės išlaidos 6.00%			26,55	292,3	1,85	319,7
		Iš viso tiesioginės išlaidos						19,18
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(23.68+1.42)						338,58
		Peinas 4.00%(338.88+5.02)						5,02
		Iš viso netiesioginės išlaidos						13,76
								18,78
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						357,66
								75,11
								432,77

Sudarė :

/Pavardė/

L.e.p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis

Aldas Šuopys

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinys 2 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi kiekiai)

Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui 377.33 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Statinio konstrukcijos								
1 N9-217		Pilno lankstinių - kampūčių montavimas k8=1.05	t	0,08464	87,25	4,21	7,71	89,17
2 60		Metalinės konstrukcijos	t	0,08464		147,9		147,9
Skiriuje 1					87,25	152,11	7,71	247,07
Viso žiniaraštyje 2					87,25	152,11	7,71	247,07
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				3,04		3,04
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					0,15	0,15
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(87.25+4.36)			4,36			4,36
					5,5			5,5
		Soc.draudimo išlaidos 1.70%(87.25+4.36+5.50)			97,11	155,15	7,86	260,12
		Statinio statybos išlaidos			1,74			1,74
		Statybvietės išlaidos 6.00%			98,65	155,15	7,86	261,66
		Iš viso tiesioginės išlaidos						15,71
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(87.25+4.36+5.50)						277,57
		Palnas 5.00%(277.57+19.42)						19,42
		Iš viso netiesioginės išlaidos						14,65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						34,27
								311,84
								65,49
								377,33

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė :

/Pavardė/

L.e.p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyse 2 GARŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (papildomi kiekiai)

Žiniaraštis 1 Statinio architektūrinė dalis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 8240,95 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Mūro ir gipso kartono pertvaros								
1 N6P-0602		120 mm storio (1/2) plytos pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12	m2	144,0	1114,21	1604,37	337,5	3056,08
Skyriuje 1					1114,21	1604,37	337,5	3056,08
3 Vidaus apdaila								
1 N15P-0507		Pertvarų tinkavimas sudėtinio skiediniu k8=1.17	100m2	1,45	1260,22	195,91	15,48	1471,61
2 N15P-0603		Vidaus tinkuojamų paviršių kampų briaunų aptaisymas apsauginiais metaliniais profiliais	100m2	1,45	291,28	124,85		416,13
Skyriuje 3								
Viso žiniaraštyje 1					1551,5	320,76	15,48	1887,74
Papildomų medžiagų vertė 2.00%					2665,71	1925,13	352,98	4943,82
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%						38,5		
Specifiniai darbai 17.00%							7,06	
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(2665.71+347.95)					347,95			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2665.71+347.95+180.82)					180,82			
Statinio statybos išlaidos					3194,48	1963,63	360,04	5518,15
Statybvietės išlaidos 6.00%					57,18			
Iš viso tiesioginės išlaidos					3251,66	1963,63	360,04	5575,33
Pridėtinės išlaidos 20.00%(2665.71+347.95+180.82)								334,52
Pelnas 4.00%(5909.85+638.90)								5909,85
Iš viso netiesioginės išlaidos								638,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								291,96
Bendra vertė be PVM								800,85
Bendra vertė su PVM								8810,7
Bendra vertė su PVM								1439,25
Bendra vertė su PVM								8240,95

Sudarė:

/Pavardė/

L. e. p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statiny 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (nevykdomi darbai)

Žiniaraštis 1 Statinio architektūrinė dalis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 51772,67 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 F6-12-5		1 Mūro ir gipso kartono pertvaros Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metalinių karkasų ir 70mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,1	1099,41	1487,06	29,67	2616,14
2 F60-3-6		38 mm mūro sienos šiltinimas mineraline vata, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant 2 sluoksniais gipso kartono plokštėmis, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,94	968,95	1216,67	35,87	2221,49
3 F60-3-6		38 mm mūro sienos šiltinimas mineraline vata, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant 2 sluoksniais gipso kartono plokštėmis, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,94	968,95	1065,22	35,87	2073,04
4 F60-3-6		12 cm mūro pertvaros aptaisymas mineraline vata (ventkamos), įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant 12,5 mm ugniatsparia gipso kartono plokšte, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,354	486,54	335,35	13,51	835,4
Skyriuje 1					3523,85	4107,3	114,92	7746,07
3 Vidaus apdaila								
1 N15P-0101		Pertvarų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,394	705,71	63,53	7,23	796,47
2 N15P-0101		Pertvarų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,394	409,06	62,76	6,34	498,16
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais volelis	100m2	2,394	116,22	39,57	6,06	155,85
4 N15-132		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,394	617,46	420,62		1038,08
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	50,0	552,0	623,65	1,26	1177,51
Skyriuje 3					2400,45	1250,13	15,49	3666,07
4 Išorės sienų ir stailinio stogo darbai								
1 N12P-0713		Piliastrų aptaisymas profiliuotos plieninės skardos lakštais dengtais poliesteriu	100m2	0,8	860,16	849,06	44,07	1753,29
Skyriuje 4					860,16	849,06	44,07	1753,29
7 Durys								
					860,16	849,06	44,07	1753,29

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1	N2P-0302	Metallinių durų blokų montavimas metallinio karkaso angose, kai sklindų durų blokų plotas iki 2 m2	m2	7,02	119,51	1447,9	16,53	1583,94
---	----------	--	----	------	--------	--------	-------	---------

Skiriuje 7

		8 Grindys			119,51	1447,9	16,53	1583,94
--	--	------------------	--	--	--------	--------	-------	---------

1	88001001	Det. "PVC"						
2	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,47	173,77	151,97	55,86	381,6

3	88001002	Det. "AM"						
4	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,84	310,57	271,61	99,85	682,03

5	88001003	Det. "BET" (Betoninės)						
6	N11P-1501	Armųjų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 150 mm	100m2	8,02	7345,04	9724,46	1428,62	18498,11

Skiriuje 8

Viso žiniaraštyje 1					7829,38	10148,03	1584,33	19581,74
					14733,35	17802,42	1775,34	34311,11

Papildomų medžiagų vertė 2,00%

Papildomų mechanizmų vertė 2,00%

Specifiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 6,00%(14733,35)

Soc. draudimo išlaidos 1,79%(14733,35+884,00)

Statinio statybos išlaidos

Statybinės išlaidos 6,00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20,00%(14733,35+884,00)

Pelnas 4,00%(38018,19+3123,47)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė

/Pavardė/

L.e.p. generalinis direktorius Arūnas Abramavičius

Aidas Šnupys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyje 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (nevykdomi darbai)

Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui 13613.92 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	F15-6-3	1 Statinio konstrukcijos						
		Metallinių konstrukcijų dažymas (2 t		21,34	3215,08	1496,6		4711,68
2	NBP-0601	Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas	100m2	1,267	206,01	3218,43	153,59	4178,03
Skylėje 1					4021,09	4715,03	153,59	8889,71
Viso žiniaraštyje 2					4021,09	4715,03	153,59	8889,71
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						94,8		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%							3,07	
Papildomas darbo užmokesčio 6.00%(4021.09)					241,27			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4021.09+241.27)					4262,36	4809,33	156,66	9228,35
Statinio statybos išlaidos					76,3			
Statybvietės išlaidos 6.00%					4336,66	4809,33	156,66	9304,65
Iš viso tiesioginės išlaidos								558,28
Pridėtinės išlaidos 20.00%(4021.09+241.27)								9862,93
Pelnas 5.00%(8862.93+852.47)								852,47
Iš viso netiesioginės išlaidos								535,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1388,24
								11251,17
								2362,75
								13613,92

Sudarė:

(Pavardė)

L. e. p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis

Aidas Šuopys

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 2021-10-14 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS
(nevykdomi ir papildomi darbai)

Statinyje 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. (nevykdomi darbai)

Žinlaraštis 17 Sklypo planas

2021.11.25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui 6728,69 EUR			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Betoninis pandusas								
1 F27-16-2		Monolitinio betono panduso įrengimas k8=1.09	100m2	1,57	2064,63	2098,96	24,65	4188,24
Skyriuje 4					2064,63	2098,96	24,65	4188,24
Viso žinlaraštyje 17					2064,63	2098,96	24,65	4188,24
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%			2064,63	2098,96	24,65	4188,24
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				41,88		
		Specifiniai darbai 17.00%					0,49	
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2064.63+185.82)			185,82			
					135,03			
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2064.63+185.82+135.03)			2385,48	2140,94	25,14	4551,56
		Statinio statybos išlaidos			42,7			
		Stalbyvietės išlaidos 6.00%			2428,18	2140,94	25,14	4594,26
		Iš viso tiesioginės išlaidos						275,86
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(2064.63+185.82+135.03)						4869,92
		Pelnas 4.00%(4869.92+477.10)						477,1
		Iš viso netiesioginės išlaidos						213,88
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						890,96
Sudarė:					Bendra vertė be PVM			
/Pavardė/					5560,9			
L.ė.p. generalinis direktorius Arūnas Abramaitis					Bendra vertė su PVM			
					1167,79			
					6728,69			

Aidas Šuopys

