

SUSITARIMAS Nr. 3 /R8-43

Prie 2020 m. rugsėjo 17 d. sutarties Nr. R8-244

2022 m. kovo 14 d.

Rietavo savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188747184, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno** (toliau – Užsakovas), ir **UAB „VVARFF“**, įmonės kodas 169700486, kurios registruota buveinė yra J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė, atstovaujama **generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus** (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą prie 2020 m. rugsėjo 17 d. sutarties Nr. R8-244:

1. Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 17 d. sutarties Nr. R8-244 10.5 ir 10.6 punktu atlikti Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto drenažo tinklo įrengimą pagal pridedamas papildomų darbų lokales sąmatas:

1.1. Perskaičiuota sutarties vertė – 261 025,73 Eur be PVM.

1.2. Papildomų darbų vertė – 19 829,40 Eur be PVM, tai sudaro 7,60 proc. nuo perskaičiuotos sutarties vertės.

1.3. Įvertinus darbų įkainius po perskaičiavimo koreguojame sutarties Nr. R8-244 3.4. punkte nurodytą sutarties kainą ir išdėstome taip:

„Sutarties kaina Eur be PVM – 280 855,13 Eur (Du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai 13 ct). Sutarties kaina Eur su PVM – 339 834,71 Eur (Trys šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai 71 ct), iš kurių PVM sudaro – 58 979,58 Eur (Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 58 ct).“

2. Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui. Kiti šio susitarimo abiejų Šalių įsipareigojimai paliekami tokie, kokie numatyti pagrindinėje 2020 m. rugsėjo 17 d. sutartyje Nr. R8-244.

3. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, pagal pagrindinę sutartį.

4. Susitarimo priedai:

4.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.

Užsakovas
Rietavo savivaldybės administracija
Laisvės a. 3, 90316 Rietavas
Įmonės kodas 188747184
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT437300010002563186

Rietavo savivaldybės
administracijos direktorius
Vytautas Dičiūnas

(parašas)

A.V.




Rangovas
UAB „VVARFF“
J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486
AB bankas „Swedbank“
A. s. LT837300010073911301
El. paštas info@vvarff.lt
Tel.: (8 448) 73 080, 8 698 30 175

UAB „VVARFF“
generalinis direktorius Vilmantas Bučius

(parašas)

A.V.



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 23993,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M.

MĖN. _____

2022 M.

MĖN. _____

LOKALINĖ ŠAMATA

Statinių grupė

2222 Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbai

Statiny

1 Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis

1 Susisiekimo dalis. PAPILDOMI DARBAI

2022.03.03

Suma žiniaraščiui **23993.57 EUR**

Sam. eil.	Sutartinė kaina	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		LG1 tinklai.				
1	Sutartinė kaina 6-4	PVC gofruotų drenažinių vamzdžių Di/Dy-113/126 mm, apgaubtų geotekstile, paklojimas iki 2,55 m	m	280,00	4,67	1307,60
2	Sutartinė kaina 6-3	10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/8	m3	14,00	72,64	1016,96
3	Sutartinė kaina 6-5	Vamzdžių užpylimas skalda 11/16 mm	m3	39,20	69,23	2713,82
4	N22P-0509	Slėginių PE100 RCn PN10 vamzdžių D110 mm su reikalingomis jungtimis paklojimas betranšėjiniu būdu iki 2,55 m gylyje	m	25,00	59,18	1479,50
5	N22P-0509	Plastikinių vamzdžių vamzdynų hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	m	25,00	1,71	42,75
6	Sutartinė kaina 7-1	Savitakinių PVC movinių vamzdžių D110 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis paklojimas tranšėjoje iki 2,55 m gylyje	m	16,00	15,64	250,24
7	N57P-7231	Plastikinių vamzdžių vamzdynų hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	m	16,00	1,71	27,36
8	Sutartinė kaina 7-2	Savitakinės nuotekynės apžiūros apvalaus surenkamo g/b šulinio D1000mm su hidroizoliacija įrengimas (šulinio aukštis Hb=2,55 m)	m3	1,50	602,25	903,38
9	Sutartinė kaina 6-8	Plastininio šulinio d315 mm su dviem atšakomis, Hb=1,2-2,2 m su visomis reikalingomis prijungimo detalėmis įrengimas	kompl.	4,00	267,54	1070,16
10	Sutartinė kaina 7-4	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, apkrovos klasė B125	vnt	1,00	150,10	150,10
11	890272	PP dangtis D315 mm su teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarikliu, apkrovai B125	vnt	4,00	128,53	514,12
12	Sutartinė kaina 6-9	PE drenažo D110 mm žiočių įrengimas	vnt.	1,00	94,70	94,70
13		Pasijungimas prie esamo šulinio	vnt.	2,00	181,16	362,32
14	Sutartinė kaina 7-7	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelių	vnt.	5,00	45,70	228,50
15	Sutartinė kaina 6-6	Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas	m3	1,20	35,16	42,19
16	Sutartinė kaina 6-6	Vamzdynų užpylimas smėliu	m3	6,00	35,16	210,96
17	N1P-0105	II gr. sauso grunto kasimas 0,5 m3 ekskavatoriumi, gruntą sandėliuojant vietoje	m3	431,00	1,11	478,41
18	H03K-2	II gr. šlapio grunto kasimas 0,5 m3 ekskavatoriumi, gruntą sandėliuojant vietoje k1=1.10,k2=1.10	m3	220,00	1,56	343,20
19	H15K-3	II gr. šlapio grunto kasimas rankiniu būdu k1=1.15	m3	34,00	29,79	1012,86
20	MN1P-0605	Tranšėjos išramstymas metaliniais skydais	m3	685,00	5,25	3596,25
21	F1-2-3	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m3	39,00	10,64	414,96
22	N1P-0701	Tranšėjos užpylimas 0,5 m3 ekskavatoriumi, gruntą tankinant rankiniais plūktuvais	m3	646,00	1,53	988,38
23	MN1P-0801	Vandens atsiurbimas siurbliu su vidaus degimo varikliu	maš.val	12,00	21,16	253,92

Puslapis 2

Sąm. eil.	Sutartinė kaina	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Skyriuje 1				17502,64
2		Teritorijos tvarkymo darbai				
1	N1P-0704	Augalinio grunto h=10 cm nuo šlaitų nukasimas 75AJ buldozeriu, perstumiant 5 m atstumu	m3	65,20	0,41	26,73
2	N1P-0701	Augalinio grunto ant šlaitų užpylimas 0,5 m3 ekskavatoriumi	m3	65,20	14,35	935,62
3	N48-256	Dirvos šlaituose paruošimas mechanizuotai, nepilant augalinio grunto ir apsėjimas žolių sėklomis	m2	652,00	1,09	710,68
4	N57P-1601	Teritorijos išlyginimas autogreideriu	m2	1900,00	0,33	627,00
5	N1P-0704	Augalinio grunto pasklaidymas buldozeriu, perstumiant 5 m atstumu	m3	65,20	0,41	26,73
		Skyriuje 2				2326,76
		Žiniaraštyje 1				19829,40
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4164,17
		Iš viso žiniaraštyje 1				23993,57

Sudarė :

/Pavardė/