

S-TVIRTINU
Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius
Justas Ruškys

2022- -

MELIORACIJOS GRIOVIŲ M-3 (ROKUPIS), M-3-1, M-3-2, ESANČIŲ KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS IR AGLUONĖNŲ SEN., REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų aprašymas

1.1 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka melioracijos griovių M-3 (Rokupis), M-3-1, M-3-2, esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės ir Agluonėnų sen., Rokų ir Juodikių kaimuose, remonto darbus (toliau – Darbai). Bendras remontuojamų griovių ilgis 3.57 km.

1.2 Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija), kurios sudedamoji dalis yra parengtas remonto techninis darbo projektas.

1.3 Pirkimui bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos su peržiūra) sutartis. Fiksuotos kainos (su peržiūra) kainodaros sutarties atveju tiekėjui, už savalaikį, tinkamą darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą sumokama sutartyje nurodyta kaina. Tokio sutarties tipo atveju sutarties kaina apima visus tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos tiekėjas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka tiekėjui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir tiekėjas juos privalės atlikti savo sąskaita.

1.4 Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

1.5 Perkamų Darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje.

1.6 Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

1.7 Į Darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti projektu numatytus melioracijos griovius ir juose esančius statinius. Todėl Tiekėjas į Darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

Prieš darbų pradžią Rangovas turės susiderinti su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, kurių žemės sklypuose bus atliekami melioracijos griovių remonto darbai, dėl darbų atlikimo laiko, o užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro patvirtintu 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo“ 24⁷ punktu informacija apie planuojamus melioracijos statinių remonto darbus Rokupio upelyje Aplinkos apsaugos departamentui yra pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus 2021-12-15 raštu Nr. (20.4.6)Žs2-890.

1.8 Atlikę darbus tiekėjas turi pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (dwg formatu) atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.17.02:2015 ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracijos būklės ir užmirkimo erdvinį duomenų rinkinio MEL_DR10LT specifikaciją.

1.9. Darbai turės būti atlikti iki 2022-12-01 dienos.

Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Rokų kaimas bei Agluonėnų sen., Juodikių kaimas.

2. Remontuojamų melioracijos griovių M-3 (Rokupis), M-3-1, M-3-2 ir juose esančių melioracijos statinių darbų kiekiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Darbų kiekiai
1	2	3	4
1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	m/m ³	307/124
2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	m/	915/734
3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0.4 m	m/m ³	1625/2076
4	Sąnašų iš griovio kasimas 0.4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais	m/m ³	504/773
5	Griovio dugno valymas rankiniu būdu	m/m ³	9/11
6	Griovio dugno valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtims, elektros laidais, žiotimis	m ³	4.1
7	Supulto grunto sklaidymas iki 59 kW galingumo buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	3347
8	Pagriovių lėkščiajimas 2 kartus iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui	ha	3.46
9	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiajimo ir išvežimas iki 1 km atstumu	m ³	66.94
10	Dirbtinių kliūčių grioviuose išardymas vienakaušiais ekskavatoriais	m ³	97
11	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1.0 km atstumu	m ³	19.4
12	Išardytų šlaitų užpylimas gruntu, išlyginimas ir sutankinimas rankinių būdu	m ²	776
13	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų	m ²	19203
14	Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas tankus	ha	1.9203
15	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	13
16	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	17
17	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	2
18	Griovių šlaitų šienavimas	m ²	53721
19	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	39.1
20	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų	vnt.	24
21	Žolių nuo pralaidos antgalių valymas rankiniu būdu	m ³	2.0
22	Žolių valymas nuo pralaidos tvirtinimo plokščių rankiniu būdu	m ³	2.4
23	Sulūžusių, perskilusių tvirtinimo plokščių ir antgalių iškėlimas iš griovio, pakraunant į mašinas	m ³	6.06
24	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	6.06/15.15
25	Laikinių pylimėlių supylimas	m ³	200
26	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje	m ³	48
27	Laikino vamzdžio d160 mm paklojimas ir demontavimas	m	120

1	2	3	4
28	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi	m ³	52
29	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	10
30	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui	m ³	324
31	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu	m ³	54
32	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m/m ²	116.18/67.5
33	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu	m ² /kg	42.93/160.65
34	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis	m/m ³	116.18/5.13
35	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-20-1 perstatymas, panaudojant esamus vamzdžius	m	20
36	Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu	m ²	20
37	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km atstumo kai kelmynas tankus	ha	0.0020
38	Kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų	ha	0.0020
39	II gr. grunto pakrovimas į transportą, pralaidos pylimo supylimui	m ³	30
40	II gr. Grunto atvežimas 5 km atstumu pralaidos pylimo supylimui	m ³	30
41	Pralaidos užvertimas 5 m atstumu	m ³	470
42	Grunto virš pralaidos sutankinimas	m ³	470
43	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šalčiui atsparus sluoksnis, žvyro danga	m/m ³ m ²	40/48/42.8
44	Pralaidos šlaitų planiravimas	m ²	60
45	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu	m ²	60
46	Laikinių pylimėlių išardymas	m ³	200

3. Aplinkosauginiai reikalavimai sutarties vykdymo laikotarpiu:

3.1. Transportuojant reikiamas medžiagas į statyb vietę ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai;

3.2. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos);

PRIDEDAMA: Melioracijos griovių M-3 (Rokupis), M-3-1, M-3-2, esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės ir Agluonėnų sen., remonto techninis darbo projektas.

Vedėja

Aurelija Latakienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Melioracijos griovių M-3(Rokupis), M-3-1, M-3-2 remonto techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-17 Nr. A37-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozas Griauslys Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-17 07:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 20:32 - 2023-06-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-17 08:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 19:27 - 2023-07-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justas Ruškys Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-17 17:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-21 10:14 - 2024-06-20 10:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-01-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-01-18 nuorašą suformavo Juozas Griauslys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-