

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė JONAS, AURIUKAS  
 Data: 2025-12-02 11:10:58  
 Paskirtis: Šamatos tvirtinimas  
 Kodinei sutarčiai  
 Adresas: Grigiškės, Vilnius  
 Kontaktinė informacija:  
 37068843898

## LOKALINĖ ŠAMATA-PASIŪLYMAS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

**Statinių grupė** GK Grigiškių kultūros centras

**Statinys** 1 Vilniaus g. 12

**Žiniaraštis** 1 I a. patalpų remonto darbai

2025.12.02

**Suma žiniaraščiui 17977.53 EUR**

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai</b>						
1 R21-15		Senos elektros instaliacijos , šviestuvų, jungiklių , kompl. rozečių demontavimas		1,0	119,6153	119,62
2 R7-4		Durų su staktomis demontavimas	vnt	1,0	18,342	18,34
3 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,21	134,5672	28,26
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	3,0	13,6904	41,07
5 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	15,9651	15,97
6 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	29,7005	29,7
7 N50-272		Daviklių perkėlimas	vnt	3,0	60,4987	181,5
8 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,0	56,8173	227,27
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0	55,5013	222,01
<b>Skyriuje 1</b>						<b>883,74</b>
<b>2 Sienos</b>						
1 R14-66		Anksčiau dažytų sienų paviršių nuplovimas	100m2	0,85	453,0559	385,1
2 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,85	1834,1973	1559,07
3 F15-1-3		Sienų paviršių aptaisymas plytelėmis	100m2	0,03	7958,5114	238,76
4 N15-135		Sienų paruošimas dažymui ( gruntavimas , glaistymas ) dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,85	2161,1604	1836,99
5 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	kompl.	1,0	531,4891	531,49
6 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	1,0	24,4884	24,49
<b>Skyriuje 2</b>						<b>4575,9</b>
<b>3 Grindys</b>						
1 R5-36		Esamų grindų remontas, pagrindo paruošimas vinilo dangai ant pakloto įrengimui , tarpų glaistymas	m2	30,87	21,5215	664,37
2 N11P-0701		Vinilo grindų dangų ant pakloto įrengimas , kai danga vienos spalvos	m2	30,87	60,9556	1881,7
3 N11P-0705		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	21,0	8,2757	173,79
4 N60-19		Grindų dangų sujungimo profilių tvirtinimas k9=1.15	m	0,9	26,3371	23,7
5 R61P-2415		Durų atmušų montavimas	vnt.	1,0	16,6709	16,67
<b>Skyriuje 3</b>						<b>2760,23</b>
<b>4 Lubos</b>						

1 F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	31,0	46,2356	1433,3
<b>Skyriuje 4</b>					1433,3
<b>5 Elektrotechnikos darbai</b>					
1 N21-563	Elektros paskirstymo skydelio surinkimas ir montavimas, jame sumontuojant automatinius jungiklius	vnt	1,0	572,9005	572,9
2 N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,48	426,9533	204,94
3 N21-190	Laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	2,5	584,9834	1462,46
4 R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0,48	595,5946	285,89
5 N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,25	1408,7048	352,18
6 N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	25,0	11,8117	295,29
7 N21-198	Jungiklio, perjungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	2669,7612	26,7
8 N21-516	Rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	24,0	40,8063	979,35
9 N21-243	Led šviestuvų 60x60 montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,06	6157,523	369,45
10 D1-380	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,25	383,9203	95,98
<b>Skyriuje 5</b>					4645,14
<b>6 Santchnikos darbai</b>					
1 N17-6-1	Praustuvo su maišytuvu ir spintele montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	559,1541	559,15
<b>Skyriuje 6</b>					559,15
<b>Žiniaraštyje 1</b>					14857,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3120,07
<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>					17977,53

Sudarė : A. ZIMNICKIENĖ

/Pavardė/