

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2012.01 kainas

SĄMATA

UAB Statora

Statinių

grupė

Statinsys

Žiniaraštis

22241 Policija. WC įrengimas pritaikant ŽN

Pramonės g. 9, LT-42150 Rokiškis

WC įrengimas ŽN

2022-02-24

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.0885		
2 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo K8=1.17	m2	10		
3 N46-145		Lengvų metalinių konstrukcijų išardymas (senos ventiliacijos)	m2	8		
4 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę K8=1.14	100m2	0.0885		
5 N11P-0302-3		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.0885		
6 N11P-1508-2		Betoninių grindų armavimas tinklais K8=1.12	t	0.05		
7 N11P-0104-3		Betono posluoksnių įrengimas grindims paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis iki 80 mm	100m2	0.0885		
8 N11P-0204-1		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių dangą, klijuojant hidroizoliacinę juostą	m2	9		
9 N15P-0203-2		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.35		
10 N15-33-7		Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 sluoksniu K1=2, K3=2	m2	35		
11 N15P-0301-3		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm	m2	35		
12 N11P-0501-2		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm	m2	8.85		
13 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	8.85		
14 N21P-0704		Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	2		
15 N13-139		Paviršių apklįjimas polimerinėmis plėvelėmis	m2	3.4		
16 R23-53		Kanalų užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	m	5		
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4.5		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
18 N57P-7233-1		Nuotekų vamzdyno prijungimas, įsipjaunant į esamus nuotakyno vamzdynus moviniais trišakiais, vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas K9=1.15	vnt.	1			
19 N16P-0201-1		Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių įrengimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	vnt.	1			
20 R63P-0112		Elektros instaliacijos remontas (ŽN skambučio įrengimas)	vnt.	1			
21 N17-43		Vandens šildytuvo momentinio montavimas	kompl.	1			
22 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1			
23 260988		Praustuvas ŽN	vnt.	1			
24 260131		Vandens maišytuvas, svirtinis ŽN	vnt.	1			
25 N16P-1409-4		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2			
26 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1			
27 260981		Unitazas komplekta su nuplovimo bakeliu ŽN	kompl.	1			

Žiniaraštyje

PVM

Iš viso