

Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“ įm. kodas 301657564

Rangos sutarties Nr. S-409

Sutarties data: 2021 08 05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO AKTAS Nr. 3.

2021-12-16

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas Arūnas Žemaitis;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Apžiūrėjo atliekamus darbus, pagal Statybos rangos sutartį Nr. S-409, sudarytą 2021 08 05, susipažino su projektine dokumentacija ir įvertinę esamą padėtį atidengus konstrukcijas, nustatė, kad :

1. Projektinėje dokumentacijoje pateikiama šilumos punkto schema neatitinka esamos padėties, kadangi administracinio pastato S. Daukanto g. 19 šildymo sistema pajungta nuo tos pačios atšakos kaip ir demontuojama kultūros centro pastato S. Daukanto g. 19N šildymo sistema.
2. Esami administracinio pastato šildymo sistemos pajungimo vamzdynai yra nusidėvėję, galimi avarinio gedimo atvejai.
3. Administracinio pastato S. Daukanto g. 19 šildymo sistemos pajungimui turi būti įrengta atskira atšaka iš esamo šilumos punkto.

Nutarta: esamus vamzdynus demontuoti, įrengti atskirą šilumos punkto atšaką ir sumontuoti naujus administracinio pastato S. Daukanto g. 19 šildymo sistemos pajungimo vamzdynus su visa reikalinga armatūra, izoliavimo bei bandymo darbais.

Nustatyta pirkti papildomus darbus, vadovaujantis Sutarties p. 10.1.1 ir 10.1.4. Nutarta nurodytus Darbus vykdyti. Aptarti darbai bus apmokėti sutartyje numatytomis sąlygomis.

Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas.

Priedama:

Lokalinė sąmata 2 puslapiai.

Kazlų Rūdos raj. sav. administracijos
Ūkio ir teritorijų planavimo vedėjas

Infrastruktūros ir žemės ūkio
skyriaus vedėjas

Vidas Pielikis

Arūnas Žemaitis

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021M. _____ MĖN. ____ D.

2021M. _____ MĖN. ____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 00120TP Kultūros paskirties pastato S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo ir dalies admin. pastato, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Administracinio pastato šildymo sistemos prijungimas


Žiniaraštis 1 Administracinio pastato šildymo sistemos prijungimas

Suma žiniaraščiui				5482.27 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	21,0	21,969	461,35
2	979-37	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32	m	17,0	5,6938	96,79
3	979-42	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50	m	4,0	10,975	43,9
4	N16-3-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (qaminant ruošinius objekte) k8=1.07	m	15,0	26,0305	390,46
5	979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76	m	15,0	11,9652	179,48
6	N16-4-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (qaminant ruošinius objekte) k8=1.07	m	6,0	28,2414	169,45
7	979-17	Juodi vand.-dujotiek. vamzdžiai 89x3.5	m	6,0	17,9537	107,72
8	N16P-0113	Plieninių vamzdžių jungimas, alkūnėmis, tarpais, perėjimais, sandūras suvirinant elektra, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 57 mm k8=1.13	vnt	9,0	9,0688	81,62
9	979-103	Alkūnė dn 32 virinama	vnt	4,0	1,391	5,56
10	979-105	Alkūnė DN50 virinama	vnt	2,0	3,5954	7,19
11	88002001	Trišakis Dn 50x50	vnt	1,0	7,7096	7,71
12	88002002	Vienasriegis su išardoma jungtimi 1 1/4	vnt	2,0	5,1515	10,3
13	N16P-0113	Plieninių vamzdžių jungimas, alkūnėmis, tarpais, perėjimais, sandūras suvirinant elektra, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 76 mm iki 89 mm k8=1.13	vnt	11,0	21,3874	235,26
14	979-107	Alkūnė Dn 89 virinama	vnt	5,0	7,2734	36,37
15	88002003	Alkūnė Dn 76 virinama	vnt	2,0	5,682	11,36
16	88001001	Perėjimas Dn 89x50	vnt	3,0	6,1535	18,46
17	88001002	Perėjimas Dn 89x32	vnt	1,0	6,46	6,46
18	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,21	306,9905	64,47
19	897-193	Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 50mm	m	17,0	7,8157	132,87
20	897-208	Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm	m	4,0	8,9945	35,98
21	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,21	377,4742	79,27
22	897-220	Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 50mm	m	15,0	11,2579	168,87
23	897-226	Kevalai AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 50mm	m	6,0	14,0517	84,31
24	88002004	Izoliacinė juosta. armuota 50mm x 45m	vnt	4,0	6,6133	26,45

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	N16P-0507	Privirinamos uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.09	vnt	2,0	19,5019	39,0
26	88002005	Rutulinis virinamas ventilis Dn 50	vnt	2,0	42,3555	84,71
27	F18-10-4	32 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas	vnt	1,0	45,6393	45,64
28	2060-35	Balansinis ventilis USV-1 DN 32	vnt.	1,0	83,0018	83,0
29	N26-38-1	Sklendžių, flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais k8=1.17	m3	0,1	348,7122	34,87
30	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas k4=2.000	100m2	0,08	548,8964	43,91
31	DDD	Vamzdynų prijungimas prie esamų administracinio pastato vamzdžių, išbandymai	kompl.	1,0	606,4497	606,45
32	DDD	Esamų vamzdynų remontas	kompl.	1,0	1131,5609	1131,56
		Skyriuje 1				4530,8
		Žiniaraštyje 2				4530,8
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				951,47
		Iš viso žiniaraštyje 2				5482,27

Sudarė:

Dalia Jakučinskienė (at. Nr. 32639)


 parašas)