

	Jašiūnų M. Balinskio gimnazija. M.Balinskio g.16, Jašiūnai		Iš viso su PVM, eurų	2460,61
	Rangovas UAB „Statybų valdymas“			
	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kiekis	Kaina EUR be PVM
	Esamų grindų dangos, durų apsauga, padengiant polietilenine plėvele	100 m2	0,15	9,27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	žm. val.	0,12	
	Plėvelė polietileninė	m2	17,25	
	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,39	73,71
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	1,755	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	0,0234	
	Giliai įsigeriantis gruntas	l	6,162	
	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,39	211,54
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	11,7	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,01755	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,312	
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,39	606,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	žm. val.	25,35	
	Pigmentai spalvoti	kg	0,7332	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,030186	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	kg	16,3449	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,3276	
	Skudurai	kg	0,1209	
	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,03	6,41
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,387	
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,05	4,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	žm. val.	0,285	
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,1	20,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	žm. val.	1,16	
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,00025	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,083	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	kg	0,003	
	El laiada	m	10	10,6
	El laiada	m	10,3	
	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	13,05	628,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	žm. val.	15,66	
	Armstrong' akust. kabamosios lubos su met. k-ja 'Plain MicroLook', 600x600mm	kv.m	11,745	
	Kiti smulkūs mechanizmai	maš. val.	3,654	

	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2		
			6	57,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	žm. val.	2,76	
	Dažai tirstai trinti, paruošti naudojimui	kg	0,1446	
	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0,816	
	Pokostas oksolis	kg	0,468	
	Skudurai	kg	0,006	
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	3,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,198	
	Gipsas	t	0,0002	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,01	6,13
	Jungikliai	vnt.	1	
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	1	
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,04	13,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,792	
	Gipsas	t	0,0008	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,04	24,53
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	4	
	Rozetės	vnt.	4	
	Iki 4 lempų, LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,02	97,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	žm. val.	5,66	
	Mūrvinės	kg	0,03	
	Šoviniai statybiniai	vnt.	4	
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	4	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,02	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	kg	0,03	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,02	81,22
	Liuminescencinės lempos	vnt.	0	
	LED lempų šviestuvai	vnt.	2	
	Pakabos, kronšteinai	vnt.	0	
	Starteriai	vnt.	0	
	Transporto išlaidos	maš. val.	8	280,28
	Transporto išlaidos	maš. val.	8	
	Priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas) permontavimas	vnt.		
			1	40,79
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	žm. val.	2,048	
	Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0144	
	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	0,0016	
	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt.	4,8	
	Laidai	m	1	
	Transporto paslaugos	maš. val.	8	285,28
	Transporto paslaugos	maš. val.	8	
	Iš viso su PVM: eurų			2460,61
	Sudarė: UAB „Statybų valdymas“			V Šeško