

Šalčininkų rajono, Butrimonių A. Krepštolio gimnazija. Mokyklos g.2, Butrimonių k.		Iš viso su PVM, eur	4095,88
Rangovas UAB „Statybų valdymas“			
Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kiekis	Kaina Eur su PVM
Palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt.	1	5,07
Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	žm. val.	0,32	
Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	2,3	93,2
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	2,208	
Plastikinės palangės	m	2,3	
Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,15	6,78
Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	žm. val.	0,495	
Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100 m2	0,17	28,27
Darbo jėga su vidutine kategorija 2,15	žm. val.	2,04	
Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0,5 m2	vnt.	4	47,92
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	žm. val.	2,4	
Gamtinis smėlis	m3	0,0412	
Portlandcementas	t	0,01856	
Cementinis skiedinys S10 (M100)	m3	0,04	
iki 20 mm storio liejamas užtepamas, naudojant sausus mišinius bei gruntuojant pagrindą du kartus	100 m2	0,17	226,42
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	4,42	
Tinkavimo-liejimo agregatas	maš. val.	0,476	
Gruntas (gruntuotė)	kg	5,1	
Skiedinys (sausieji mišiniai)	t	0,612	
Linoleumo danga (glaistant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,1736	661,35
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,30	žm. val.	15,2768	
Ilginiai obliuoti medžio gaminiai	tūkst.m	0,019096	
PVC grindų dangos	kv.m	18,228	
Glaistai	t	0,05208	
Klijai (paruošti naudojimui)	t	0,00868	
Vinys	t	0,000174	
Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,04	3,29
Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	žm. val.	0,228	
Grindjuostės pakeitimas	m	17	155,38
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	4,76	
Vinys statybinės	kg	0,221	
Grindjuostė medinė obliuota	m	17,85	
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,53	125,01
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	4,028	
Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	0,0318	
Giliai įsigeriantis gruntas	l	7,95	

	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2		
			0,53	287,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	15,9	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,02385	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,424	
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2		
			0,53	761,93
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	žm. val.	34,45	
	Pigmentai spalvoti	kg	0,9964	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,041022	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	kg	22,2123	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,4452	
	Skudurai	kg	0,1643	
	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.		
			0,02	5,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,31	
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m		
			0,05	10,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	žm. val.	0,58	
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,000125	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,0415	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	kg	0,0015	
	Pagrindinės medžiagos	100 m		
			0,05	5,29
	Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	m	5,15	
	Sujungimų ir atšakų dėžutės	vnt.	0	
	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2		
			17	818,89
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	žm. val.	20,4	
	Armstrong' akust. kabamosios lubos su met. k-ja 'Plain MicroLook', 600x600mm	kv.m		
			15,3	
	Kiti smulkūs mechanizmai	maš. val.	4,76	
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.		
			0,01	3,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,198	
	Gipsas	t	0,0002	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.		
			0,01	6,13
	Jungikliai	vnt.	1	
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	1	
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.		
			0,03	10,03
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,594	
	Gipsas	t	0,0006	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.		
			0,03	14,12
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	3	
	Rozetės	vnt.	3	
	Iki 4 lempų, LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.		
			0,02	97,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	žm. val.	5,66	

Mūrvinės	kg	0,03	
Šoviniai statybiniai	vnt.	4	
Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	4	
Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,02	
Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	kg	0,03	
LED šviestuvai	100 vnt.	0,02	81,22
Liuminescencinės lempos	vnt.	0	
LED šviestuvai	vnt.	2	
Pakabos, kronšteinai	vnt.	0	
Starteriai	vnt.	0	
Praustuvų su maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	14,38
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	0,89	
Praustuvo su spintelę ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.		
		1	73,48
Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	3,4	
Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	0,25	
Medisraigčiai su plastmasiniais idėklais	vnt.	7	
Pasta sandarinimui	kg	0,006	
Montažinė pasta	kg	0,01	
Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	2	
Linai šukuoti	kg	0,0056	
Pagrindinės medžiagos	kompl.	1	189,71
Maišytuvas	kompl.	1	
Praustuvas su spintele	kompl.	1	
Sifonas	kompl.	1	
Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2		
		6	57,36
Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	žm. val.	2,76	
Dažai tirštai trinti, paruošti naudojimui	kg	0,1446	
Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0,816	
Pokostas oksolis	kg	0,468	
Skudurai	kg	0,006	
Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,3	7,58
Darbo jėga su vidutine kategorija 1,80	žm. val.	0,57	
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		
		0,3	14,38
Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	žm. val.	0,399	
Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	maš. val.	0,216	
Transportas	maš. val.	8	285,28
Transportas	maš. val.	8	
Iš viso su PVM: eurų			4095,88
Sudarė UAB „Statybų valdymas“			V Šeško