

	Eišiškių St.Rapalionio gimnazija. Jono Pauliaus II g. 26 Eišiškės		Iš viso su PVM, eurų	1608,95
	Rangovas UAB „Statybų valdymas“			
	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kiekis	Kaina EUR be PVM
	Grindų dangos, durų, palangių padengiant polietilene plėvele	100 m2	0,15	8,94
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	žm. val.	0,12	
	Plėvelė polietilėninė	m2	16,5	
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,15	28,35
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	0,675	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	0,009	
	Giliai įsigeriantis gruntas	l	2,37	
	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,15	81,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	4,5	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,00675	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,12	
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,15	233,21
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	žm. val.	9,75	
	Pigmentai spalvoti	kg	0,282	
	Glaistas klijinis-aliejinis	t	0,01161	
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	kg	6,2865	
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,126	
	Skudurai	kg	0,0465	
	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,02	4,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,258	
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,05	4,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	žm. val.	0,285	
	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	12	577,40
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	žm. val.	14,4	
	Armstrong' akust. kabamosios lubos su met. k-ja 'Plain MicroLook', 600x600mm	kv.m	10,8	
	Kiti smulkūs mechanizmai	maš. val.	3,36	
	El. laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis	100 m	0,15	44,95
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42	žm. val.	2,4	
	Sraigai metalui	kg	0,087	
	El.laidai	m	15	15,90
	El.laidai	m	15,45	
	Iki 4 lempų, LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,02	97,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	žm. val.	5,66	
	Mūrvinės	kg	0,03	
	Šoviniai statybiniai	vnt.	4	
	Antgalis plastmasinis mūrvinėms	vnt.	4	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,02	
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	kg	0,03	

	LED šviestuvai	vnt.	2	79,88
	LED šviestuvai	vnt.	2	
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	3,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,198	
	Gipsas	t	0,0002	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,01	6,13
	Jungikliai	vnt.	1	
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	1	
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,04	13,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,792	
	Gipsas	t	0,0008	
	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,04	24,53
	Plastmasinės dėžutės	vnt.	4	
	Rozetės	vnt.	4	
	Priešgaisrinių daviklių (normalus variantas) permontavimas	vnt.	2	81,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	žm. val.	4,096	
	Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0288	
	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	0,0032	
	Plastmasiniai kamsčiai tvirtinimui	vnt.	9,6	
	Laidai	m	2	
	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2	19,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	žm. val.	0,92	
	Dažai tirštai trinti, paruošti naudojimui	kg	0,0482	
	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0,272	
	Pokostas oksolis	kg	0,156	
	Skudurai	kg	0,002	
	Transporto išlaidos	maš. val.	8	285,28
	Transporto išlaidos	maš. val.	8	
	Iš viso su PVM : eurų			1608,95
	Sudarė: UAB „Statybų valdymas“			V Šeško