

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

RAUDONDVARIO PL. DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS NUO TILŽĖS G. IKI UAB „FAZER LIETUVA“ (KAIRĖ PUSĖ)

1. Paruošiamieji darbai

1.	Trasos geodezinis nužymėjimas		km	1,828	
2.	Derlingojo dirvožemio sluoksnio pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	195	
3.	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas takuose		m ³	340	
4.	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas nuovažose		m ³	25	
5.	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas nuovažose ir gatvėje		m ²	2710	
6.	Frezuoto asfalto transportavimas rangovo pasirinktu atstumu		t	160	
7.	Betoninių plytelių dangos demontavimas		m ²	1500	
8.	Betoninių kelio bortų demontavimas		m	2910	
9.	Betoninių vejos bortų demontavimas		m	700	
10.	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais		t	1400	
11.	Menkaverčių vid. tankumo krūmų kirtimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu		ha	0,05	

2. Dviračių tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)

1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	191	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	14	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	374	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	40	
5.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	374	
6.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=25 cm įrengimas ir tankinimas		m ³	94	
7.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=20 cm		m ²	357	
8.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sl. iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas		m ²	340	

3. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelio danga)

Atestato Nr.	 UAB "RUSNĖ"				RAUDONDVARIO PLENTO KAUNO MIESTE PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
1450	PV	A.Mačionis		2021				O	
34276	PDV	A.Šiugždinis		2021					
PRA	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ				2020-161-PRA-BD,S-Ž			Lapas	Lapų
								1	9

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	2253	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	16	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	4417	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	401	
5.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	4417	
6.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	4016	Iš jų įspėjamųjų 169m ² Nukreipiamųjų 47m ²
7.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	4016	
8.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=15 cm		m ²	4016	
9.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=25 cm įrengimas po betoninių trinkelų danga		m ³	1104	
10.	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo		m	2411	
11.	Betoninių vejos bordiūrų 100x30x8 cm įrengimas ant betono pagrindo		m	210	

4. Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelų danga)

1.	Iškasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	40	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ²	2	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	52	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	3	
5.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	52	
6.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio h=51 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =100MPa)		m ³	27	
7.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=15 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =120MPa)		m ³	10	
8.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	48	
9.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	48	

5. Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)

1.	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas hvid.=4cm		m ²	1257	
2.	Bituminės juostos įrengimas prie gatvės bordiūrų		m	600	
3.	Asfaltbetonio AC 11 VN dangos įrengimas gatvėje (atstatymas prie bortų) ir nuovažuose h=4 cm		m ²	2710	
4.	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija		m ²	3280	
5.	Asfalto apatinio sluoksnio AC 22 PN įrengimas		m ²	610	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
2	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

6.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=20 cm įrengimas ir tankinimas ($E_{v2}=120\text{MPa}$)		m^2/m^3	405/81	
7.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio įrengimas ir tankinimas ($E_{v2}=100\text{MPa}$)		m^3	190	
8.	Grunto kasimas nuovažose		m^3	283	
9.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m^2	405	
10.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m^2	405	
11.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo gatvėje ir įvažuose		m	2905	
12.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x22x15 cm įrengimas ant betono pagrindo įvažuose		m	9	

6. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelį danga)

1.	Iškasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m^3	83	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m^3	2	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m^2	107	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m^2	107	
5.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio h=51 cm įrengimas ir tankinimas ($E_{v2}=100\text{MPa}$)		m^3	55	
6.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=15 cm įrengimas ir tankinimas ($E_{v2}=120\text{MPa}$)		m^2	97	
7.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m^2	97	
8.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m^2	97	
9.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x22x15 cm įrengimas ant betono pagrindo įvažuose		m	29	

7. Kiti darbai

1.	Esamų šulinių pakėlimas/pažeminimas atraminiais gelžbetoniniais žiedais pagal projektinius aukščius ir liukų pakeitimas		vnt	30	
2.	Plotų užpylimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm ir užsėjimas žolių sėklų mišiniu		m^2	4800	

RAUDONDVARIO PL. DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS NUO TILŽĖS G. IKI RAUDONDVARIO PL. PC „IKI“ (DEŠINĖ PUSĖ)

1. Paruošiamieji darbai

1.	Trasos geodezinis nužymėjimas		km	2,808	
2.	Derlingojo dirvožemio sluoksnio pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m^3	3500	
3.	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas nuovažuose ir sankryžuose hvid.=4 cm		m^2	3070	
4.	Frezuoto asfalto transportavimas rangovo pasirinktu atstumu		t	261	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
3	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

5.	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas takuose		m ³	480	
6.	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas nuovažose		m ³	30	
7.	Betoninių plytelių dangos demontavimas		m ²	2500	
8.	Betoninių kelio bortų demontavimas		m	3080	
9.	Betoninių vejos bortų demontavimas		m	2600	
10.	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		t	2000	

2. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelų danga

1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	3730	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	30	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	7313	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	69	
5.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	7313	
6.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	6649	Iš jų įspėjamųjų 203m ² Nukreipiamųjų 64m ²
7.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	6649	
8.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=15 cm (Ev ₂ =100MPa)		m ²	6649	
9.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=25 cm įrengimas		m ³	1829	
10.	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo		m	4128	

3. Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelų danga)

1.	Iškasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	867	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	40	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	892	
4.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	58	
5.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	892	
6.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio h=51 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =100MPa)		m ³	455	
7.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=15 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =120MPa)		m ²	811	
8.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	811	
9.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	811	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
4	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

4. Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)

1.	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas		m ²	3831	
2.	Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija		m ²	4890	
3.	Asfaltbetonio AC 11VN dangos įrengimas gatvėje (atstatymas prie bortų) ir nuovažuose h=4 cm		m ²	3273	
4.	Asfalto apatinio sluoksnio AC 22 PN įrengimas		m ²	702	
5.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=20 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =120MPa)		m ² /m ³	480/96	
6.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =100MPa)		m ³	220	
7.	Grunto kasimas nuovažose		m ³	335	
8.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	478	
9.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	478	
10.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo gatvėje ir įvažuose		m	3076	
11.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x22x15 cm įrengimas ant betono pagrindo įvažuose		m	87	

5. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelų danga)

1.	Iškasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	519	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	39	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	675	
4.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	675	
5.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu		m ²	56	
6.	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio iš žvyro smėlio mišinio h=51 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =100MPa)		m ³	344	
7.	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo h=15 cm įrengimas ir tankinimas (Ev ₂ =120MPa)		m ²	614	
8.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	614	
9.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	614	
10.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x22x15 cm įrengimas ant betono pagrindo įvažuose		m	356	

6. Kiti darbai

1.	Esamų šulinių pakėlimas/pažeminimas atraminiais gelžbetoniniais žiedais pagal projektinius aukščius ir liukų pakeitimas		vnt	68	
2.	Plotų užpylimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm ir užsėjimas žolių sėklų mišiniu		m ²	7000	

7. Atraminė sienutė

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
5	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

1.	Grunto kasimas atraminės sienutės įrengimui, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	8	
2.	Kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	1	
3.	Planiravimas rankiniu būdu		m ²	7	
4.	Grunto supylimas ir sutankinimas prie atraminės sienutės		m ³	6	
5.	Plotų užpylimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm ir užsėjimas žolių sėklų mišiniu		m ²	8	
6.	Atraminė sienutė (B=200 mm) L=7500mm		vnt	1	
7.	Armatūra Ø12, S500 L=750mm		kg	46,59	
8.	Armatūra Ø8, S500 L=7450mm		kg	29,38	
9.	Armatūra Ø8, S500 L=170mm		kg	6,03	
10.	Betonas C25/30 W6 F150 (XC3, XF2)		m ³	1,32	
11.	Gręžtinis pamatas (Æ 300 mm) L=2000mm		vnt	4	
12.	Armatūra Ø12, S500 L=2400mm		kg	10,65	
13.	Armatūra Ø6, S500 L=700mm		kg	1,09	
14.	Betonas C25/30 W6 F150 (XC3, XF2)		m ³	0,60	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
-------------------------------	---	-------	--------------	--------	----------

RAUDONDVARIO PL. GATVĖS PLATINIMO DARBAI NUO RINGAILĖS G. IKI MAUMEDŽIO G.

RAUDONDVARIO PL. PLATINIMO DARBAI NUO RINGAILĖS G. IKI MAUMEDŽIO G. (KAIRĖ PUSĖ)

1. Paruošiamieji darbai

1.	Trasos geodezinis nužymėjimas		km	0,824	
2.	Derlingojo dirvožemio sluoksnio pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	300	
3.	Esamos asfalto dangos frezavimas		m ²	1550	
4.	Esamos asfaltbetonio dangos demontavimas autobusų sustojimo vietose, hvid.=6cm		m ³	50	
5.	Frezuoto asfalto transportavimas į rangovo pasirinktą vietą		m ³	62	
6.	Betoninių trinkelų dangos demontavimas		m ²	135	
7.	Betoninių kelio bortų demontavimas		m	115	
8.	Betoninių vejos bortų demontavimas		m	90	
9.	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		t	445	
10.	Menkaverčių vid. tankumo krūmų kirtimas, rovimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu		ha	0,01	

2. Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė)

1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	2190	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	16	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	2970	
4.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	2970	
5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=51 cm įrengimas ir tankinimas (Ev2=100MPa)		m ³	1512	
6.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=20 cm (Ev2=150MPa)		m ²	2695	
7.	8 cm storio asfalto pagrindo sl. iš AC22PN asfaltbetonio mišinio įrengimas		m ²	2540	
8.	Asfaltbetonio AC 11VN dangos įrengimas h=4 cm		m ²	2870	
9.	Sankasos stiprinimas geotinklais su geotekstile		m ²	2500	

3. Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3

1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	315	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	4	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	460	
4.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	460	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
7	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
5.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=51 cm įrengimas ir tankinimas (Ev2=100MPa)		m ³	235	
6.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=20 cm (Ev2=150MPa)		m ²	420	
7.	10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sl. iš AC22PS asfaltbetonio mišinio įrengimas		m ²	380	
8.	Asfaltbetonio AC 16AS dangos įrengimas h=5 cm		m ²	380	
9.	Asfaltbetonio AC 11VS dangos įrengimas h=5 cm		m ²	380	
10.	Betoninių gatvės bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo		m	78	
11.	Aikštelių iš betoninių trinkelų įrengimas				
12.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	68	
13.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	152	
14.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	152	
15.	Betoninių trinkelų dangos h=8 cm įrengimas		m ²	145	Iš jų įspėjamųjų 29m ² Nukreipiamųjų 5m ²
16.	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis		m ²	145	
17.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=15 cm (Ev2=100MPa)		m ²	150	
18.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=25 cm įrengimas		m ³	38	
19.	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo		m	85	
4. Nuovažų įrengimas					
1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	295	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	5	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	450	
4.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	450	
5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=46 cm įrengimas ir tankinimas (Ev2=100MPa)		m ³	210	
6.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=20 cm (Ev2=150MPa)		m ²	410	
7.	8 cm storio asfalto pagrindo sl. iš AC22PN asfaltbetonio mišinio įrengimas		m ²	340	
8.	Asfaltbetonio AC 11VN dangos įrengimas h=4 cm		m ²	340	
5. Takų įrengimas					

Sąnaudų kiekių žiniaraštis	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0

MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Pozi- cija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Lovio kasimas, gruntą pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu		m ³	140	
2.	Lovio kasimas rankiniu būdu, paruošiant išvežti		m ³	1	
3.	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai		m ²	350	
4.	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai		m ²	350	
5.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=25 cm įrengimas ir tankinimas (Ev2=100MPa)		m ³	90	
6.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas kai h=15 cm (Ev2=150MPa)		m ²	320	
7.	Asfaltbetonio AC 16 PD dangos įrengimas h=8 cm		m ²	290	
6. Kiti darbai					
1.	Plotų užpylimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm ir užsėjimas žolių sėklų mišiniu		m ²	1900	

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Lapas	Lapų	Laida
9	9	0